


ŘEZ A-A
M 1:50



NOVÉ PROSKLENÉ STĚNY – POPIS

KONSTRUKCE PROSKLENÝCH STĚN – DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ, ČLENĚNÍ SCHEMATICKY ZNÁZORNĚNO POHLEDEM NA STĚNY VE VÝKRESU ŘEZU NEPRŮHLEDNÉ VÝPLNĚ V SOKLOVÉ ČÁSTI – PLNÉ DŘEVĚNÉ OSTATNÍ PRŮHLEDNÉ VÝPLNĚ – BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU, ČIRÉ SKLO BAREVNOST DŘEVĚNÝCH RÁMŮ A VÝPLNÍ – SLONOVÁ KOST

- 2) PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI, PEVNÝMI BOČNICEMI A NADSVĚTLÍKEM
- DVEŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ AKTIVNÍ OPATŘENÉ KOVÁNÍM KLIKA/KOULE A SAMOZAVÍRAČEM
 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ PASIVNÍ OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM A SAMOZAVÍRAČEM
 - DVEŘE BUDOU VYBAVENY KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL (Z-WARE)
 - DVEŘE OPATŘENY ZÁMKEM NAPOJENÝM NA STÁVAJÍCÍ DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM ŠKOLY PRO ČIPY (KARTY)

SKUTEČNÉ ROZMĚRY PROSKLENÝCH STĚN NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ!

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
	NOVÉ KONSTRUKCE (PROSKLENÉ STĚNY)

Autor / zodpovědný projektant	Ing. Jan Kupec autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Číslo výkresu	Paré
Vedoucí projektant	Ing. Petr Oljnyk autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	D.11	Archivní číslo
Projektant	Ing. Jan Váňa vana@studio-a.cz		
Název akce		Datum	2/2017
SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava hlavních vchodů, ul. Růžová		Stupeň projektu	DPS
		Měřítko	1:50
		1408/A	
SO 03 - Prosklené stěny		Ing. Karel KUPEC - STUDIO A architektonická a projekční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov	
Investor	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	tel.: +420 565 323 563 +420 724 189 100 e-mail: info@studio-a.cz web: www.studio-a.cz	
Uloženo	V:\1408 - Průmyslovka PE, výměna oken\Vrata - Růžová, Příkopy\vrata.dwg		
Obsah výkresu	Řez A-A		
		STUDIO A ARCHITEKTI	