


PŮDORYS
M 1:50





NOVÉ PROSKLENÉ STĚNY – POPIS


KONSTRUKCE PROSKLENÝCH STĚN – DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ, ČLENĚNÍ SCHEMATICKY ZNÁZORNĚNO POHLEDEM NA STĚNY VE VÝKRESU ŘEZU NEPRŮHLEDNÉ VÝPLNĚ V SOKLOVÉ ČÁSTI – PLNÉ DŘEVĚNÉ OSTATNÍ PRŮHLEDNÉ VÝPLNĚ – BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$), DISTANČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ RÁMU, ČIRÉ SKLO BAREVNOST DŘEVĚNÝCH RÁMŮ A VÝPLNÍ – SLONOVÁ KOST

- 2) PROSKLENÁ STĚNA S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI, PEVNÝMI BOČNICEMI A NADSVĚTLÍKEM
- DVEŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ AKTIVNÍ OPATŘENÉ KOVÁNÍM KLIKA/KOULE A SAMOZAVÍRAČEM
 - DVEŘNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ PASIVNÍ OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM A SAMOZAVÍRAČEM
 - DVEŘE BUDOU VYBAVENY KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL (Z-WARE)
 - DVEŘE OPATŘENY ZÁMKEM NAPOJENÝM NA STÁVAJÍCÍ DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM ŠKOLY PRO ČIPY (KARTY)

SKUTEČNÉ ROZMĚRY PROSKLENÝCH STĚN NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ!

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
-  NOVÉ KONSTRUKCE (PROSKLENÉ STĚNY)

Autor / zodpovědný projektant		Ing. Jan Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Číslo výkresu D.10	Paré
Vedoucí projektant		Ing. Petr Oljinyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		
Projektant		Ing. Jan Váňa	vana@studio-a.cz		
Název akce SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava hlavních vchodů, ul. Růžová				Datum 2/2017	Archivní číslo
SO 03 - Prosklené stěny				Stupeň projektu DPS	1408/A
				Měřítko 1:50	
Investor	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava			Ing. Karel KUPEC - STUDIO A architektonická a projekční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov tel.: +420 565 323 563 +420 724 189 100 e-mail: info@studio-a.cz web: www.studio-a.cz  STUDIO A ARCHITEKTI	
Uloženo	V:\1408 - Průmyslovka PE, výměna oken\Vrata - Růžová, Příkopy\vrata.dwg				
Obsah výkresu Půdorys					