

AKCE

III/40618 RADKOV - MOST EV.Č. 40618-4

OBJEDNATEL DOKUMENTACE:

KRAJ VYSOČINA

ŽIŽKOVA 57/1882

587 33 JIHLAVA



OBEC RADKOV U TELČE

RADKOV 12

588 56 TELČ

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Jiří Šrubař



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.


OSOVÁ 20, 625 00 BRNO

B SO 182

PDPS

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Jiří ŠRUBAŘ	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. David LERCH		
VYPRACOVAL	Ing. David LERCH		
KONTROLOVAL	Ing. Martin ŘEHULKA		
KRAJ: VYSOČINA	K.Ú. RADKOV U TELČE	DATUM	11/2016
III/40618 RADKOV - MOST EV.Č. 40618-4 SO 182 - Dopravně inženýrská opatření		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	-
		ÚČEL	PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	16010
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
NÁZEV OBJEKTU			

PDPS

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 Identifikační údaje

Stavba: III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4
Staničení na úseku: km 0,430
Staničení liniové: km 4,131

Objednatel dokumentace: **Kraj Vysočina**
Žižkova 57
587 33 Jihlava
IČ:70890749

Zhotovitel dokumentace: **Projekční kancelář PRIS, s.r.o.**
Osová 20
625 00 Brno
IČO: 46974806

Vedoucí projektant Ing. Jiří Šrubař
AI: 1000884
Zodpovědný projektant Ing. David Lerch

Okres: Jihlava
Kraj: Kraj Vysočina
Místo stavby: V intravilánu obce Radkov
Souřadný systém: S-JTSK, B.p.v.

2 Technické řešení

Stavba bude probíhat za vyloučeného silničního provozu v místě rekonstrukce mostu na silnici III/40618-4.

Doprava bude vedena po objízdné trase s využitím stávajících komunikací přes Slaviboř a Černíč do Strachoňovic. Trasa Zvolenovice - Strachoňovice bude odkloněna přes obec Dolní Vilímeč.

Objízdná trasa pro autobusovou dopravu:

Po mostě je vedena autobusová linka 760452 firmy ICOM transport a.s. s 3 spoji denně. Zastávka Radkov bude dočasně přemístěna na začátek obce Radkov ke křižovatce silnic III/40618 a III/40619. Ve Strachoňovicích se linka bude otáčet a vracet zpět na svoji trasu směrem na Myslůvku.

Předpokládaná doba trvání objížděky je 16 týdnů.

Zhotovitel zajistí před stavbou projednání s Policií ČR a dotčenými obcemi a požádá o stanovení rozhodnutí příslušný správní orgán.

3 Dopravní opatření

Objekt DIO řeší vyznačení plné uzavírky části silnice III/40618 v obci Radkov a návrh objízdných tras (včetně nákladů spojených s provizorním dopravním značením) k převedení dopravy v průběhu realizace stavby. Jedná se o dočasný objekt zahrnující úpravy spojené s vedením dopravy v průběhu stavby. Stavební práce na mostním objektu budou prováděny při úplné uzavírci pro veškerou dopravu.

4 Ostatní

Při provádění všech stavebních prací je nutno dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy. Před zahájením stavebních prací budou veškeré IS v prostoru stavby vytyčeny a označeny dle platných předpisů a norem.

5 Přechodné dopravní značení

Návrh přechodného dopravního značení (PDZ) vychází z požadavku na zajištění provozu na dotčené komunikaci a v širším okolí. Podkladem pro řešení návrhu přechodného dopravního značení bylo zaměření mostu a okolí a celková situace. Navržené PDZ, dle TP 66 je upraveno v závislosti na místních podmínkách. Přechodná dopravně inženýrská opatření jsou navržena tak, aby zajistila bezpečnost vozidel a bezproblémovou orientaci řidičů.

Před zahájením stavebních prací bude provedeno osazení PDZ viz grafická příloha.

Návrh bude projednán a odsouhlasen se zástupci PČR.

6 Trvalé dopravní značení

Trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s navrženým přechodným dopravním značením, se přelepí oranžovou páskou. Značení, jež v rozporu nebude, se ponechá. Po dokončení rekonstrukce budou oranžové pásy strženy.


Brno, červen 2016

Ing. David Lerch


CELKOVÁ SITUACE - objízdná trasa 1:20 000

POZNÁMKY

- OSAZENÍ ZNAČEK DLE TP 66
- PO CELÉ DÉLCE OBJÍZDNÉ TRASY OSADIT DLE POTŘEBY ZNAČKAMI IS11b A IS11c
- KOLIDUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ZNAČKY NA OBJÍZDNÉ TRASE PŘEKRÝT (PŘEŠKRTNOUT)



DETAIL 1 1:2000



POZNÁMKY

- OSAZENÍ ZNAČEK DLE TP 66
- PO CELÉ DÉLCE OBJÍZDNÉ TRASY OSADIT DLE POTŘEBY ZNAČKAMI IS11b A IS11c
- KOLIDUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ZNAČKY NA OBJÍZDNÉ TRASE PŘEKRÝT (PŘEŠKRTNOUT)

OBJÍZDNÁ TRASA AUTOBUSOVÉ LINKY

