

**Posouzení budovy Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, Jihlava
z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů**



Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 58733 Jihlava

Zhotovitel: RNDr. Aleš Toman
Micromys
Sasov 5371
58601 Jihlava



MICROMYS

RNDr. Aleš Toman
Sasov 5371
586 01 Jihlava

Na žádost zástupce oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina jako zpracovatele projektu Úspory energií – Nemocnice Jihlava jsem v období od 28. 5 do 30.6. 2017 provedl v průběhu tří kontrol posouzení i budovy z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů.

Posudek je zaměřen na zhodnocení možností hnízdění zvláště chráněného druhu rorýse obecného (*Apus apus*) i dalších druhů synantropních ptáků a přítomnost potenciálních úkrytů kolonií netopýrů. Toto posouzení budovy je požadováno jako podklad pro projektovou dokumentaci dokončení komplexního zateplení obvodového pláště budov Nemocnice Jihlava.

Jedná se o realizace energeticky úsporných opatření v areálu Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59, Jihlava. Budovy se nacházejí na st.p.č. 4380/24, st.p.č. 4380/43, st.p.č. 4380/22. Bude se jednat o zateplení tří objektů nemocnice:

- 1) budova A + krček A-B: Stávající objekt budovy zdravotnického zařízení – budovy nemocnice s vnitřními prostory zahrnující nemocniční lékárnu, ORL – ambulanci, kontaktní a informační centrum. Na objekt přiléhá propojovací krček spojující budovu A s přilehlou budovou B.
- 2) budova B: Stávající objekt budovy zdravotnického zařízení – budovy nemocnice s vnitřními prostory zahrnující ambulance, operační sály, ředitelství nemocnice, apod.
- 3) spojovací krček: Objekt propojující soubor léčebných a lůžkových objektů nemocnice.

Na většině budov a pavilonů v areálu nemocnice již proběhlo zateplení obvodových plášťů. V této závěrečné fázi by měly být zatepleny budovy A a B a všechny koridory spojující budovy.

Posuzované budovy a koridory nejsou registrovaným hnízdištěm rorýse v databázi České společnosti ornitologické (www.rorysi.cz) a Nálezové databázi ochrany přírody (NDOP). Hnízdiště rorýsů byla v minulosti zjištěna na několika místech pavilonů a proto při jejich zateplení byla využita kompenzační opatření v podobě budek zapuštěných do fasády. Posuzované budovy rovněž nejsou uvedeny jako místo výskytu netopýrů v databázi ČESON a v dostupných literárních údajích.

Kontroly provedené na lokalitě v květnu a červnu 2017 prokázaly, že hnízdění rorýsů není v současném stavu na budově možné vzhledem ke konstrukci střechy a absenci dostupných větracích otvorů ve fasádě budov. Stávající odvětrání podstřeší je dokonale zakryto mřížkami.

Tyto chybí jen na několika místech ve spojovacích koridorech a vytvářejí zde potenciální hnízdní příležitosti, které v roce 2017 nebyly využity. Pravděpodobně pro jejich malou výšku nad zemí, která nevyhovuje nárokům rorýsu.

Vzhledem ke konstrukčnímu řešení střech nemá žádná z budov půdní prostory které by mohly být využívány kolonií netopýrů. Výskyt netopýrů nebyl zaznamenán ani při večerním použití batdetektoru.

Po seznámení se záměrem projektu, po konzultaci se zástupcem provozovatele a provedení tří kontrol lokality v hnízdní období mám k plánovanému zateplení budov následující odborné stanovisko::

- 1) Průzkum v hnízdní sezoně 2017 neprokázal hnízdní výskyt rorýsa obecného. Tento druh hnízdí v několika párech na budovách, které již byly v minulosti zateplený a do fasády byly umístěny budky.
Vzhledem k tomu, že při rekonstrukci budovy nebude možné ponechat potenciální hnízdní možnosti (přístup do podstřeší) navrhuji jako kompenzační řešení umístit do fasády nejvyšší zateplované budovy dvě čtyřkomorové budky pro rorýsy.. Budky by byly umístěny podle doporučení autora posouzení nebo jiného člena ČSO.
- 2) Dotčená budova není uvedena v databázi výskytu netopýrů ČESON a ani podrobná prohlídka střechy a pláště budovy neprokázala recentní ani historický výskyt netopýrů. Z tohoto důvodu není třeba pro netopýry v rámci rekonstrukce činit žádné opatření
- 3) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji v rozpočtu projektu počítat s částkou . 10-15 tis. Kč na pořízení a instalaci uvedených kompenzačních opatření. Autor zprávy je připraven na spolupráci s projektantem a zhotovitelem rekonstrukce na specifikaci kompenzačních opatření. Kontakty: alestoman.ji@ gmail.com tel. 736631802

Tato zpráva je vypracována ve čtyřech kopiích pro účely objednatele při přípravě projektu zateplení dotčených budov Nemocnice Jihlava. Zpráva může být použita jako podklad pro podání žádosti o dotaci z OPŽP i žádosti o výjimku ze zákona 114/1992 Sb. pro zásah do sídla zvláště chráněných druhů

RNDr. Aleš Toman
Micromys
Sasov 5371
58601 Jihlava

Jihlava, červen 2017



MICROMYS

RNDr. Aleš Toman
Sasov 5371
586 01 Jihlava



Spojovací koridor mezi nemocnicí a poliklinikou




Hlavní spojovací koridor



Větrací otvory podstřeší koridoru jsou zakryté a svojí výškou nevyhovují nárokům roroýsů



Detail zakrytých podstřešních větracích otvorů



Používané budky pro rorýsy na zateplené budově pavilonu D Nemocnice Jihlava