

Bilance zemních prací

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: **III/3531 Velký Beranov - průtah**

Katastrální území: 779491, Velký Beranov

Obec: Velký Beranov

Kraj: Kraj Vysočina

Investor: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Účel dokumentace: DSP + PDPS

Projektant:

Generální projektant: Dopravoprojekt Ostrava, a.s.
Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava
IČO : 427 67 377

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Staněk

2. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Součástí zemních prací jsou násypy, výkopy, dosypávky krajnic, ohumusování v tl. 0,10m.

Celkové kubatury:

oddrnování	24m³
výkopy	187 m³
rozprostření ornice v tl. 0,10m	20 m³

Z oddrnování bude část (cca10 m3) ponechána na zpětné ohumusování. Přebytek oddrnování bude odvezena skládku 14m3.

Zemina z výkopů bude odvezena na skládku zeminy jako nevhodná. Hlavní výkopové práce budou pro nové uliční vpusti včetně přípojek. Jedná se o opravy stávající komunikace kde hlavní technologie opravy spočívá v recyklaci stávajících vozovkových materiálů konstrukce vozovky.

Z celkového součtu kubatur vyplývá přebytek výkopů. Výměry budou upřesněny dle skutečného stavu provedení stavby.

Duben 2017

Ing. Běla Čtvrtková