

Příloha č. 2a dokumentace zadávacího řízení

Návrh smlouvy

S M L O U V A O D Í L O

„III/40618 Radkov – most ev. č. 40618 - 4“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
SMLOUVA REGISTRována
25/2017/VZMR/D2/JI/M
pod číslem:

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Koordinátor BOZP: Ing. Monika Vavřínková
Technický dozor: Ing. Jan Matoušek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: KEVITON s.r.o.
se sídlem: Staňkova 374/20, 612 00 Brno, Ponava
zastoupený: Mattia Caldaroni, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku vedené v KS v Brně, oddíl C, vložka 78644
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Mattia Caldaroni, jednatel
technických: Ing. Jaromír Lipner, vedoucí výrobního oddělení
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Č. účtu: 211579016/0600
IČO: 01568787
DIČ: CZ01568787
Telefon: 604 631 738
Fax: ---
E-mail: obchod@keviton.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ a dále **Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ** a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

- a) **Zadávací dokumentace** k veřejné zakázce na akci „**III/40618 Radkov – most ev. č. 40618 – 4**“ ze dne **12. 6. 2017** (dále jen „**ZD**“),
- b) **Projektová dokumentace** pro provádění stavby (dále jen „**DSP, PDPS**“) označené jako „**III/40618 Radkov – most ev. č. 40618 – 4**“, zpracované v měsíci **listopad 2016**, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
- c) **Nabídka Zhotovitele** předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**III/40618 Radkov – most ev. č. 40618 – 4**“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Nabídka Zhotovitele**“).
- d) **Obchodní podmínky** zadavatele (dále jen „**OP**“).

Článek 3

Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**III/40618 Radkov – most ev. č. 40618 – 4**“, v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této Smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech **prací, dodávek a služeb** uvedených v **zadávacích podmínkách**, tj. obsažených v **ZD, DSP, PDPS** a v **Nabídce Zhotovitele**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

3.2. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:

- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dílčího dokončení díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,
- b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
- c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.3. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části OP.

3.4. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a

příslušnou částí OP.

Článek 4 **Čas a místo plnění**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
- a) zahájení realizace stavby – **dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy**
 - b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **4 měsíce od předání a převzetí staveniště**
 - c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: **do 1 měsíc od uvedení celé stavby do předčasného užívání**
- 4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 4.3. **Místo plnění: „III/40618 Radkov – most ev. č. 40618 – 4“**
- 4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
 - b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
 - c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
 - d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.
- 4.5. Dřívější plnění je možné.

Článek 5 **Cena díla**

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH	4.481.268,91 Kč
DPH (21%)	941.066,47 Kč
Cena celkem s DPH	5.422.335,38 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

- 5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.

- 5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelém a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelém jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatelē dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6

Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou Zhotovitele a OP.
- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
- 7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
- a) platných právních předpisů,
 - b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
 - c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
 - d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.
- 8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Poddodavatelé

- 10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.
- 10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
- 11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
- 11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
- 11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.
- 11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst. 11.7. a 11.8.
- 11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
- 11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatel ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatel ve věcech technických.
- 11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
- 11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace v délce trvání **120 měsíců**.
- 12.3. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.4. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v **minimální výši 4.000.000,- Kč** a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:

- a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
 - b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem,
 - c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem
 - d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí původního zadávacího řízení.
- 15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, § 2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež

jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16

Účinnost Smlouvy

- 16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
- 16.2. **Smlouva je uzavírána s odloženou účinností**, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina o finančním zajištění akce „**III/40618 Radkov – most ev. č. 40618 – 4**“ z rozpočtu kapitoly Doprava, přílohy D1 B.
- 16.3. Bezprostředně po jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterým bude rozhodnuto o návrhu na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D1 B pro rok 2017, je objednatel povinen rozhodnutí Zastupitelstva kraje písemně oznámit zhotoviteli. V případě, že akce nebude do přílohy D1 B rozpočtu pro rok 2017 zařazena, objednatel požádá Kraj Vysočina o zařazení akce do rozpočtu na rok 2018.
- 16.4. Pokud objednatel nesdělí písemně oznámení o zajištění finančních prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina zhotoviteli ani **do 31. března 2018** na úhradu plnění dle této smlouvy, nenabude smlouva účinnosti a pozbude bez dalšího ke dni 31. března 2018 platnosti.
- 16.5. V případech odložení účinnosti, jak je uvedeno výše nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.

Článek 17

Závěrečná ujednání

- 17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
- 17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, DSP a PDPS, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na

veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

- 17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
- 17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel:


Objednatel:

V Brně dne: 21. 07. 2017

V Jihlavě dne: 7. -08- 2017



Mattia Caldaroni
jednatel



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel



KEVITON
Staňkova 374/20, 612 00 Brno
IČ: 015 68 787

Krajská správa a údržba
silnic Vysočina
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 112 111

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-06-15/110

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok

JKSO:

Místo: Jihlavsko

CC-CZ:

Datum: 14.06.2017

Objednavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

KEVITON s.r.o. Brno

IČ: 01568787

DIČ: CZ01568787

Projektant:

PRIS s.r.o. Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	4 481 268,91
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH

4 481 268,91

DPH základní	21,00%	ze	4 475 801,79	941 066,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	5 467,12	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 422 335,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



KEVITON
s.r.o.

Staňkova 374/20, 612 00 Brno
IČ: 015 68 787

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-06-15/110

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok

Místo: Jihlavsko

Datum: 14.06.2017

Objednavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PRIS s.r.o. Brno

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 481 268,91	5 422 335,38
SO 02	Všeobecné položky	622 931,37	753 746,96
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	576 722,00	697 833,62
SO 201	Most přes místní potok v obci Radkov	3 115 344,40	3 769 566,72
SO 340	Úprava vodovodu obce Radkov	91 185,30	109 186,12
SO 520	Přeložka plynovodu	75 085,84	90 853,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 481 268,91	5 422 335,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok

Objekt: SO 02 - Všeobecné položky

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

KEVITON s.r.o. Brno

Projektant:

PRIS s.r.o. Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.06.2017

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 01568787

DIČ: CZ01568787

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	622 931,37
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	622 931,37
DPH základní 21,00% ze 622 931,37	130 815,59
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	753 746,96

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



KEVITON s.r.o.

Staňkova 374/20, 612 00 Brno
IČ: 015 68 787

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok

Objekt: SO 02 - Všeobecné položky

Místo:

Datum:

14.06.2017

Objednavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PRIS s.r.o. Brno

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	622 931,37
0 - Všeobecné konstrukce a práce	556 943,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 988,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	622 931,37

ROZPOČET

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok

Objekt: SO 02 - Všeobecné položky

Místo:

Datum:

14.06.2017

Objednavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PRIS s.r.o. Brno

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

622 931,37

0 - Všeobecné konstrukce a práce

556 943,37

1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	269,205	236,00	63 532,38
2	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	164,641	197,00	32 434,28
		A3	"pol.113524: "0,082*50		4,100		
		B3	"pol.966166: "2,5*13,475		33,688		
		C3	"pol.966136: "2,5*50,741		126,853		
		D3	"Celkem: "A3+B3+C3		164,641		
3	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	121,531	394,00	47 883,21
		A1	"pol.113336 "2,2*55,035		121,077		
		B1	"pol.97817 "0,005*1,2*75,68		0,454		
		C1	"Celkem: "A1+B1		121,531		
4	K	02410	OBSLUHA PRO OBJEDNATELE - TECHNICKÝ PERSONÁL	HOD	16,000	866,00	13 856,00
5	K	027121	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	23,750	2 020,00	47 975,00
		A13	1,25*19		23,750		
6	K	027123	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	23,750	1 100,00	26 125,00
		A14	1,25*19		23,750		
7	K	02742	PROVIZORNÍ LÁVKY	M2	8,750	5 290,00	46 287,50
		A15	1,75*5		8,750		
8	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KČ	1,000	31 700,00	31 700,00
9	K	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	101 000,00	101 000,00
10	K	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	23 600,00	23 600,00
11	K	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KČ	1,000	14 400,00	14 400,00
12	K	029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000	16 400,00	16 400,00
13	K	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	20,000	2 020,00	40 400,00
14	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ	1,000	39 500,00	39 500,00
15	K	03750	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ LEŠENÍ	KČ	30,000	395,00	11 850,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 988,00

16	K	916814	ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	M	141,000	468,00	65 988,00
----	---	--------	---	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok
Objekt: SO 182 - Dopravně inženýrská opatření

JKSO:
Místo:

Objednavatel:
Kraj Vysočina

Zhotovitel:
KEVITON s.r.o. Brno

CC-CZ:
Datum: 14.06.2017

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

IČ: 01568787
DIČ: CZ01568787

Projektant:
PRIS s.r.o. Brno

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	576 722,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	576 722,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	576 722,00	121 111,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	697 833,62
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zpracovatel



KEVITON s.r.o.
Starákovice 374/20, 612 00 Brno
IČ: 015 68 787

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok

Objekt: SO 182 - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Datum:

14.06.2017

Objednavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PRIS s.r.o. Brno

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	576 722,00
1 - Zemní práce	53 200,00
5 - Komunikace pozemní	392 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	131 022,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	576 722,00

ROZPOČET

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok

Objekt: SO 182 - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Datum:

14.06.2017

Objednavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PRIS s.r.o. Brno

Zhotovitel:

KEVITON s.r.o. Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

576 722,00

1 - Zemní práce

53 200,00

1	K	113726	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	40,000	1 330,00	53 200,00
		A1	"- objízdná trasa 0,04*1000		40,000		

5 - Komunikace pozemní

392 500,00

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 000,000	13,50	13 500,00
3	K	574A33.a	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	1 000,000	257,00	257 000,00
4	K	574A33.b	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	500,000	244,00	122 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

131 022,00

5	K	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	27,000	529,00	14 283,00
6	K	914163.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	27,000	317,00	8 559,00
7	K	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	3 024,000	25,00	75 600,00
		A7	27*7*16		3 024,000		
8	K	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	13 300,00	26 600,00
9	K	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2 990,00	5 980,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok
Objekt: SO 201 - Most přes místní potok v obci Radkov

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.06.2017
Objednavatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
Zhotovitel:		IČ:	01568787
KEVITON s.r.o. Brno		DIČ:	CZ01568787
Projektant:		IČ:	
PRIS s.r.o. Brno		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	3 115 344,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 115 344,40
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 115 344,40	654 222,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 769 566,72
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



KEVITON s.r.o.
Steatková 374/20, 612 00 Brno
IČ: 015 68 787

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok

Objekt: SO 201 - Most přes místní potok v obci Radkov

Místo:

Datum:

14.06.2017

Objednavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PRIS s.r.o. Brno

Zhotovitel:

KEVITON s.r.o. Brno

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 115 344,40
0 - Všeobecné konstrukce a práce	41 290,00
1 - Zemní práce	394 238,87
2 - Zakládání	866 593,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	706 064,36
4 - Vodorovné konstrukce	219 465,80
5 - Komunikace pozemní	444 228,70
7 - Přidružená stavební výroba	60 959,72
8 - Trubní vedení	64 283,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	318 220,72
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 115 344,40

ROZPOČET

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok

Objekt: SO 201 - Most přes místní potok v obci Radkov

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: Kraj Vysočina Projektant: PRIS s.r.o. Brno

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 115 344,40

0 - Všeobecné konstrukce a práce

41 290,00

1	K	02730.a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	14 400,00	14 400,00
2	K	02730.b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00
3	K	02730.c	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	12 000,00	12 000,00
4	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KČ	1,000	2 890,00	2 890,00

1 - Zemní práce

394 238,87

5	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	110,263	228,00	25 139,96
		A5	"před mostem "7,6*0,3*17,45		39,786		
		B5	"za mostem "7,95*0,3*29,55		70,477		
		C5	"Celkem: "A5+B5		110,263		
6	K	113326	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	67,335	295,00	19 863,83
		A6	"před mostem "7,3*0,2*17,12		24,995		
		B6	"za mostem "7,25*0,2*29,2		42,340		
		C6	"Celkem: "A6+B6		67,335		
7	K	113336	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	55,035	485,00	26 691,98
		A7	"před mostem "6,8*0,15*17,12		17,462		
		B7	"na mostě "6,4*0,34*3,68		8,008		
		C7	"za mostem "6,75*0,15*29,2		29,565		
		D7	"Celkem: "A7+B7+C7		55,035		
8	K	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	50,000	77,00	3 850,00
9	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	20,500	14,40	295,20
		A9	0,082*50*5		20,500		
10	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	31,622	1 280,00	40 476,16
		A10	"před mostem "6,35*0,1*17,12		10,871		
		B10	"na mostě "6,4*0,1*3,68		2,355		
		C10	"za mostem "6,3*0,1*29,2		18,396		
		D10	"Celkem: "A10+B10+C10		31,622		
11	K	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	80,000	204,00	16 320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	15,000	1 390,00	20 850,00
13	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	29,850	142,00	4 238,70
		C13	"vlevo před mostem "0,15*57		8,550		
		B13	"vlevo za mostem "0,15*45		6,750		
		A13	"vpravo od komunikace "0,15*82+0,15*15		14,550		
		D13	"Celkem: "C13+B13+A13		29,850		
14	K	124736	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	6,345	334,00	2 119,23
		A14	"vlevo od mostu "9,4*0,675		6,345		
15	K	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	66,525	254,00	16 897,35
		A15	"zásyp zdi "4,25*0,9		3,825		
		B15	"kolem křídel vlevo "5*3,9		19,500		
		C15	"vývařiště "3*2		6,000		
		D15	"vpravo kolem šachty "6*6,2		37,200		
		E15	"Celkem: "A15+B15+C15+D15		66,525		
16	K	131736	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3	190,275	296,00	56 321,40
		A16	"výkop přechodové oblasti "10,6*11,5+10,9*11,4		246,160		
		C16	"podsyp stávajícího chodníku "1,4*0,19*40		10,640		
		B16	"mínus meziskládka položka 13173" -66,525		-66,525		
		D16	"Celkem: "A16+C16+B16		190,275		
17	K	13373	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	36,000	485,00	17 460,00
		A17	2*3*2*3		36,000		
18	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	102,525	113,00	11 585,33
19	K	17481.a	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	55,310	616,00	34 070,96
		A19	"přechodová oblast "2*8,6*2,8		48,160		
		B19	"vlevo před mostem "5,5*0,55		3,025		
		C19	"vlevo za mostem "7,5*0,55		4,125		
		D19	"Celkem: "A19+B19+C19		55,310		
20	K	17481.b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	110,263	620,00	68 363,06
21	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,840	761,00	7 488,24
		A21	"před mostem "0,8*0,6*10		4,800		
		B21	"za mostem "0,8*0,7*9		5,040		
		C21	"Celkem: "A21+B21		9,840		
22	K	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	5,250	427,00	2 241,75
		A22	" - návodní strana "3,5*1,5		5,250		
23	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	367,543	9,62	3 535,76
		A23	"před mostem "7,6*17,45		132,620		
		B23	"za mostem" 7,95*29,55		234,923		
		C23	"Celkem: "A23+B23		367,543		
24	K	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	199,000	39,40	7 840,60
25	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	199,000	15,40	3 064,60
26	K	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	796,000	4,81	3 828,76
		A26	"položka 18223 "4*199		796,000		
27	K	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	8,000	212,00	1 696,00
		A27	4*1*2		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

2 - Zakládání

866 593,23

28	K	21203	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM	M	16,400	279,00	4 575,60
		A28	" - opěra OP1 + opěra OP2 "8,2+8,2		16,400		
29	K	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,020	107 700,00	2 154,00
		A29	0,15*0,045*3		0,020		
30	K	22694.a	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	4,430	26 900,00	119 167,00
		A30	"v korytě potoka "2*13*4*42,6/1000		4,430		
31	K	22694.b	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	1,022	38 500,00	39 347,00
		A31	"zajištění sloupu NN "6*4*42,6/1000		1,022		
32	K	22695A.a	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	3,168	3 690,00	11 689,92
		A34	"v korytě "2*0,08*2,2*9		3,168		
33	K	22695A.b	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	12,000	3 280,00	39 360,00
		A35	"v korytě "2*6		12,000		
34	K	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	72,000	1 610,00	115 920,00
		A32	2*12*3		72,000		
35	K	228171.a	VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	4,430	6 830,00	30 256,90
36	K	228171.b	VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	1,022	5 330,00	5 447,26
37	K	26123	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 150MM	M	96,000	1 040,00	99 840,00
		A36	2*12*4		96,000		
38	K	26185.a	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 300MM	M	83,200	1 820,00	151 424,00
		A37	"před mostem "26*3,2		83,200		
39	K	26185.b	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 300MM	M	24,000	1 960,00	47 040,00
		A38	"před mostem "6*4		24,000		
40	K	261912	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V A VI NA POVRCHU D DO 16MM	M	6,400	1 060,00	6 784,00
41	K	27231.a	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	7,695	3 940,00	30 318,30
		A40	"opěra1 "1,2*1,95*0,15*9,4		3,299		
		B40	"opěra2 "1,2*1,95*0,15*9,4		3,299		
		C40	"obnovená zídka před mostem "1,2*0,4*0,1*2,35		0,113		
		D40	"opěrná zídka za mostem "1,2*1*0,1*4,6		0,552		
		E40	"vývažiště na vtoku "1,2*1,2*0,1*3		0,432		
		F40	"Celkem: "A40+B40+C40+D40+E40		7,695		
42	K	27231.b	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,932	2 840,00	2 646,88
		A41	1,2*1,15*0,15*4,5		0,932		
43	K	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	21,021	4 910,00	103 213,11
		A42	"základy mostu "2*1,65*0,7*9,1		21,021		
44	K	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	2,102	20 200,00	42 460,40
		A43	"objem dle pol. 272324 "0,1*21,02		2,102		
45	K	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	110,080	80,80	8 894,46
		A44	" - opěra OP1 "2*8,6*3,2		55,040		
		B44	" - opěra OP2 "2*8,6*3,2		55,040		
		C44	"Celkem: "A44+B44		110,080		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	55,040	110,00	6 054,40
		A45	" - opěra OP1 "1*8,6*3,2		27,520		
		B45	" - opěra OP2 "1*8,6*3,2		27,520		
		C45	"Celkem: "A45+B45		55,040		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

706 064,36

47	K	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	48,000	107,00	5 136,00
		A47	" - levá římsa "3*8		24,000		
		B47	" - pravá římsa "3*8		24,000		
		C47	"Celkem: "A47+B47		48,000		
48	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	7,255	11 900,00	86 334,50
		A48	" - levá římsa na mostě "1,1*7,5*0,52		4,290		
		B48	" - levá římsa na opěrné zídce "1,1*4,3*0,25		1,183		
		C48	" - pravá římsa na mostě "1,1*6*0,27		1,782		
		D48	"Celkem: "A48+B48+C48		7,255		
49	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,015	21 500,00	21 822,50
		A49	" - dle pol. 317325 "0,14*7,25		1,015		
50	K	31811	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON	M3	0,780	46 200,00	36 036,00
		A50	6*0,2*1,5*0,2		0,360		
		B50	7*0,2*1,5*0,2		0,420		
		C50	"Celkem: "A50+B50		0,780		
51	K	318124	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	2,499	42 800,00	106 957,20
		A51	"zídka na šachtě "2*0,3*1*2,2		1,320		
		B51	"čela šachty "2*0,3*1,7*0,45		0,459		
		C51	2*0,4*2*0,45		0,720		
		D51	"Celkem: "A51+B51+C51		2,499		
52	K	318365	VÝZTUŽ ZDI ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B	T	0,325	23 200,00	7 540,00
		A52	0,13*2,499		0,325		
53	K	32711	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON	M3	0,705	6 420,00	4 526,10
		A53	"křídlo 1L "0,3*1*2,35		0,705		
54	K	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,752	9 330,00	25 676,16
		A54	"základ "0,8*0,5*4,3		1,720		
		B54	"dřík "0,4*0,6*4,3		1,032		
		C54	"Celkem: "A54+B54		2,752		
55	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	6,975	8 600,00	59 985,00
		A55	"křídlo 1L "0,5*4,55		2,275		
		B55	"křídlo 1P "0,5*3,3		1,650		
		C55	"křídlo 2L "0,5*3,9		1,950		
		D55	"křídlo 2P "0,5*2,2*1		1,100		
		E55	"Celkem: "A55+B55+C55+D55		6,975		
56	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	0,837	21 500,00	17 995,50
		A56	0,12*6,975		0,837		
57	K	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	22,704	11 900,00	270 177,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		A57	"příčel "8,6*0,31*3		7,998		
		B57	"stěna rámu 1 "0,45*1,9*8,6		7,353		
		C57	"stěna rámu 2 "0,450*1,9*8,6		7,353		
		D57	"Celkem: "A57+B57+C57		22,704		
58	K	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	3,178	20 100,00	63 877,80
		A58	0,14*22,7		3,178		

4 - Vodorovné konstrukce

219 465,80

59	K	43132	SCHODIŠT KONSTR ZE ŽELEZOBETONU	M3	4,592	7 450,00	34 210,40
		A59	1,6*1,025*2,8		4,592		
60	K	431365	VÝZTUŽ SCHODIŠT KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B	T	0,367	23 600,00	8 661,20
		A60	0,08*4,592		0,367		
61	K	45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	5,408	2 510,00	13 574,08
		A61	"podél levé strany mostu A61 křídel "(0,5*2,65+0,5*2,15+0,5*4,2)*1,1*0,150		0,743		
		B61	"podél pravé strany mostu A61 křídel "(0,75*3,15+0,75*2,15)*1,1*0,150		0,656		
		C61	"zpevnění vpravo před A61 za římsou "(0,75*2+0,75*1)*1,1*0,150		0,371		
		D61	"zpevnění koryta "(2,1*10,5)*1,1*0,150		3,638		
		E61	"Celkem: "A61+B61+C61+D61		5,408		
62	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,824	2 310,00	4 213,44
		A62	"za opěrou 1 "7,6*0,6*0,2		0,912		
		B62	"za opěrou 2 "7,6*0,6*0,2		0,912		
		C62	"Celkem: "A62+B62		1,824		
63	K	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	2,432	1 820,00	4 426,24
		A63	2*7,6*0,4*0,4		2,432		
64	K	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	60,800	2 060,00	125 248,00
		A64	"za opěrou 1 "7,6*4,1		31,160		
		B64	"za opěrou 2 "7,6*3,9		29,640		
		C64	"Celkem: "A64+B64		60,800		
65	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,211	4 040,00	29 132,44
		A65	"podél levé strany mostu A65 křídel "(0,5*2,65+0,5*2,15+0,5*4,2)*1,1*0,20		0,990		
		B65	"podél pravé strany mostu A65 křídel "(0,75*3,15+0,75*2,15)*1,1*0,20		0,875		
		C65	"zpevnění vpravo před A65 za římsou "(0,75*2+0,75*1)*1,1*0,20		0,495		
		D65	"zpevnění koryta "(2,1*10,5)*1,1*0,20		4,851		
		E65	"Celkem: "A65+B65+C65+D65		7,211		

5 - Komunikace pozemní

444 228,70

66	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	44,235	181,00	8 006,54
		A68	" - vlevo před mostem "1,45*6,3		9,135		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B68	" - vlevo za mostem "1,3*27		35,100		
		C68	"Celkem: "A68+B68		44,235		
67	K	56333.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	344,043	148,00	50 918,36
		A66	" - před mostem "7,1*17,45		123,895		
		B66	" - za mostem "7,45*29,55		220,148		
		C66	"Celkem: "A66+B66		344,043		
68	K	56333.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	367,543	148,00	54 396,36
		A67	" - před mostem "7,6*17,45		132,620		
		B67	" - za mostem "7,95*29,55		234,923		
		C67	"Celkem: "A67+B67		367,543		
69	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	26,775	113,00	3 025,58
		A78	0,75*(13,6+8,5+13,6)		26,775		
70	K	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	344,043	19,20	6 605,63
		A69	" - před mostem "7,1*17,45		123,895		
		B69	" - za mostem "7,45*29,55		220,148		
		C69	"Celkem: "A69+B69		344,043		
71	K	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	329,893	13,50	4 453,56
		A70	" - před mostem "6,37*17,45		111,157		
		B70	" - na mostě "6,72*3		20,160		
		C70	" - za mostem "6,72*29,55		198,576		
		D70	"Celkem: "A70+B70+C70		329,893		
72	K	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	314,668	13,50	4 248,02
		A71	" - před mostem "6,475*17,45		112,989		
		B71	" - za mostem "6,825*29,55		201,679		
		C71	"Celkem: "A71+B71		314,668		
73	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	329,893	257,00	84 782,50
		A72	" - před mostem "6,37*17,45		111,157		
		B72	" - na mostě "6,72*3		20,160		
		C72	" - za mostem "6,72*29,55		198,576		
		D72	"Celkem: "A72+B72+C72		329,893		
74	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	20,160	286,00	5 765,76
		A73	" - na mostě "6,72*3		20,160		
75	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	309,733	321,00	99 424,29
		A75	" - před mostem "6,37*17,45		111,157		
		B75	" - za mostem "6,72*29,55		198,576		
		C75	"Celkem: "A75+B75		309,733		
76	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	314,668	283,00	89 051,04
		A74	" - před mostem "6,475*17,45		112,989		
		B74	" - za mostem "6,825*29,55		201,679		
		C74	"Celkem: "A74+B74		314,668		
77	K	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	44,235	713,00	31 539,56
		A76	" - vlevo před mostem "1,45*6,3		9,135		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		B76	" - vlevo za mostem "1,3*27		35,100		
		C76	"Celkem: "A76+B76		44,235		
78	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	13,500	149,00	2 011,50

7 - Přidružená stavební výroba

60 959,72

79	K	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	34,040	350,00	11 914,00
		A79	"rub opěry 1 A79 2 včetně základu "7,6*3,9		29,640		
		B79	"přetažení na křídla "4*0,5*2,2		4,400		
		C79	"Celkem: "A79+B79		34,040		
80	K	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	26,800	779,00	20 877,20
		A80	"NK "8,6*3		25,800		
		B80	"přesah 0.5m na křídlech op2 "4*0,5*0,5		1,000		
		C80	"Celkem: "A80+B80		26,800		
81	K	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	6,900	254,00	1 752,60
		A81	" - levá římsa "1,65*3		4,950		
		B81	" - pravá římsa "0,65*3		1,950		
		C81	"Celkem: "A81+B81		6,900		
82	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	127,610	122,00	15 568,42
		A82	"rub opěr vč. základu "2*7,6*3,9		59,280		
		B82	"levá strana líc "6,5+1,5+1,5+9		18,500		
		C82	"levá strana rub "6,5+9		15,500		
		D82	"pravá strana líc "4,5+3,5		8,000		
		E82	"pravá strana rub "3,345+2,345		5,690		
		F82	"líc základů "2*8,6*1,2		20,640		
		G82	"Celkem: "A82+B82+C82+D82+E82+F82		127,610		
83	K	767911	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	M2	4,800	548,00	2 630,40
		A83	2*2,4		4,800		
84	K	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	32,300	215,00	6 944,50
		A85	"levá římsa "2,7*7,5		20,250		
		B85	"pravá římsa "1,7*6		10,200		
		C85	"čela říms "3*0,25+2*0,55		1,850		
		D85	"Celkem: "A85+B85+C85		32,300		
85	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	4,200	303,00	1 272,60
		A84	2*0,7*3		4,200		

8 - Trubní vedení

64 283,00

86	K	81446	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	M	10,000	1 060,00	10 600,00
87	K	81457	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	9,000	1 290,00	11 610,00
88	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3,000	327,00	981,00
89	K	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	34,500	116,00	4 002,00
		A89	3*11,5		34,500		
90	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,000	10 600,00	31 800,00
91	K	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	5 290,00	5 290,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

318 220,72

92	K	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	18,000	4 910,00	88 380,00
93	K	91355.a	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 150,00	2 300,00
94	K	91355.b	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 150,00	2 300,00
95	K	91355.c	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	1 150,00	2 300,00
96	K	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	2,000	933,00	1 866,00
97	K	914113.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	192,00	768,00
98	K	914113.b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	192,00	384,00
99	K	916812	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	3,700	433,00	1 602,10
100	K	916813	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	3,700	289,00	1 069,30
101	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	30,000	298,00	8 940,00

A101 "vlevo "1,2*14,6 17,520

B101 "vpravo "1,2*(5,1+3,3+2) 12,480

C101 "Celkem: "A101+B101 30,000

102	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	44,500	375,00	16 687,50
-----	---	--------	--	---	--------	--------	-----------

A102 "vlevo "41,5 41,500

B102 "vpravo u opěry 2 "3 3,000

C102 "Celkem: "A102+B102 44,500

103	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,200	110,00	1 452,00
-----	---	--------	--	---	--------	--------	----------

A103 "op1 "1*6,6 6,600

B103 "op2 "1*6,6 6,600

C103 "Celkem: "A103+B103 13,200

104	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	12,300	115,00	1 414,50
105	K	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	12,300	197,00	2 423,10
106	K	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	13,200	225,00	2 970,00
107	K	93639	ZAOSTENÍ SKLOZU (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	1,000	9 040,00	9 040,00
109	K	966166	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	13,475	4 520,00	60 907,00

A108 "nk podélně "3,7*2,345 8,677

B108 "římsa pravá "0,575*0,240*6,73 0,929

C108 "římsa levá "0,350*0,33*6,73 0,777

D108 "obnovené kanal. Vyústění "1,28 1,280

E108 "kanalizační vpusti "0,36 0,360

F108 "ubourání šachty "0,25*1*3,3 0,825

G108 "deska na šachtě "1,9*0,1*3,3 0,627

H108 "Celkem: "A108+B108+C108+D108+E108+F108+G108 13,475

108	K	966136	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM	M3	50,741	1 960,00	99 452,36
-----	---	--------	--	----	--------	----------	-----------

A109 "základy "2*1,2*0,8*8,6 16,512

B109 "ss opěry "2*8,6*1,3*0,8 17,888

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		C109	"křídla" 0,45*2*1,5		1,350		
		D109	0,45*2*1,6		1,440		
		E109	" " 0,35*2*2,2		1,540		
		F109	" " 0,350*2*1,7		1,190		
		G109	"zed" 0,35*1,5*4,1		2,153		
		H109	"rampa" 1,6*1,2		1,920		
		I109	"dno koryta" 2,1*0,2*9,4		3,948		
		J109	"chodník dlažba" 1,4*0,05*40		2,800		
		K109	"Celkem: "A109+B109+C109+D109+E109+F109+G109+H109+I109+J109		50,741		
110	K	96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,973	9 040,00	8 795,92
		A110	"levé zábradlí" 0,05*11,8		0,590		
		B110	"pravé zábradlí" 0,05*6,75		0,338		
		C110	"mříže vpust" 3*0,015		0,045		
		D110	"Celkem: "A110+B110+C110		0,973		
111	K	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	75,680	68,30	5 168,94
		A111	8,6*8,8		75,680		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok

Objekt: SO 340 - Úprava vodovodu obce Radkov

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

KEVITON s.r.o. Brno

Projektant:

PRIS s.r.o. Brno

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.06.2017

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 01568787

DIČ: CZ01568787

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	91 185,30
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	91 185,30
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	85 718,18	18 000,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	5 467,12	0,00

Cena s DPH	v CZK	109 186,12
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Albarani



KEVITON s.r.o.
Svatákov 374/20, 612 00 Brno
IČ: 015 68 787

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok

Objekt: SO 340 - Úprava vodovodu obce Radkov

Místo:

Datum:

14.06.2017

Objednavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PRIS s.r.o. Brno

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	91 185,30
0 - Všeobecné konstrukce a práce	1 077,12
1 - Zemní práce	16 076,26
4 - Vodorovné konstrukce	741,40
7 - Přidružená stavební výroba	952,52
8 - Trubní vedení	72 338,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	91 185,30

ROZPOČET

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok

Objekt: SO 340 - Úprava vodovodu obce Radkov

Místo: Datum: 14.06.2017

Objednavatel: Kraj Vysočina Projektant: PRIS s.r.o. Brno

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

91 185,30

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 077,12

1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5,610	192,00	1 077,12
---	---	--------	---------------------	----	-------	--------	----------

1 - Zemní práce

16 076,26

2	K	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	2,900	80,80	234,32
---	---	--------	---	----	-------	-------	--------

A1 "definitivní přeložka: "(5+6)*1*0,1 1,100

B1 "provizorní přeložka: "18*1*0,1" 1,800

C1 A1+B1 2,900

3	K	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	31,400	231,00	7 253,40
---	---	--------	--	----	--------	--------	----------

A2 "definitivní přeložka: "(5+6)*1,1*1 12,100

B2 "definitivní přeložka: "18*1,1*1 19,800

C2 "odečet přebytku zeminy viz.pol. 13273"8": "-8,5 -0,500

D2 A2+B2+C2 31,400

4	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5,610	425,00	2 384,25
---	---	--------	---	----	-------	--------	----------

A3 "definitivní přeložka: "4,51+1,1 5,610

5	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	40,700	15,40	626,78
---	---	-------	---	----	--------	-------	--------

"Meziskládka:

A4 "Ornice: "1,1+1,8 2,900

B4 "Zemina: "10,8+27 37,800

C4 A4+B4 40,700

6	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	37,890	99,10	3 754,90
---	---	-------	--------------------------------------	----	--------	-------	----------

A5 "definitivní přeložka: " 10,89 10,890

B5 "provizorní přeložka - lože, obsyp i zásyp vytěženou zeminou: "27,00 27,000

C5 A5+B5 37,890

7	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,510	181,00	816,31
---	---	-------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

A6 "definitivní přeložka: "(5+6)*1*0,41 4,510

8	K	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	29,000	21,20	614,80
---	---	-------	--	----	--------	-------	--------

A7 "definitivní přeložka: "(5+6)*1 11,000

B7 "provizorní přeložka: "18*1 18,000

C7 A7+B7 29,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	29,000	13,50	391,50
		A8	"vizz. pol. 18221: "29		29,000		

4 - Vodorovné konstrukce

741,40

10	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,100	674,00	741,40
		A9	"Provizorní přeložka: "(5+6)*1*0,1		1,100		

7 - Přidružená stavební výroba

952,52

11	K	71341	IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ	M2	2,487	383,00	952,52
		A10	"Podchod pod potokem: "4*3,14*0,198		2,487		

8 - Trubní vedení

72 338,00

12	K	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	M	19,000	142,00	2 698,00
		A12	"provizorní přeložka: "18		18,000		
		B12	"propojení na hydrant: "1		1,000		
		C12	A12+B12		19,000		
13	K	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	M	15,000	232,00	3 480,00
		A11	"definitivní přeložka: "15		15,000		
14	K	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	4,000	285,00	1 140,00
		A17	4		4,000		
15	K	87827	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY	M	4,000	315,00	1 260,00
		A18	4		4,000		
16	K	891126	ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	1,000	5 560,00	5 560,00
		A16	1		1,000		
17	K	891127	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	2,000	6 540,00	13 080,00
		A13	2		2,000		
18	K	891426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS	1,000	15 800,00	15 800,00
		A15	1		1,000		
19	K	891926	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM	KUS	1,000	1 630,00	1 630,00
		A20	1		1,000		
20	K	891927	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	2,000	1 630,00	3 260,00
		A14	2		2,000		
21	K	893111	ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2	KUS	1,000	16 500,00	16 500,00
		A19	1		1,000		
22	K	89942	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM	KUS	2,000	1 770,00	3 540,00
		A21	2		2,000		
23	K	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	19,000	73,10	1 388,90
		A22	19		19,000		
24	K	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	15,000	73,10	1 096,50
		A23	15		15,000		
25	K	89971	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	M	19,000	53,90	1 024,10
		A24	19		19,000		
26	K	89972	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	15,000	58,70	880,50
		A25	15		15,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok

Objekt: SO 520 - Přeložka plynovodu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.06.2017

Objednavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

KEVITON s.r.o. Brno

IČ: 01568787

DIČ: CZ01568787

Projektant:

PRIS s.r.o. Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	75 085,84
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	75 085,84
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	75 085,84	15 768,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	90 853,87
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



KEVITON
Sraha 374/20, 612 00 Brno
IČ: 015 68 787

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybničkovský potok

Objekt: SO 520 - Přeložka plynovodu

Místo:

Datum:

14.06.2017

Objednavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PRIS s.r.o. Brno

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	75 085,84
1 - Zemní práce	23 870,41
99 - Přesuny hmot a sutí	29,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	577,35
M21 - Elektromontáže	115,44
M23 - Montáže potrubí	50 223,31
M46 - Zemní práce při montážích	269,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	75 085,84

ROZPOČET

Stavba: Radkov, most ev.č. 40618-4 přes Rybníčkový potok

Objekt: SO 520 - Přeložka plynovodu

Místo:

Datum:

14.06.2017

Objednavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PRIS s.r.o. Brno

Zhotovitel: KEVITON s.r.o. Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 085,84

1 - Zemní práce

23 870,41

1	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (5*1,2+2*3*2)*0,15 Součet	m3	2,700	25,40	68,58
2	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 5*0,8*1,15+2*3*2*1,85 Součet	m3	26,800	293,00	7 852,40
3	K	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m 2*(3*2+2*2)*2 Součet	m2	40,000	80,80	3 232,00
4	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	40,000	13,70	548,00
5	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	26,800	60,00	1 608,00
6	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 24,496*2 Součet	m3	48,992	61,50	3 013,01
7	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	24,496	133,00	3 257,97
8	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 26,8-2,304 Součet	m3	24,496	70,50	1 726,97
9	K	175111101T00	Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny 8*0,8*0,36 Součet	m3	2,304	286,00	658,94
10	K	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 5*1,2+2*3*2 Součet	m2	18,000	30,80	554,40
11	K	181411131T00	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 100 m2 v rovině a ve svahu 1:5	m2	18,000	12,50	225,00
12	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	18,000	2,24	40,32
13	K	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 18*0,07 Součet	kg	1,260	120,00	151,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	58337306	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	T	3,956	236,00	933,62
			2,304*1,7*1,01		3,956		
			Součet		3,956		

99 - Přesuny hmot a suti

29,73

15	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,041	725,00	29,73
----	---	--------------	---	---	-------	--------	-------

783 - Dokončovací práce - nátěry

577,35

16	K	783495324U00	Nátěr vod arm-300 TEBAS M 2a+1z+2e	kus	1,413	349,00	493,14
17	K	783495328U00	Nátěr vod arm-300 TEBAS zákl antik	kus	1,413	59,60	84,21
			3*3,14*0,15		1,413		
			Součet		1,413		

M21 - Elektromontáže

115,44

18	K	210800525RT1	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 2,5	m	12,000	9,62	115,44
----	---	--------------	---	---	--------	------	--------

M23 - Montáže potrubí

50 223,31

19	K	230082038R00	Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 57 x 2,9	kus	7,000	96,20	673,40
20	K	230120043R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50	m	10,000	33,70	337,00
21	K	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1,000	1 920,00	1 920,00
22	K	230200116R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 50	m	3,000	481,00	1 443,00
23	K	230200321T00	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v plastovém potrubí DN do125 mm	kus	2,000	4 810,00	9 620,00
24	K	230201011U00	Mtž plynovod 60,3x2,9mm	m	4,800	433,00	2 078,40
25	K	230201024U00	Mtž plynovod 168,1x4,5mm	m	3,000	722,00	2 166,00
26	K	230201105T00	Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm, tl. stěny 2,9 mm	kus	6,000	962,00	5 772,00
27	K	230205042T00	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm	m	7,200	337,00	2 426,40
28	K	230205242T00	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl. stěny 5,7 mm	kus	10,000	481,00	4 810,00
29	K	230210002R00	Oprava oplášt. a izolace svarů natav. - zesílené	m2	0,859	385,00	330,72

4,8*0,179

0,859

Součet

0,859

30	K	230210014R00	Ruční opláštění ovínem páskou za studena - 4 vrst.	m2	4,776	96,20	459,45
31	K	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	12,000	241,00	2 892,00
32	K	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	12,000	48,10	577,20

7,2*4,8

12,000

Součet

12,000

33	K	230270001R00	Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200	m	5,000	96,20	481,00
34	K	100063024	Oblouk PE 100 - 60 st. D 63 x 5,8	ks	1,000	733,00	733,00
35	K	10006303	Koleno el. PE 100 - 45 st. D 63 x 5,8, SDR 11	ks	3,000	240,00	720,00
36	K	10006308	Přechodka PE/ocel D 63/50 TEZAP	ks	2,000	241,00	482,00
37	K	10012063	Elektrospojka PE 100 D 63, SDR 11	ks	6,000	103,00	618,00
38	K	100120906	Balónovací tvarovka SPA PE 100 D 63	ks	4,000	481,00	1 924,00
39	K	141208651	Trubky bezešvé PE izol. D 60,3x2,9 mm	m	4,800	115,00	552,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	142159903	Trubka bezešvá černá D 168x4,5 mm	m	3,000	192,00	576,00
41	K	28614986	Manžeta těsnící PE DN 150/50	kus	2,000	120,00	240,00
42	K	31630519	Oblouk K3 90° 11353.1 d 60,3 x 2,9 mm	kus	4,000	241,00	964,00
43	K	628321341	Izolační páska Serviwrap	m2	4,776	144,00	687,74

6*0,796

4,776

Součet

4,776

44	K	900 R00	Hzs - propoje, odpoje	h	10,000	337,00	3 370,00
45	K	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	5,000	337,00	1 685,00
46	K	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	5,000	337,00	1 685,00

M46 - Zemní práce při montážích

269,60

47	K	460490013U00	Krytí kabelů výstražná fólie 34cm	m	8,000	33,70	269,60
----	---	--------------	-----------------------------------	---	-------	-------	--------