KOMPLETNÍ VÝMĚNA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV
ÚPRAVA S PODÉLNÝM ŽLABEM
KM 5,228 00 - 5,759 66



KOMPLETNÍ VÝMĚNA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV
ÚPRAVA S ULIČNÍ VPUSTÍ



OKRAJ VOZOVKY V ÚSEKU S CHODNÍKEM
V MÍSTĚ KLOPENÍ VOZOVKY



OPRAVA KRYTU KOMUNIKACE
RECYKLACE + NAVÝŠENÍ
KM 5,759 66 - 5,886 00



Skladba 1 - Živičný povrch - Kompletní výměna

Fréza		-50 mm		
Odstranění podkladních vrstev		-410 mm		
Asfaltový beton	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1	
Spojovací postřik asf. emulzí 0,5kg/m²	PS-E		ČSN 73 6129	
Asfaltový beton	ACP 16+ 50/70	70 mm	ČSN EN 13108-1	
Infiltrační postřik asf. emulzí 1,0kg/m²	PI-E		ČSN 73 6129	
Kamenivo zpevněné cementem	SC C$_{4/5}$	130mm	ČSN 73 6124-1	▼80MPa
ŠD 0/45 a R-mat v poměru 6:4	ŠD$_s$	min. 200mm	ČSN 73 6126-1	▼45MPa
Celkem		min. 440mm		
Navýšení nivelety		0mm		

Skladba 2 - Živičný povrch - Recyklace za studena

Asfaltovýbeton	ACO 11+ 50/70	50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik asf. emulzí 0,5kg/m²	PS-E		ČSN 73 6129
Asfaltovýbeton (narovnání př. sklonu)	ACL 16+ 50/70	~30 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik asf. emulzí 1,0kg/m²	PI-E		ČSN 73 6129
Recyklace za studena	RS	200mm	TP 208
Celkem		250mm	
Navýšení nivelety		50mm	

Výškový systém : Bpv

S - JTSK

OBJEDNATEL	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 16, 586 01 Jihlava	AKCE:	Část XI - III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886		
OBEC	Uhřínov				
KRAJ	Vysočina	OBJEKT:	SO 101 Oprava krytu		
DATUM	02.2014				
FORM. A4	2x A4	PŘÍLOHA:	Vzorové příčné řezy		
STUPEŇ	DSP+PDPS				

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

AF-CityPlan

AF-CITYPLAN s.r.o.
JINDŘIŠSKÁ 17, 110 00 PRAHA 1
tel.: +420 277 005 531
fax.: +420 224 922 072
www.cityplan.cz
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001

			KOPIE Č.:	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
TECHNICKÝ ŘEDITEL:	Ing. J. LANDA				
VEDOUCÍ STŘEDISKA:	Ing. V. BARTOŠ				
VEDOUCÍ PROJEKTU:	D. PAULUS, DIS.			C	3
VYPRACOVAL:	Bc. Š. Hlaváč				
KONTROLA:	Ing. P. HÁJEK				
MĚŘÍTKO:		1:50	Č. ZAKÁZKY:	14 - 2 - 008	

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s.r.o.