


PŮDORYS VODOVODU
M 1:40

V ŠACHTĚ NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU



LEGENDA:

- ROZVODY STUDENÉ VODY
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENO V DRÁŽKÁCH VE ZDIVU,
- LEŽATÉ POTRUBÍ VEDENO V PODLAŽE
- TRUBKY STUDENÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY
- TEPELNOU IZOLACÍ
- STOUPAČÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TL. 13 MM
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TL. 13 MM
- ROZVODY TEPLÉ VODY
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDENO V DRÁŽKÁCH VE ZDIVU
- LEŽATÉ POTRUBÍ VEDENO V PODLAŽE
- TRUBKY TEPLÉ VODY BUDOU IZOLOVÁNY
- TEPELNOU IZOLACÍ TLOUŠŤKY DLE VYHLÁŠKY č.151/2001 Sb.

- VNITŘNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z POTRUBÍ PPR PN 16
- PŘÍPOJKA VEDENÁ V ZEMI DO MÍSTNOSTI 1.10 BUDE Z HD-PE 100 SDR11 d40

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

P	Přisaz
D	Díez nerezový
D1	Díez nerezový - baterie bezdotyková
DD	Dvojdřez
MN	Mýčka nádobí
MS	Mýčka skla
K	Kondenzační zápachový uzávěr
U	Umyvadlo
U1	Umyvadlo - baterie bezdotyková
Ui	Umyvadlo bezbateriové
WC	WC
WCi	WC bezbateriové
VL	Výlevka
VV	Výtokový ventil pro dochlazovací smyčku
PV	Odpad pro dochlazovací smyčku
POTV	Přítokový ohřívací TV
ZOTV	Zásobníkový ohřívací TV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Název místnosti	Plocha	Zařizovací předměty
1.01	4.16	ZÁDVEŘÍ
1.02	5.73	CHODBA
1.03	67.96	RESTAURACE
1.04	7.63	BAR
1.05	5.01	SKLAD NÁPOJŮ
1.06	15.33	KUCHYNĚ
1.07	4.02	SKLAD POTRAVIN
1.08	3.48	ŠATNA PERSONÁLU
1.09	1.32	WC PERSONÁLU
1.10	1.55	ÚKLID
1.11	3.16	WC ŽENY A INVALIDÉ
1.12	1.49	WC MUŽI
1.13	6.09	PŘEDSÍŇ WC MUŽI
1.14	6.84	SKLAD MOBILIÁŘE
Celkem		133.77



upravení: Ing. Zbořil Martin
kreslí: Ing. Zbořil Martin
zodp. projektant: Ing. Hruška Jaroslav
DSP
formáty A4-2
datum: červenec 2017
č. zakázky: MO 17 006

investor: kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava
akce: ŠS Humpolec
Rekonstrukce objektu na zůvodišti

profese: technika prostředí staveb

výkres:

měřítko:

Půdorys vnitřního vodovodu

1:40

D.1.4.b1