

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
„Most přes I/38 Jihlava 1311 - 1“

Číslo smlouvy objednatele: **43/2017/VZMRID1/JI/M**

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: **Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava**

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Felkl, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb, tel. 567 117 165;

725 529 444, e-mail : felkl.j@ksusv.cz

Radek Matějček, inspektor mostů, TSO Jihlava, tel. 567 117 134;

739 100 835, e-mail : matejcek.r@ksusv.cz

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: **18330681/0100**

IČO: **000 90 450**

DIČ: **CZ00090450**

Telefon: **567 117 158**

Fax: **567 117 198**

E-mail: **ksusv@ksusv.cz**

Zřizovatel: **Kraj Vysočina**

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

SARES, spol. s r.o.

se sídlem: **Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno**

zastoupený: Ing. Pavlem Doležalem, jednatelem společnosti

zapsán v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl c, vložka 7000

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Ing. Pavel Doležal**

technických: **Ing. Pavel Doležal, Ing. Marcel Polák**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: **25208-641/0100**

IČO: **46968342**

DIČ: **CZ46968342**

Telefon: **+420 602 574 551**

E-mail: **info@saresbrno.cz**

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 2

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 1. 8. 2017, spočívající ve stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3

- 3.1. Předmět smlouvy dle článku 3 stávající smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
- 3.2. Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH		629 826,05 Kč
Více práce	+	99 500,00 Kč
Méně práce	-	45 000,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH		684 326,05 Kč
DPH (21 %)		143 708,47 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH		828 034,52 Kč

Článek 4

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 5

- 5.1. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po nabytí účinnosti dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
- 5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 5.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5.6. Účastníci smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 5.7. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 5.8. Nedílnou přílohou je soupis víceprací a změnový list.

V Brně, dne : 10.10.2017

V Jihlavě, dne : 16 -10- 2017

Zhotovitel:

Sareš spol. s r.o.
stavební práce, rekonstrukce
CZ: 625 00 BRNO, Humenná 11
DIČ: CZ46968342

Ing. Pavel Doležal
jednatel

Objednatel:

Ing. Jan Míka, MBA

ředitel organizace
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Josiřská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 000 90450, tel.: 517 111 111

Název akce:

„Most 1311-1 přes I/38 v Jihlavě“

ZMĚNA	1.	SCHVÁLENO:
--------------	-----------	------------

Méněpráce:

1) Dopravní opatření

Více práce:

- 1) Reprofilace do 30 mm
- 2) Reprofilace do 50 mm

OBJEDNATEL: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**
Se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupení: Ing. Jan Míka, MBA – ředitel organizace
IČ: 00090450

ZHOTOVITEL: **SARES, spol. s r.o.**
Se sídlem: Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno
Zastoupení: Ing. Pavlem Doležalem, jednatelem
IČ: 46968342

STRUČNÝ POPIS:**POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:****Méněpráce:**

Dopravní značení zajišťuje objednatel

Vyjmutí položky

Pol.č.1 POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY

Včetně dopravního značení, včetně vyřízení stanovení úpravy provozu

Vícepráce:

Došlo ke zvýšení výměry reprofilací z důvodu kaveren a dutých míst v opěrách a pilířích

Zvýšení položek

Pol.č.21 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl.30 mm z 25,0m² na 41,0m²

Pol.č.22 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl.50 mm z 23,0m² na 40,0m²

DOPAD NA CENU STAVBY:**+54 500,00 Kč bez DPH****SEZNAM PŘÍLOH:**

- ☐ Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:**SOUHLASÍM SE ZMĚNOU**

Datum:

Jméno: Ing. Pavel Doležal

Podpis:

Sareš

spol. s r.o.

Stavební práce, rekonstrukce
CZ 625 00 BRNO, Humenná 11
DIČ: CZ46968342

SOUHLAS INVESTORA:**PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM**

Datum:

Jméno: Ing. Jan Míka, MBA

Podpis:

Datum:

Jméno: Ing. Tomáš Mátl


Podpis:

KONTROLA TDI: ZMĚNU SCHVALUJI

Datum:

Jméno: Radek Matějček

Podpis:

**KONTROLA AD: ZMĚNU SCHVALUJI**

Datum:

Jméno: Ing. Jan Felkl

Podpis:

Příloha ke změnóvému listu č. 1 – odůvodnění změn

Stavba: Most 1311-1 přes I/38 v Jihlavě

Méněpráce:

1. Z organizačních důvodů bylo výhodnější zajistit dopravení omezení na I/38 pod opravovaným mostem objednatelém, proto byla položka č.1 z rozpočtu vyňata.

Vícepráce:

2. V průběhu sanačních prací (odbourání betonů) bylo zjištěno, že objem odstraněného degradovaného betonu, především z důvodu kaveren a vydutých míst, je vyšší, než bylo předpokládáno v původním výkazu výměr. Skutečný stav poškození nebyl při přípravě původního výkazu výměr možný zjistit bez nákladné diagnostiky. Protože sanovaná místa tvořila ucelený celek a jejich oprava byla nezbytná pro bezpečný provoz na komunikaci I/38, bylo vhodné jejich opravu řešit vícepracemi ,nikoliv na úkor (např. snížením výměry nebo neprovedením) jiných položek.

Zapsal: DOLEŽAL

Sares spol. s r.o.
stavební práce, rekonstrukce
CZ - 625 00 BRNO, Humenná 11
DIČ: CZ46968342

Stavba: Most 1311-1 přes I/38 v Jihlavě

položkový rozpočet změny

pol.č.	název položky	jednotka	počet jednotek	cena jednotková	cena celkem	provedeno		dopad na cenu ve změně	
						m.j.	cena	m.j.	cena
1	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Včetně dopravního značení, včetně vyřízení stanovení úpravy provozu	kpl	1	45 000,00	-45 000,00	0	0,00		-45 000,00
2	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně	m2	25	2 500,00	62 500,00	41,00	102 500,00	16,00	40 000,00
4	sanačními maltami tl 50 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	23	3 500,00	80 500,00	40,00	140 000,00	17,00	59 500,00

CELKEM

98 000,00

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Jihlava, Kosovská 16, Jihlava
tel. 567 117 111, fax: 567 117 199

Sares, spol. s r.o.
stavební práce, rekonstrukce
602 00 BRNO, Humenní 11
DIČ: CZ46968342

54 500,00

15

Aspe

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

JI 2017

Most 1311-1 přes I/38 v Jihlavě

číslo a název SO

Most ev.č.1311-1

číslo a název rozpočtu:

Most ev.č.1311-1

Poř. č.polož.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	2016_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Včetně dopravního značení, včetně vyřízení stanovení úpravy provozu zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL		45 000,00	0,00
		0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00
		3		Svislé konstrukce				
2	2016/1 HSV PSV	334323117		Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30 Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 25/30, U opěry 5 doplnění lavičky u opěry betonovým prahem s konstrukční výztuží(14m2) včetně podkladu ze ŠD tl. 0,200m 14*0,2=2,800 [A]	M3	2,800	12 000,00	33 600,00

Poznámky:

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dílku a úložných prahů na plošném základu nebo na

vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže,

vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence bez

ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do odtokového

žlábků u závěrné zidky prahu, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) uložení plastového žlábků do úložného prahu opěry, tyto se oceňují souborem cen 212 79-...

Odvodnění z plastových trub u mostní opěry.

b) navazující kamenný chřlích, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chřlče Žlabového

ze žulového kamene,

c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou, tyto se

oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely.

d) výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21

Výplň dilatačních spár z polystyrenu,

e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

9				Ostatní konstrukce a práce							
3	2016/I HSV PSV	938905311		Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek Údržba ocelových konstrukcí, údržba ložisek, očištění, nátěr, namazání Ložiska na všech opěrách a pilířích, práce na místě Poznámky: 1. V cenách 938 90-52 úpravy ukončení pojistných úhelníků jsou započteny i náklady na povolání a demontáž úhelníků, natvarování, seříznutí, vyvrtání nových a zavaření původních otvorů, nátěr a montáž nového provedení úhelníku.	KUS	65,000	1 950,00	126 750,00			
4	2016/I HSV PSV	952904152	1	Čištění mostních objektů - pročištění skluzů ručně Čištění mostních objektů- pročištění skluzů ručně, 24*0,6*0,1=1.440 [A] Poznámky: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu, b) u odvodňovačů v m jejich délky.	M3	1,440	1 750,00	2 520,00			
9				Ostatní konstrukce a práce						129 270,00	
94				Lešení a stavební výtahy							
5	2016/I HSV PSV	941111131		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m, K opravě křidel a k údržbě ložisek 5*4*4+14*2,5+6*6*2*2*3=547,000 [A] Poznámky: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.	M2	547,000	50,00	27 350,00			
6	2016/I HSV PSV	941111831		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m, K opravě křidel a k údržbě ložisek. Poznámky: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.	M2	547,000	25,00	13 675,00			
7	2016/I HSV PSV	943211111		Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m, K opravě a bouracím pracem u pilířů 6*5*2*2=120,000 [A] Poznámky: 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.	M3	120,000	100,00	12 000,00			

8	2016/I HSV PSV	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² , výšky do 10 m, K opravě a bouracím pracem u pilířů	M3	120,000	50,00	6 000,00
---	----------------	-----------	---	----	---------	-------	----------

Poznámky:

1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

9	2016/I HSV PSV	945211121	Montáž pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunutě Pojízdná pracovní lávka mostu montáž lávky konzolově vysunutě, K bouracím pracem a k opravě čel ÚP pilířů, případně říms	KUS	1,000	35 000,00	35 000,00
---	----------------	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Poznámky:

1. V cenách montáže konzolově vysunutě mostní lávky na mostovku jsou započteny náklady na

manipulaci s montáží a přesunem ke spuštění v místě prvního osazení a bezpečnostní zajištění lávky

zátěží. Přesun konzolové lávky obsahuje zajištění lávky a přetažení lávky mobilním prostředkem stavby.

2. V cenách montáže zavěšené lávky pod mostem jsou započteny náklady na zdvih lávky vrátky pod

nosnou konstrukci, montáž portálového pojezdu zavěšené lávky pod mostem, spojení portálu a lávky

pro šířku mostu do 15 m a délku lávky 3 m a osazení zátěže lávky. V cenách přesunu jsou započteny

náklady na přetažení portálu s lávkou podle světlosti mostního otvoru pole a manipulaci s vrátky do

přesunové polohy.

3. V cenách demontáže a spuštění lávky jsou započteny náklady na spuštění zavěšené lávky pod most,

přesun lávky za pilíř k dalšímu zdvihu a spojení portálu s lávkou v dalším poli. Konečná demontáž

je totožná s cenou montáže v opačném sledu.

4. Měsíční nájemné lávky je uvedeno s nulovou hodnotou, ocení se individuálně podle konkrétních

podmínek stavby.

10	2016/I HSV PSV	945211131	Přesun pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunutě Pojízdná pracovní lávka mostu přesun lávky konzolově vysunutě	KUS	6,000	1 000,00	6 000,00
----	----------------	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Poznámky:

1. V cenách montáže konzolově vysunuté mostní lávky na mostovku jsou započteny náklady na manipulaci s montáží a přesunem ke spuštění v místě prvního osazení a bezpečnostní zajištění lávky zátěží. Přesun konzolové lávky obsahuje zajištění lávky a přetažení lávky mobilním prostředkem stavby.
2. V cenách montáže zavěšené lávky pod mostem jsou započteny náklady na zdvih lávky vrátky pod nosnou konstrukci, montáž portálového pojezdu zavěšené lávky pod mostem, spojení portálu a lávky pro šířku mostu do 15 m a délku lávky 3 m a osazení zátěže lávky. V cenách přesunu jsou započteny náklady na přetažení portálu s lávkou podle světlosti mostního otvoru pole a manipulaci s vrátky do přesunové polohy.
3. V cenách demontáže a spuštění lávky jsou započteny náklady na spuštění zavěšené lávky pod most, přesun lávky za pilíř k dalšímu zdvihu a spojení portálu s lávkou v dalším poli. Konečná demontáž je totožná s cenou montáže v opačném sledu.
4. Měsíční nájemné lávky je uvedeno s nulovou hodnotou, ocení se individuálně podle konkrétních podmínek stavby.

11	2016/I HSV PSV	945211221	Demontáž pojízdné pracovní lávky mostu konzolově vysunuté Pojízdná pracovní lávka mostu demontáž lávky konzolově vysunuté, K bouracím pracem a k opravě čel ÚP pilířů, případně říms.	KUS	1,000	5 000,00	5 000,00
----	----------------	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Poznámky:

1. V cenách montáže konzolově vysunuté mostní lávky na mostovku jsou započteny náklady na

manipulaci s montáží a přesunem ke spuštění v místě prvního osazení a bezpečnostní zajištění lávky

zátěží. Přesun konzolové lávky obsahuje zajištění lávky a přetažení lávky mobilním prostředkem stavby.

2. V cenách montáže zavěšené lávky pod mostem jsou započteny náklady na zdvih lávky vrátky pod

nosnou konstrukci, montáž portálového pojezdu zavěšené lávky pod mostem, spojení portálu a lávky

pro šířku mostu do 15 m a délku lávky 3 m a osazení zátěže lávky. V cenách přesunu jsou započteny

náklady na přetažení portálu s lávkou podle světlosti mostního otvoru pole a manipulaci s vrátky do

přesunové polohy.

3. V cenách demontáže a spuštění lávky jsou započteny náklady na spuštění zavěšené lávky pod most,

přesun lávky za pilíř k dalšímu zdvihu a spojení portálu s lávkou v dalším poli. Konečná demontáž

je totožná s cenou montáže v opačném sledu.

4. Měsíční nájemné lávky je uvedeno s nulovou hodnotou, ocení se individuálně podle konkrétních

podmínek stavby.

94

Lešení a stavební výtahy

105 025,00

95

Doplňující konstrukce a práce

12	2016/I HSV PSV	952904152	2	Čištění mostních objektů - obnova skluzů ručně Oprava skluzu odvodnění včetně případného podbetonování	M3	1,440	5 500,00	7 920,00
----	----------------	-----------	---	---	----	-------	----------	----------

Poznámky:

1. Množství měrných jednotek se určuje:

a) u otvorů, vtoků a výtoků v m3 jejich objemu,

b) u odvodňovačů v m jejich délky.

95

Doplňující konstrukce a práce

7 920,00

98

Demolice

13	2016/I HSV PSV	985112111		Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm	M2	25,000	350,00	8 750,00
----	----------------	-----------	--	---	----	--------	--------	----------

Poznámky:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním

pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

14	2016/I HSV PSV	985112112		Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	M2	25,000	300,00	7 500,00
----	----------------	-----------	--	---	----	--------	--------	----------

Poznámky:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním

pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

15	2016/I HSV PSV	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 50 mm Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm	M2	23,000	520,00	11 960,00
----	----------------	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Poznámky:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním

pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

16	2016/I HSV PSV	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm, konce úložných prahů pilířů	M2	5,000	350,00	1 750,00
----	----------------	-----------	--	----	-------	--------	----------

Poznámky:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním

pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.

17	2016/I HSV PSV	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	M2	73,000	550,00	40 150,00
----	----------------	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Poznámky:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.

2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na

dopravní prostředek.

3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu

suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

18	2016/I HSV PSV	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	M2	73,000	200,00	14 600,00
----	----------------	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Poznámky:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.

2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na

dopravní prostředek.

3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu

suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se tryskání provádí.

19	2016/I HSV PSV	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm. Oprava dilatačních spár	M	8,000	350,00	2 800,00
----	----------------	-----------	---	---	-------	--------	----------

Poznámky:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
 - a) odstranění porostů, zvětralín a nečistot,
 - b) vysekání navětralých částí zdiva,
 - c) vyfoukání a vypláchnutí trhlin.

2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyčištěné dutiny.

20	2016/I HSV PSV	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	M2	25,000	850,00	21 250,00
----	----------------	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Poznámky:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

- a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21
Odsekání
degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu,
- b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,
- c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4

Ochranný nátěr betonu,

- d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k
vyrovnání

ploch reprofilovaného betonu,

- e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

21	2016/I HSV PSV	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	M2	41,000	2 500,00	102 500,00
----	----------------	-----------	--	----	--------	----------	------------

Poznámky:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21

Odsekání

degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4

Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání

ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

22	2016/I HSV PSV	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	M2	40,000	3 500,00	140 000,00
----	----------------	-----------	--	----	--------	----------	------------

Poznámky:

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21

Odsekání

degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu,

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4

Ochranný nátěr betonu,

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání

ploch reprofilovaného betonu,

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Vyztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.

23	2016/I HSV PSV	985321211	Ochranný nátěr vyztuže na epoxidové bázi stěn, lící kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm Ochranný nátěr betonářské vyztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, lící kleneb a podhledů	M2	40,000	760,00	30 400,00
----	----------------	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Poznámky:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se vyztuž ošetřuje.

Je uvažováno 10 bm vyztuže na 1 m2 plochy.

24	2016/I HSV PSV	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	M2	30,000	200,00	6 000,00
----	----------------	-----------	--	----	--------	--------	----------

Poznámky:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje.

Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy.

25	2016/I HSV PSV	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	M2	73,000	180,00	13 140,00
----	----------------	-----------	---	----	--------	--------	-----------

98

Demolice

400 800,00

99

Přesun hmot HSV

26	2016/I HSV PSV	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km Včetně staveništní dopravy na místě	T	6,000	100,00	600,00
----	----------------	-----------	--	---	-------	--------	--------

Poznámky:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

27	2016/I HSV PSV	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	T	60,000	30,00	1 800,00
----	----------------	-----------	---	---	--------	-------	----------

Poznámky:

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

28	2016/I HSV PSV	998214111	Přesun hmot pro mosty montované z dílců ŽB nebo předpjatých v do 20 m Přesun hmot pro mosty montované z dílců železobetonových nebo předpjatých vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	T	35,407	150,00	5 311,05
----	----------------	-----------	--	---	--------	--------	----------

Poznámky:

1. Počet měrných jednotek se stanoví jako součet všech hmotností na objektu, včetně hmotnosti
prefabrikátů oceňovaných ve specifikaci, přestože se jejich vodorovné přemístění oceňuje samostatně

cenami souboru cen 922 11-4 . Vodorovné přemístění mostních dílců.

99

Přesun hmot HSV

7 711,05

C e l k e m

684 326,05

Za objednatele:

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Jihlava, Kosovská 16, Jihlava
tel. 567 117 111, fax: 567 117 199

Radek Matějček

Za zhotovitele:

Sares spol. s r.o.
stavební práce, rekonstrukce
CZ 625 00 BRNO, Humenná 11
DIČ: CZ46968342