

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

II/405 křiž. III/4051 – Příseka obchvat

Číslo smlouvy objednatele: 45/2017/VZMR/SFDI/JI/S

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**
Technický dozor: Ing. Jan Matoušek
Koordinátor BOZP: Ing. Petr Morský
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a
Zhotovitel: **SILSTAP – silniční stavební práce, s.r.o.**
se sídlem: Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Michalem Matouškem – jednatelem společnosti**
zapsán v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 26760
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Michal Matoušek
technických: Ing. Michal Matoušek
Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava
Č. účtu: 19-8905790277/0100
IČO: 25334611
DIČ: CZ25334611
Telefon: 602 795 076
Fax: 567 307 790
E-mail: michal.matousek@silstap.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek 2

Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 7. 8. 2017, spočívající v stanovení dodatečných stavebních prací a méněprací a konečné ceny za dílo na základě rozhodnutí

o použití jiné technologie při provádění díla tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3

- 3.1.** Předmět plnění dle **článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
- 3.2.** Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	5 699 708,27 Kč
Vícepráce	1 171 550,41 Kč
Méněpráce	-552 639,72 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	6 318 618,96 Kč
DPH (21 %)	1 326 909, 98 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	7 645 528,94 Kč

Článek 4

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 5

- 5.1.** Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5.2.** Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 5.3.** Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 5.4.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5.5.** Účastníci smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 5.6.** Nedílnou přílohou je změnový soupis prací, včetně víceprací a méněprací.

V Jihlavě

dne: 11. 10. 2017

V Jihlavě dne: 16. 10. 2017

Zhotovitel:


Objednatel:

SILSTAP ②
silniční stavební práce, s.r.o.

Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
IČ: 25334611, DIČ: CZ25334611
tel.: 567 307 790

Ing. Michal Matoušek

jednatel společnosti



Ing. Jan Míka, MBA

ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Změnový list č. 1

Stavba: II/405 křiž. III/4051 - Příseka obchvat

Objekt	Poř. číslo položky	Technický popis změny	Cena dle SoD	Vícepráce dle ZL č. 1	Méněpráce dle ZL č. 1	Cena celkem SoD + ZL č. 1
SO 001	11	Položka nebyla vzhledem k charakteru prací čerpána.	10 000,00 Kč	0,00 Kč	-10 000,00 Kč	0,00 Kč
SO 001	12	Položka nebyla vzhledem k charakteru prací čerpána.	10 000,00 Kč	0,00 Kč	-10 000,00 Kč	0,00 Kč
SO 001	21	Položka nebyla vzhledem k charakteru prací čerpána.	5 000,00 Kč	0,00 Kč	-5 000,00 Kč	0,00 Kč
SO 001	24	Položka nebyla vzhledem k charakteru prací čerpána.	10 000,00 Kč	0,00 Kč	-10 000,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	75	Zvýšený rozsah frézování velkoplošných výprav	89 100,00 Kč	100 653,30 Kč	0,00 Kč	189 753,30 Kč
SO 101	238	Dobry stav ložné vrstvy, není nutná hloubková sanace	58 500,00 Kč	0,00 Kč	-58 500,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	260	Zvýšený rozsah velkoplošných výprav	369 000,00 Kč	495 431,70 Kč	0,00 Kč	864 431,70 Kč
SO 101	261	Dobry stav ložné vrstvy, není nutná hloubková sanace	35 100,00 Kč	0,00 Kč	-35 100,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	266	Výtluky opraveny běžnou údržbou před započítím stavby	4 350,00 Kč	0,00 Kč	-4 350,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	267	Zvýšený rozsah zálivek u výprav a divokých trhlín	182 000,00 Kč	300 295,45 Kč	0,00 Kč	482 295,45 Kč
SO 101	225	Snížený rozsah dosypání zpevněných krajnic	129 850,00 Kč	0,00 Kč	-117 600,00 Kč	12 250,00 Kč
SO 101	231	Menší výměra spojovacího postřiku pod mikrokoberce	340 560,00 Kč	0,00 Kč	-64 974,72 Kč	275 585,28 Kč
SO 101	231	Zvýšený rozsah velkoplošných výprav	20 640,00 Kč	24 689,96 Kč	0,00 Kč	45 329,96 Kč
SO 101	236	Větší výměra mikrokoberce	2 848 500,00 Kč	35 532,00 Kč	0,00 Kč	2 884 032,00 Kč
SO 101	340	Nutnost mytí před pokládkou jednotlivých vrstev a VDZ	105 500,00 Kč	214 948,00 Kč	0,00 Kč	320 448,00 Kč
SO 101	358	Vyměněno pouze 19 ks směrových sloupků	49 000,00 Kč	0,00 Kč	-39 690,00 Kč	9 310,00 Kč
SO 101	380	Nebyla nutnost odstraňovat krajní vodící čáry V4	246 097,79 Kč	0,00 Kč	-197 425,00 Kč	48 672,79 Kč
Celkem stavba			5 699 708,27 Kč	1 171 550,41 Kč	-552 639,72 Kč	6 318 618,96 Kč

Za technický dozor: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450
Datum: 11.10.2017
odpovídá skutečně provedeným pracím

Ing. Jan Matoušek

Za autorský dozor: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450, tel.: 567 117 11
Datum: 11.10.2017

Ing. Monika Vavřínková

Za zhotovitele:

Ing. Michal Matoušek

Datum: 11.10.2017

SILSTAP ②
silniční stavební práce, s.r.o.
Kosovská 5275/18a, 586 01 Jihlava
IČ: 25334611, DIČ: CZ25334611
tel.: 567 307 790



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH

Stavba: JI SFDI 2017 - II/405 křiž. III/4051 - Přiseka obchvat

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 6 318 618,96
OC+DPH: 7 645 528,94

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	78 000,00	16 380,00	94 380,00
SO 101	Oprava silnice II/405 v km 2,860 - 5,510 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrok	6 120 618,96	1 285 329,98	7 405 948,94
SO 901	Dopravně inženýrská opatření	120 000,00	25 200,00	145 200,00

SILSTAP ②
střední stavbační práce, s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
IČ: 25334611, DIČ: CZ25334611
tel.: 567 307 790



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

JI SFDI 2017 II/405 křiž. III/4051 - Přeseka obchvat

SO 001

78 000,00

Rozpočet:

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce					78 000,00
11	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	0,000	10 000,00		0,00
			KPL = stavba					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
12	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	0,000	10 000,00		0,00
			KPL = stavba					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
33	02730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 000,00		5 000,00
			KPL = stavba					
			zahrnuje objednatel povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele					
20	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KM	2,650	10 000,00		26 500,00
			vytyčení hranic pozemků					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
21	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	0,000	5 000,00		0,00
			Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
18	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KM	2,650	10 000,00		26 500,00
			pro realizaci stavby					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
24	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	0,000	10 000,00		0,00
			KPL = stavba					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
31	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	10 000,00		10 000,00
			KPL = stavba					
			zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,					
32		R	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ	KPL	1,000	10 000,00		10 000,00
			KPL = stavba					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

JI SFDI 2017 II/405 křiž. III/4051 - Příseka obchvat

SO 101

6 120 618,96

Rozpočet:

SO 101 Oprava silnice II/405 v km 2,860 - 5,510 dvouvrstvým asfaltovým emulzním mikrokobercem

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	
	1		Zemní práce					189 753,30
75	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	140,558	1 350,00		189 753,30
			<i>Frézování ohrubné vrstvy tl. 40 mm a ložné vrstvy tl. 60 mm v místech lokálních oprav ložné a ohrubné vrstvy. Uložení na skládku KSÚSV. Část materiálu bude využita na</i>					
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.</i>					
	5		Komunikace					5 003 824,39
225	56961		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	250,000	49,00		12 250,00
			<i>Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.</i>					
			<i>Dosypání zpevněných krajnic dle potřeby. Bude využit vyfrézovaný materiál ze stavby, případně ze skládky KSÚSV. Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Silnice s</i>					
			<i>- očištění podkladu</i>					
			<i>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</i>					
			<i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i>					
231	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21 363,200	12,90		275 585,28
			<i>Pod celoplošný dvouvrstvý mikrokoberec a pod jednovrstvý mikrokoberec ve vyjetých kolejkách. Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Silnice kategorie S9,5, tj. šířky</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i>					
			<i>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</i>					
			<i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i>					
			<i>- úpravu napojení, ukončení</i>					
231	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 513,950	12,90		45 329,96
			<i>Pod lokální opravy ohrubné, případně ložné vrstvy. Předpoklad cca 1500 m2 u ohrubné a 100 m2 u ložné vrstvy. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i>					
			<i>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</i>					
			<i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i>					
			<i>- úpravu napojení, ukončení</i>					
235	57327		MIKROKOBRECEK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	5 300,000	83,00		439 900,00
			<i>Výplň vyjetých kolejí. Silnice kategorie S9,5, tj. šířky zpevnění 8,5 m (12 m ve stoupání), v délce cca 2 650 m. Předpoklad vyplnění vyjetých kolejí je na celé délce rekonstruovaného úseku v krajních jízdních pruzích (tj. kromě levého pruhu ve</i>					

		- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku jedné vrstvy (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhuštění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)				
236	5732A	MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8	M2	21 363,200	135,00	2 884 032,00
		<i>Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Silnice kategorie S9,5, tj. šířky zpevnění 8,5 m (12 m ve stoupání), bez zpevněných krajnic a vodicích proužků, v délce cca 2 650 m</i> - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhuštění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)				
238	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	0,000	39,00	0,00
		pevnost min. 50/50 kN/m <i>Dvouosá geomříž s pevností 50 kN/m. Do velkoplošných výsprav pod novou obrušnou vrstvou. Předpoklad cca 1500 m2. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</i> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahu (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu				
260	57740A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO	M3	140,558	6 150,00	864 431,70
		ACO 11+ 50/70 vyrovnávky a velkoplošné výspravy <i>Lokální opravy z obrušné vrstvy z ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm před pokládkou mikrokoberce. Předpoklad cca 1500 m2. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrušníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
261	57740C	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL	M3	0,000	5 850,00	0,00
		ACL 16+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy <i>Lokální opravy ložné vrstvy z ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm. Předpoklad cca 100 m2. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</i>				

			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry				
266	57792A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM ACO 11+ 50/70 <i>Předpoklad cca 10 m2. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</i> <i>10=10,0000 [A] m2</i> - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhuštěnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová záливka	M2	0,000	435,00	0,00
267	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU <i>Předpoklad cca 2000 m. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</i> <i>2000=2 000,0000 [A] m</i> - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň záливkovou hmotou	M	5 299,950	91,00	482 295,45
8			Potrubí				8 880,00
319	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ <i>Zvednutí 6 ks poklopů šachet v km 4,8 - 5,1 do úrovně nivelety nového mikrokoberce.</i> <i>Rozsah dle výkresu Koordinační situace. 6 ks</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo	KUS	6,000	1 480,00	8 880,00
9			Ostatní konstrukce a práce				320 448,00
340	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU <i>Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Silnice kategorie S9,5, tj. šířky zpevnění 8,5 m (12 m ve stoupání), bez zpevněných krajnic a vodicích proužků, v délce cca 2 650</i> <i>položka zahrnuje očištění včetně odklizení vzniklého odpadu</i>	M2	64 089,600	5,00	320 448,00
91			Doplňující konstrukce a práce				597 713,27
358	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU <i>Doplnění červených směrových sloupků Z 11c,d ke stávajícím 3 sjezdům. Rozsah dle výkresu Koordinační situace. 6 ks</i>	KUS	6,000	490,00	2 940,00

			položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
358	91228	1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	19,000	490,00	9 310,00
			<i>Doplnění nebo výměna poškozených bílých směrových sloupků podél komunikace II/405 ve vzdálenosti cca 50 m. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.</i>				
			položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
381	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 325,000	325,00	430 625,00
			<i>Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Položka bude čerpána se souhlasem TDI. Vodicí čára V 4 0,250 a přerušovaná čára (v křižovatkách) V 2b 1,5/1,5/0,250 2650+2650=5 300,0000 [A] A*0,25=1 325,0000 [B] m2</i>				
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
381	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	326,663	325,00	106 165,48
			<i>Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Dvojitá souvislá čára V 1b 0,125 720+720=1 440,0000 [A] A*0,125=180,0000 [B] Přerušovaná čára V 2a 3/6/0,125 440+1870=2 310,0000 [C] C*0,125*0,33=95,2875 [D] Přerušovaná čára V 2b 3/1,5/0,125 350=350,0000 [E] E*0,125*0,66=28,8750 [F] Předběžné šipky V 9c 5 ks 5*4,5=22,5000 [G] B+D+F+G=326,6625 [H] m2</i>				
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
380	915212		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	326,663	149,00	48 672,79

Odstranění stávajícího vodorovného dopravního značení před pokládkou mikrokoberce. Rozsah dle výkresu Koordinační situace. Položka bude čerpána se souhlasem TDI.

Dvojitá souvislá čára V 1b 0,125

$720+720=1\,440,0000$ [A]

$A*0,125=180,0000$ [B]

Prerušovaná čára V 2a 3/6/0,125

$440+1870=2\,310,0000$ [C]

$C*0,125*0,33=95,2875$ [D]

Prerušovaná čára V 2b 3/1,5/0,125

$350=350,0000$ [E]

$E*0,125*0,66=28,8750$ [F]

Předběžné šipky V 9c 5 ks

$5*4,5=22,5000$ [G]

Vodící čára V 4 0,250 a prerušovaná čára (v křižovatkách) V 2b 1,5/1,5/0,250

$2650+2650=5\,300,0000$ [H]

zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a



Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: JI SFDI 2017 II/405 křiž. III/4051 - Přiseka obchvat

SO 901	120 000,00
--------	------------

Rozpočet: SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	
0			Všeobecné konstrukce a práce					120 000,00
14	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	120 000,00		120 000,00
			KPL = stavba					
			Dopravně inženýrská opatření dle PD, vyřízení uzavírky a objízdné trasy včetně					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					