



Doplnění zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Revitalizace parku Velké Meziříčí
-------------------------------	--

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO :	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
Právní forma:	804-kraj, vyšší územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
Kontaktní osoby:	Ing. Klára Ustohalová
Telefon:	564 602 582
E-mail:	ustohalova.k@kr-vysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů doplňuje zadávací podmínky i bez předchozího dotazu v následujícím rozsahu:

Do přílohy č. 3 zadávacích podmínek Textová a výkresová část projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí“ se doplňují části:

- (1) Biologické posouzení, jež tvoří přílohu tohoto doplnění;
- (2) Fotodokumentace, jež tvoří přílohu tohoto doplnění;
- (3) Tabulková část – Inventarizace dřevin, jež tvoří přílohu tohoto doplnění;
- (4) Tabulková část – Tabulka kácení dřevin, jež tvoří přílohu tohoto doplnění;
- (5) Vyjádření správců sítí technické infrastruktury (k existenci sítí a k projektové dokumentaci), jež tvoří přílohu tohoto doplnění;

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů posoudil povahu doplnění a konstatuje, že se jedná o doplnění informací, které mohou podpůrně pomoci dodavatelům při kvalitním a kvalifikovaném stanovení relevantní nabídkové ceny. Vzhledem k situaci, že nejde o zásadní dokumenty mající vliv na stanovení nabídkové ceny, je adekvátním časem pro reakci dodavatelů na toto doplnění prodloužení lhůty pro podání nabídek o 7 kalendářních dní.

Vzhledem k výše uvedenému **ruší zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 9 bodu 9.1 zadávacích podmínek a nahrazuje ji lhůtou pro podání nabídek, která nově činí:**

„Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídky do 1. 12. 2017 do 13:00 hodin.“



Zároveň se **ruší čl. 13 bod 13.3. věta první zadávacích podmínek** a nahrazuje se větou:


„Otevírání obálek s nabídkami proběhne dle § 110 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dne **1. 12. 2017 v 13:00 hod.** v sídle zadavatele, zasedací místnost EU, Žižkova 16, 587 33 Jihlava.“

Ostatní ustanovení zadávacích podmínek zůstávají beze změny.

V Jihlavě dne 16. 11. 2017



.....
Ing. Bc. Martin Hyský
člen Rady Kraje Vysočina



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

REVITALIZACE PARKŮ A ZAHRAD KRAJE VYSOČINA U OBJEKTU HOTELOVÉ ŠKOLY SVĚTLÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ŘEMESEL VELKÉ MEZIŘÍČÍ

BIOLOGICKÉ POSOUZENÍ




listopad 2016

Objednatel:

Atregia, s. r. o.
Šebrov 215
679 22 Šebrov - Kateřina
IČ: 02017342

Zhotovitelé:

Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D. (botanika)
Pavlíkova 220/5, 664 44 Ořechov
IČ: 664 47 075



Pavel Bezděčka (bezobratlí)
Masarykovo nám. 55
586 01 Jihlava



Ing. Václav Prášek, Ph.D. (obratlovci)
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
Rybnická 22, 634 00 Brno
IČ: 757 52 379



Ing. Václav Prášek, Ph.D.
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd
Rybnická 22, 634 00 Brno
IČ: 757 52 379
tel.: 737 838 250

Zpracoval:

Ing. Václav Prášek, Ph.D.
Rybnická 22, 634 00 Brno, email: vaclav.prasek@seznam.cz

1. ÚVOD A ZADÁNÍ

Zpracování biologického posouzení záměru „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Hotelové školy Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí“ je zpracováno na základě objednávky společnosti Atregia, s. r. o. č. 010/2016 ze dne 8. 4. 2016. Biologické posouzení je požadováno jako součást dokumentace pro žádost o dotaci.

Biologické posouzení je zpracováno na základě terénního šetření provedeného v sezoně 2016 na základě poskytnuté projektové dokumentace.

Zájmové území se nachází v severní části města Velké Meziříčí na mírném jižním svahu. Je tvořeno udržovanými trávníky s parkovou výsadbou pestré směsi listnatých a jehličnatých stromů a dále extenzivně využívanými sportovišti.

Cílem biologického posouzení je zhodnotit dopady navrhované revitalizace zeleně na biotu řešeného území.

Entomologický průzkum byl zaměřen zejména na dřeviny (stromy) s cílem zjistit výskyt populací významných, vzácných a zvláště chráněných druhů bezobratlých (dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. v platných zněních) a následně, na základě výsledků průzkumu, vytipovat možné střety se zájmy ochrany přírody při realizaci záměru rekonstrukce zeleně v areálu.

Průzkum obratlovců byl směřován obecněji, nicméně důrazněji byly sledovány druhy vázané na stromovou vegetaci.

2. AKTUÁLNÍ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Řešeným územím je areál Hotelové školy Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, který se nachází mezi ulicemi U Světlé a Sportovní ve Velkém Meziříčí. V jižní části areálu jsou objekty školy a zpevněné plochy a komunikace. Podél nich a oplocení jsou menší plochy zeleně spíše liniového charakteru. Jedná se o udržované druhově chudé travinné porosty s dřevinami. V severní části areálu je zastoupení zeleně podstatně vyšší. Sportoviště jsou obklopena víceřadými stromořadími vzrostlých stromů. Kromě toho jsou zde extenzivněji obhospodařovaná travinné porosty, které jsou v zastíněných místech řídkší.

V travinných porostech je zastoupen například bedrník větší (*Pimpinella major*), bolševník obecný (*Heracleum sphondylium*), bršlice kozí noha (*Aegopodium podagraria*), celík kanadský (*Solidago canadensis*), černohlávek obecný (*Prunella vulgaris*), čičorka pestrá (*Securigera varia*), hadinec obecný (*Echium vulgare*), hvozdík kropenatý (*Dianthus deltoides*), jahodník obecný (*Fragaria vesca*), jestřábník chlupáček (*Hieracium pilosella*), jetel ladní (*Trifolium campestre*), jetel luční (*Trifolium pratense*), jetel plazivý (*Trifolium repens*), jetel rolní (*Trifolium arvense*), jilek vytrvalý (*Lolium perenne*), jitrocel kopinatý (*Plantago lanceolata*), jitrocel prostřední (*Plantago media*), jitrocel větší (*Plantago major*), kakost luční (*Geranium pratense*), kakost maličký (*Galium pusillum*), kakost smrdutý (*Geranium robertianum*), kapustka obecná (*Lapsana communis*), kontryhel (*Alchemilla* sp.), kopřiva dvoudomá (*Urtica dioica*), kostřava červená (*Festuca rubra*), kozí brada východní (*Tragopogon orientalis*), krabicec mámivý (*Chaerophyllum temulum*), kuklík městský (*Geum urbanum*), lipnice hajní (*Poa nemoralis*), lipnice luční (*Poa pratensis*), locika kompasovitá (*Lactuca serriola*), máchelka srstnatá (*Leontodon hispidus*), medyněk vlnatý (*Holcus lanatus*), mléč zelinný (*Sonchus oleraceus*), mochna stříbrná (*Potentilla argentea*), ostřice měkkoostenná (*Carex muricata*), ovsík vyvýšený (*Arrhenatherum elatius*), pomněnka rolní (*Myosotis arvense*), přeslička rolní (*Equisetum arvense*), psineček obecný (*Agrostis capillaris*), rozchodník pochybný (*Sedum spurium*), rozchodník šestiřadý (*Sedum boloniense*),

rozrazil lékařský (*Veronica officinalis*), rozrazil rezekvítek (*Veronica chamaedrys*), rožec rolní (*Cerastium arvense*), řebříček obecný (*Achillea millefolium* agg.), sedmikráska obecná (*Bellis perennis*), silenka nadmutá (*Silene vulgaris*), srha laločnatá (*Dactylis glomerata*), srha mnohomanželná (*Dactylis polygama*), sveřep měkký (*Bromus hordeaceus*), sveřep střešní (*Bromus tectorum*), svízel syřišťový (*Galium verum*), svlačec rolní (*Convolvulus arvensis*), šedivka šedá (*Berteroa incana*), škarda dvouletá (*Crepis biennis*), štírovník růžkatý (*Lotus corniculatus*), šťovík (*Rumex* sp.), třezalka tečkovaná (*Hypericum perforatum*), turan roční (*Erigeron annuus*), vikev plotní (*Vicia sepium*), zvonek broskvolistý (*Campanula persicifolia*), zvonek řepkovitý (*Campanula rapunculoides*).

Z dřevin je zde zastoupena borovice černá (*Pinus nigra*), borovice kleč (*Pinus mugo*), borovice lesní (*Pinus sylvestris*), bříza bělokorá (*Betula pendula*), cypřišek Lawsonův (*Chamaecyparis lawsoniana*), douglaska tisolistá (*Pseudotsuga menziesii*), dříšťál Thunbergův (*Berberis thunbergii*), dub červený (*Quercus rubra*), dub letní (*Quercus robur*), hlošina úzkolistá (*Elaeagnos angustifolia*), hrušeň obecná (*Pyrus communis*), jabloň domácí (*Malus domestica*), jalovec chvojka (*Juniperus sabina*), jalovec obecný (*Juniperus communis*), jalovec viržinský (*Juniperus virginiana*), javor klen (*Acer pseudoplatanus*), jedle bělokorá (*Abies alba*), jedle ojíňená (*Abies concolor*), kalina tušalaj (*Viburnum lantana*), lípa srdčitá (*Tilia cordata*), lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*), líska obecná (*Corylus avellana*), modřín evropský (*Larix decidua*), mochna křovitá (*Potentilla fruticosa*), pámelník bílý (*Symphoricarpos albus*), ptačí zob obecný (*Ligustrum vulgare*), růže (*Rosa* sp.), růže svraskalá (*Rosa rugosa*), růže šípková (*Rosa canina*), skalník (*Cotoneaster* sp.), slivoň myrobalán (*Prunus cerasifera*), smrk pichlavý (*Picea pungens*), smrk ztepilý (*Picea abies*), svída bílá (*Cornus alba*), šeřík obecný (*Syringa vulgaris*), škumpa očetná (*Rhus hirta*), tavolník (*Spirea* sp.), tis prostřed (*Taxus ×media*), topol kanadský (*Populus ×canadensis*), zerav západní (*Thuja occidentalis*), zimozelený (*Buxus sempervirens*), zlatice převislá (*Forsythia ×intermedia*).

Zvláště chráněné (dle přílohy II. vyhlášky č. 395/1992 Sb.), ani ochranný významné druhy rostlin v zájmovém území nebyly zjištěny.

Bioindikační potenciál hmyzu spočívá nejen v rozmanitosti jeho ekologických vztahů, ale i v jeho diverzitě, hojnosti a trvalé přítomnosti. Zejména mravenci (Hymenoptera: Formicidae), brouci (Coleoptera) a motýli s denní aktivitou (Lepidoptera), jsou proto mimořádně vhodným předmětem průzkumů probíhajících v územích dotčených v rámci správních řízení.

Orientační průzkum hmyzu v areálu Hotelové školy a obchodní akademie ve Velkém Meziříčí, provedený v roce 2016, prokázal přítomnost 29 druhů brouků, 21 druhů mravenců, šesti druhů jiných sociálně žijících blanokřídlých a 11 druhů motýlů s denní aktivitou. Z toho bylo devět zvláště chráněných druhů (vesměs v kategorii ohrožený druh). Jedná se o běžné druhy otevřené krajiny a urbánních sídel a aglomerací. Výjimkou je pouze hojný mravenec lesní, který do areálu školy proniká ze sousedního lesního porostu. Výčet zjištěných druhů je uveden v Příloze 1.

Při chiropterologickém průzkumu byly sledovány vzrostlé stromy za účelem dohledání dutin a puklin, které by mohly být osídleny netopýry. Charakter druhové skladby a habitus dřevinné vegetace minimalizuje předpoklad dostatečného množství úkrytových možností pro stromové druhy netopýrů. Proto je výskyt netopýrů na lokalitě možno považovat za náhodný a není předpokládána silná populace této skupiny. Pro potvrzení tohoto předpokladu bylo dne 21.7.2016 využito ultrazvukového detektoru (Magenta 5). Podle předpokladu nebyly během detektorování zastiženy signály netopýrů z prostoru parku..

3. POSUZOVANÝ ZÁMĚR

V zájmovém území jsou rozsáhlejší travinné porosty a velké množství stromů. V minulosti nebyla prováděna potřebná péče, takže mnohé stromy mají různé defekty a sníženou provozní bezpečnost. Mezi zastoupenými druhy jsou i topoly kanadské (*Populus × canadensis*), u kterých již může docházet ke křehnutí dřeva a tím riziku snížené provozní bezpečnosti.

Cílem zásahu je prostřednictvím odpovídajících řezů zlepšit stabilitu stromů, resp. jejich provozní bezpečnost. Jedinci, u nichž by řez nevedl k požadovanému cíli, budou pokáceni. Pokud to bude, s ohledem na okolní dřeviny možné, budou pokácené stromy nahrazeny novými.

U hustých skupin může být provedena potřebná redukce počtu jedinců. Odstraňovány by byly stromy s horší provozní bezpečností, nebo vitalitou.

Cílem navrženého záměru je provést potřebné zásahy směřující k zajištění provozní bezpečnosti stromů, či případné náhradě některých z nich novými výsadbami. Se zásahy do travinných porostů se nepočítá.

Přestože na lokalitě byly zjištěny zvláště chráněné druhy živočichů, je nutné konstatovat, že v tomhle má a musí mít provozní bezpečnost jednoznačnou prioritu.

4. VLIVY ZÁMĚRU

V zájmovém území se předpokládají zásahy do vzrostlých stromů různého stáří a vzrůstu. Dovolí-li to stav konkrétního jedince, je potřeba dát přednost vhodnému řezu, před kácením. Je samozřejmé, že provozní bezpečnost má, s ohledem na využívání zeleně, přednost.

V travinných porostech nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné, ani ochranný významné druhy. Úpravy, dosevy do travinných porostů jsou akceptovatelné. V případě, že při řezech stromů, nebo jejich kácení dojde k poškození trávníků, je potřeba provést potřebné urovnávky a dosev. U schodů k tenisovým kurtům je druhově pestřejší travinný porost. Tuto část je vhodné ponechat bez zásahu.

Ponechávané dřeviny v zájmovém území bude vhodné v průběhu realizace chránit před poškozením a v přiměřené míře uplatňovat ustanovení ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Celkově se jedná o charakteristické společenstvo zahrad a parků středních poloh, vázané jak na půdní horizont, tak i z velké části na dřevinné, obzvláště stromové patro. Dobrým případem je myrmekocenóza, tvořená poměrně vysokým počtem 21 druhů mravenců. Z nich je na půdu vázáno jen devět druhů (43 %), dalších pět druhů využívá k hnízdění dle lokálních podmínek jak půdní profil, tak odumřelé dřevo a zbývajících sedm druhů je čistě arborikolních.

Nezjistili jsme přítomnost žádného silně či kriticky ohroženého druhu, či jinak významného druhu hmyzu, jenž by mohl být realizací záměru rekonstrukce stávající zeleně ohrožen. Vhodný zásah do stávajících dřevin včetně prosvětlení některých částí areálu a dále výsadba vhodných druhů kvetoucích dřevin, může naopak posílit ekologicko stabilizační funkci lokality a přispět ke zvýšení zdejší biodiverzity.

V případě, že během kácení vzrostlých stromů bude nalezena dutina v kmeni nebo v silnějších větvích, lze doporučit, aby příslušná část kmene či větve byla na nejméně dva roky uložena do severozápadního rohu oploceného areálu do stínu pod stromy. Smyslem tohoto doporučení je možnost ukončení vývoje larev a kukel hmyzu, jejichž přítomnost lze v dutinách očekávat.

5. ZÁVĚR

Stav dřevin v areálu Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí vyžaduje zásah směřující ke zlepšení jejich provozní bezpečnosti. Tam, kde je to možné, by měla být dána přednost příslušnému řezu před kácením. Takový záměr je tedy akceptovatelný.

Zvláště chráněné, ani ochranný významné druhy rostlin se v zájmovém území nevyskytují a nemohou tedy být negativně dotčeny. U řady stromů došlo díky absenci péče k jejich „vytažení do výšky“, což zmenšuje hustotu zavětvení a množství přeslenů, vhodných k umístění hnízd stromových hnízdičů. Jde především o javory a jasany.

Dojde-li k zásahu do dřevinné vegetace na počátku mimohnízdního období, je důvodné se domnívat, že za těchto podmínek nebudou zdejší populace zvláště chráněných, ani ochranný významných druhů, které se v zájmovém území vyskytují, významným způsobem negativně dotčeny ve svém přirozeném vývoji. Pro zjištění názoru orgánu ochrany přírody na nutnost žádosti o výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, doporučujeme podat žádost o vyjádření ve věci nutnosti vést řízení žádostí o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Je totiž zřejmé, že vzhledem k biologii větší části zde se vyskytujících zvláště chráněných druhů, je jejich vazba na dřevinnou vegetaci nulová. Platí to pro všechny zjištěné zvláště chráněné druhy bezobratlých, z obratlovců pak pro rorýsa obecného a vlaštovku obecnou. U lejska šedého končí přímá vazba na lokalitu ukončením hnízdění a odletem na zimoviště. Hnízdění krahujce obecného na lokalitě nebylo potvrzeno, jeho hnízdiště je předpokládáno v tyčovině severněji proti svahu nad parkem.

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny druhy ptáků jsou obecně chráněny, je nutné zásah do dřevinné vegetace směřovat do mimohnízdního období ptactva (IX. - III.). Současně však, vzhledem k výskytu zvláště chráněné veverky obecné je vhodné zásah do dřevinné vegetace směřovat do jeho začátku, tedy IX. – X. V tomto období jsou mláďata již odrostlá, ale jedinci ještě aktivují a jsou schopni se přesunout do náhradních úkrytů.

6. POUŽITÉ PODKLADY

AOPK ČR, 2011: *Nálezová databáze ochrany přírody*. (on-line elektronická

georeferencovaná databáze; portal.nature.cz). Verze 2011. Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. (citováno 8. 8. 2016). Výskyt a rozšíření druhů živočichů, rostlin a hub na území ČR.

PŘÍLOHA 1: PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ BEZOBRATLÝCH

Coleoptera – brouci
Carabidae – střevlíkovití
<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774) – střevlíček
<i>Amara ovata</i> (Fabricius, 1792)
<i>Calathus fuscipes</i> (Goeze, 1777)
<i>Carabus hortensis</i> Linnaeus, 1758 – střevlík zahradní
<i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Pseudophonus rufipes</i> (De Geer, 1774)
<i>Pterostichus melanarius</i> (Illiger, 1798)
<i>Trechus quadristriatus</i> (Schränk, 1781)
Cerambycidae – tesaříkovití
<i>Anastrangalia sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1761) – tesařík
<i>Grammoptera ruficornis</i> (Fabricius, 1781)
<i>Phymatodes testaceus</i> (Linnaeus, 1758) – tesařík skladištní
<i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1776)
<i>Rhagium mordax</i> (DeGeer, 1775) – kousavec hlodavý
<i>Stenurella bifasciata</i> (Müller, 1766)
<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758) – tesařík černošpičkový
<i>Stenurella nigra</i> (Linnaeus, 1758) – tesařík černý
<i>Corymbia rubra</i> (Linnaeus, 1758) – tesařík obecný
<i>Cerambyx scopolii</i> Füssly, 1775 – tesařík bukový
Silphidae – mrchožroutovití
<i>Necrodes litoralis</i> (Linnaeus, 1758) – hrobařík černý
<i>Phosphuga atrata</i> (Linnaeus, 1758) – mrchožrout obecný
<i>Nicrophorus vespillo</i> (Linnaeus, 1758) – hrobařík obecný
Lucanidae – roháčovití
<i>Dorcus parallelipipedus</i> (Linnaeus, 1758) – roháček kozlík
Scarabaeidae – vrubounovití
<i>Anisoplia agricola</i> (Poda, 1761) – listokaz skvrnitý
<i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758) – křivonožec polokřídlý
<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761) – zlatohlávek tmavý
<i>Potosia cuprea</i> (Fabricius, 1775) – zlatohlávek hladký
Buprestidae – krascovití
<i>Ovalisia rutilans</i> (Fabricius, 1777) – krasec lipový
<i>Anthaxia nitidula</i> (Linnaeus, 1758) – krasec lesknavý
<i>Agrilus biguttatus</i> (Fabricius, 1777) – polník dvojtečný
Mravenci (Hymenoptera: Formicidae)
<i>Camponotus fallax</i> (Nylander, 1856) – mravenec klamný
<i>Camponotus ligniperda</i> (Latreille, 1802) – mravenec dřevokaz
<i>Dolichoderus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1771) – mravenec čtyřskvrnný
<i>Formica cunicularia</i> Latreille, 1798 – mravenec hladký
<i>Formica fusca</i> Linnaeus, 1758 – mravenec otročící
<i>Formica rufa</i> Linnaeus, 1758 – mravenec lesní
<i>Formica rufibarbis</i> Fabricius, 1793 – mravenec rudovousý
<i>Formica sanguinea</i> Latreille, 1798 – mravenec loupeživý

<i>Lasius alienus</i> (Forster, 1850) – mravenec polní
<i>Lasius brunneus</i> (Latreille, 1798) – mravenec hnědý
<i>Lasius emarginatus</i> (Olivier, 1791) – mravenec domácí
<i>Lasius flavus</i> (Fabricius, 1781) – mravenec žlutý
<i>Lasius fuliginosus</i> (Latreille, 1798) – mravenec černošedý
<i>Lasius niger</i> (Linnaeus, 1758) – mravenec obecný
<i>Lasius platythorax</i> Seifert, 1991 – mravenec černý
<i>Leptothorax cf. gredleri</i> Mayr, 1855 – mravenec Gredlerův
<i>Myrmica rubra</i> (Linnaeus, 1758) – mravenec žahavý
<i>Myrmica ruginodis</i> Nylander, 1846 – mravenec rezavý
<i>Myrmica sabuleti</i> Meinert, 1861 – mravenec laločnatý
<i>Temnothorax tuberum</i> (Fabricius, 1775) – mravenec hrboľkatý
<i>Tetramorium cf. caespitum</i> (Linnaeus, 1758) – mravenec drnový
Ostatní blanokřídli (Hymenoptera)
Vespidae – vosovití
<i>Polistes biglumis</i> (Linnaeus, 1758) – vosík žlutoskvrný
<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758 – sršeň obecná
<i>Vespula vulgaris</i> (Linnaeus, 1758) – vosa obecná
Bombinae – čmelákovití
<i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758) – čmelák skalní
<i>Bombus hypnorum</i> (Linnaeus, 1758) – čmelák rokytový
<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758) – čmelák zemní
Motýli (Lepidoptera)
<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758) – babočka kopřivová
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) – bělásek řeřichový
<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) – babočka paví oko
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) – žluťásek řešetlákový
<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758) – soumráčník čárkovaný
<i>Ochlodes faunus</i> (Turati, 1905) – soumráčník rezavý
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) – hnědásek jitrocelový
<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758) – bělásek zelný
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) – bělásek řepový
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) – babočka admirál
<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758) – babočka bodláková

Přehled zvláště chráněných druhů hmyzu

Druh a stupeň ochrany
<i>Bombus lapidarius</i> – čmelák skalní §O
<i>Bombus terrestris</i> – čmelák zemní §O
<i>Bombus hypnorum</i> – čmelák rokytový §O
<i>Formica cunicularia</i> – mravenec §O
<i>Formica fusca</i> – mravenec otročící §O
<i>Formica rufa</i> – mravenec lesní §O
<i>Formica rufibarbis</i> – mravenec rudovousý §O
<i>Formica sanguinea</i> – mravenec loupeživý §O
<i>Oxythyrea funesta</i> – zlatohlávek tmavý §O

§O = ohrožený druh (příloha č. 3, z. č. 114/1992 Sb., ve znění novel a doplnění)

PŘÍLOHA 2: PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ OBRATLOVCŮ

Obojživelníci:

Nebyli zjištěni

Plazi:

Nebyli zjištěni

Ptáci:

Brhlík lesní (*Sitta europaea*)
Budníček menší (*Phylloscopus collybita*)
Budníček větší (*Phylloscopus trochilus*)
Červenka obecná (*Erithacus rubecula*)
Dlask tlustožobý (*Coccothraustes coccothraustes*)
Drozd brávník (*Turdus viscivorus*)
Drozd kvíčala (*Turdus pilaris*)
Drozd zpěvný (*Turdus philomelos*)
Holub domácí (*Columba livia* f. *domestica*)
Holub hřivnáč (*Columba palumbus*)
Hrdlička zahradní (*Streptopelia decaocto*)
Jířička obecná (*Delichon urbica*)
Krahujec obecný (*Accipiter nisus*) - §SO
Kos černý (*Turdus merula*)
Lejsek šedý (*Muscicapa striata*) - §O
Mlynařík dlouhoocasý (*Aegithalos caudatus*)
Pěnice černohlavá (*Sylvia atricapilla*)
Pěnkava obecná (*Fringilla coelebs*)
Poštolka obecná (*Falco tinnunculus*)
Rehek domácí (*Phoenicurus ochruros*)
Rehek zahradní (*Phoenicurus phoenicurus*)
Rorýs obecný (*Apus apus*) - §O
Sojka obecná (*Garrulus glandarius*)
Stehlík obecný (*Carduelis carduelis*)
Straka obecná (*Pica pica*)
Strakapoud velký (*Dendrocopos major*)
Strnad obecný (*Emberiza citrinella*)
Střízlík obecný (*Troglodytes troglodytes*)
Sýkora koňadra (*Parus major*)
Sýkora modřínka (*Parus caeruleus*)
Špaček obecný (*Sturnus vulgaris*)
Vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*) - §O
Vrabec domácí (*Passer domesticus*)
Vrabec polní (*Passer montanus*)
Zvonek zelený (*Carduelis chloris*)
Zvonohlík zahradní (*Serinus serinus*)
Žluna zelená (*Picus viridis*)

Savci:

Kuna sp. (*Martes*) sp.
Kočka domácí (*Felis silvestris* f. *catus*)
Krtek obecný (*Talpa europaea*)
Veverka obecná (*Sciurus vulgaris*) – §O



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Zpracovatel: Atregia s.r.o.
Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina
email: info@atregia.cz

Investor: Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
email: jones.j@kr-vysocina.cz tel.: 724 650 108

HIP: Ing. Yvona Lacinová

Zpracoval: Ing. Yvona Lacinová

Zpracovatel části PD:

FOTODOKUMENTACE

Název akce:

Revitalizace parku u objektu
Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí

Datum: 03/2017

Stupeň: DPS

Měřítko:

Číslo zakázky: 102/2016

Formát:

Číslo výkresu: Číslo paré:

1

Autorizační razítko:



FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU:



1. vstupní část areálu – pohled z ulice U Světlé



2. objekty školy v pohledu od severu



3. svahy ve vstupní části s výsadbami keřů



4. výsadby nad objekty školy



5. nevyužívaná plocha na východním okraji areálu



6. porosty na svahu, oddělující objekty školy a park



7. přehoustlý porost na SZ okraji parku



8. kulisy stromů ohraničující fotbalové hřiště



9. volejbalové hřiště



10. severní okraj parku – mlatová cesta slouží jako běžecká dráha

Ukázka fotodokumentace databáze stromů:



lípa č.294 – sekundární koruna za vegetace, detail otevřené dutiny



topoly č. 487 a 494 – pohled do korun



javor klen č.613 – celkový habitus, detail poškození kmene



modřín č.538 – pohled do koruny, plodnice hnědáku Schweinitzova u báze



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Zpracovatel: Atregia s.r.o.
Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina
email: info@atregia.cz

Investor: Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
email: jones.j@kr-vysocina.cz tel.: 724 650 108

HIP: Ing. Yvona Lacinová

Zpracoval: Ing. Yvona Lacinová

Zpracovatel části PD:

TABULKOVÁ ČÁST

Inventarizace dřevin

Název akce:

Revitalizace parku u objektu
Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí

Datum: 03/2017

Stupeň: DPS

Měřítko:

Číslo zakázky: 102/2016

Formát:

Číslo výkresu: Číslo paré:

1

Autorizační razítko:



INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
1	Tilia cordata	30	95	13	3	5	3	3	1	2	2	2	RZ	1	4	počínající dutiny, asymetrie koruny; křížící se větve
2	Tilia cordata	23	73	8	2.5	5	4	3	1	2	2	3	RZ	1	4	náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny
3	Fraxinus excelsior	54	168	16	8	7	2	4	3	4	3	4	OD	1	1	hníloby, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny, poškození báze
4	Fraxinus excelsior	44	138	22	9	8	4	4	3	4	2	2	OD	1	1	suché větve, asymetrie koruny
5	Tilia cordata	38	119	12	4	6	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	hníloby, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny; přehuštěná koruna
6	Tilia cordata	31	98	15	3	5	4	4	3	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hníloby, náklon, sekundární výhony, poškozený terminál, asymetrie koruny
7	Tilia cordata	20	62	6	3	4	4	3	2	2	3	3	OD	1	1	hníloby, náklon, poškození borky, asymetrie koruny; v podúrovni
8	Tilia cordata	27	84	14	3	5	3	3	2	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hníloby, sekundární výhony, asymetrie koruny, ořezané větve
9	Tilia cordata	51	160	19	3	12	3	4	1	2	3	3	RZ, RL-LR	1	4	vyvinuté dutiny, asymetrie koruny, zlomené větve; odlehčit boční větve
10	Tilia cordata	42	132	19	5	8	3	4	1	2	2	3	RZ, RL-LR	1	4	počínající dutiny, hníloby, asymetrie koruny; odlehčit boční větve
11	Tilia cordata	37	116	19	4	7	2	4	1	2	2	2	RZ	1	4	sekundární výhony
12	Tilia cordata	43	134	17	1.5	9	3	4	1	2	3	3	RZ	1	4	suché větve, sekundární výhony, rizikové větvení, asymetrie koruny
13	Tilia cordata	36	113	17	2.5	7	3	4	1	2	3	3	RZ	1	4	suché větve, sekundární výhony, rizikové větvení, asymetrie koruny
14	Tilia cordata	36	112	17	2	6	2	4	1	2	2	2	RZ	1	4	sekundární výhony, asymetrie koruny
15	Tilia cordata	32	101	17	2.5	6	3	4	1	2	3	2	RZ	1	4	vyvinuté dutiny, hníloby, suché větve, sekundární výhony, zlomené větve
16	Tilia cordata	34	107	16	4	7	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	suché větve, asymetrie koruny, ořezané větve
17	Tilia cordata	28	87	17	3	5	3	3	1	2	2	2	RZ	1	4	počínající dutiny, hníloby, sekundární výhony, asymetrie koruny
18	Tilia cordata	27	84	16	3	5	3	3	1	2	2	2	RZ	1	4	sekundární výhony, asymetrie koruny, ořezané větve
19	Tilia cordata	31	96	12	2.5	6	3	3	2	2	3	3	OD	1	1	počínající dutiny, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny, zlomené větve, ořezané větve; v podúrovni
20	Fraxinus excelsior	34	107	16	4.5	6	3	4	1	2	2	2	RB	1	1	suché větve, náklon, asymetrie koruny
21	Tilia cordata	39	121	16	4	6	3	4	1	2	3	3	RZ	1	4	vyvinuté dutiny, hníloby, sekundární výhony, asymetrie koruny; výletový otvor
22	Tilia cordata	34	108	17	8	5	4	4	3	2	4	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hníloby, asymetrie koruny; otevřená centrální dutina
23	Tilia cordata	32	100	15	2	7	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	počínající dutiny, suché větve, náklon, asymetrie koruny
24	Tilia cordata	55	173	24	6	8	2	4	1	2	2	2	RZ	1	4	suché větve, sekundární výhony, zlomené větve, ořezané větve
25	Tilia cordata	55	173	23	2.5	11	3	4	1	2	3	3	RZ, RL-LR	1	4	vyvinuté dutiny, hníloby, náklon, asymetrie koruny; odlehčit boční větve, centrální dutina, propad kůry
26	Tilia cordata	65	203	23	2	8	3	4	2	2	4	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hníloby, náklon, sekundární výhony, rizikové větvení, poškození borky, asymetrie koruny; výletové otvory, hmyz
27	Tilia cordata	55	172	23	2.5	9	3	4	1	2	3	3	RZ	1	4	vyvinuté dutiny, hníloby, sekundární výhony, asymetrie koruny

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
28	Tilia cordata	60	189	23	3.5	10	2	4	1	2	2	2	RZ, RL-LR	1	4	počínající dutiny, suché větve, sekundární výhony, rizikové větvení; odlehčit boční větve
29	Tilia cordata	60	188	22	2.5	10	3	4	1	2	3	3	RZ	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, asymetrie koruny, zlomené větve
30	Tilia cordata	63	197	24	2	9	3	4	1	3	3	3	RZ, VK	1	4	počínající dutiny, hniloby, suché větve, rizikové větvení, zlomené větve; jedna vazba, vysoko umístěné těžiště
31	Tilia cordata	73	230	23	1	10	4	5	3	3	4	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, rizikové větvení, asymetrie koruny, zlomené větve; měřeno v 1m
32	Tilia cordata	63	199	24	3	14	3	4	1	2	3	2	RL-LR	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, zlomené větve; odlehčit boční větev, hnízdní dutiny
33	Tilia cordata	44	138	24	9	9	3	4	1	3	3	3	RZ, RO, VK	1	4	další obvody: 119 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, rizikové větvení; hnízdní dutina, v koruně hnízdo
34	Tilia cordata	39	123	19	2.5	5	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	suché větve, asymetrie koruny; hnízdo
35	Tilia cordata	33	105	19	2	5	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	suché větve, asymetrie koruny
36	Tilia cordata	34	107	20	5	6	3	4	1	3	2	2	RZ	1	4	suché větve, asymetrie koruny
37	Tilia cordata	22	70	18	4	4	4	3	2	3	2	2	OD	1	1	suché větve, náklon, asymetrie koruny
38	Tilia cordata	39	124	21	3	6	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny
39	Tilia x vulgaris	41	130	18	3	7	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	sekundární výhony, asymetrie koruny
40	Tilia cordata	48	151	23	18	7	3	4	1	3	2	2	RZ	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, ořezané větve; hnízdní dutiny
41	Tilia cordata	33	103	20	7	6	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	počínající dutiny, asymetrie koruny; křížící se větve, hnízdo
42	Fraxinus excelsior	41	130	18	7	7	4	4	3	4	3	3	OD	1	1	počínající dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny, zlomené větve, ořezané větve
43	Tilia cordata	42	133	21	4	5	3	4	2	3	3	3	OD	1	1	hniloby, suché větve, sekundární výhony, poškození borky, asymetrie koruny, zlomené větve; zarostlý drát
44	Tilia cordata	47	148	23	7	8	3	4	1	2	3	2	RZ	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, rizikové větvení, asymetrie koruny
45	Tilia cordata	28	89	17	5	6	3	3	1	2	2	3	RZ	1	4	suché větve, náklon, rizikové větvení, asymetrie koruny
46	Tilia cordata	28	87	18	12	5	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
47	Tilia cordata	31	97	12	3	8	3	3	1	2	2	2	RZ, RL-SP	1	4	počínající dutiny, hniloby, asymetrie koruny
48	Tilia cordata	40	125	23	4	10	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	počínající dutiny, hniloby, sekundární výhony, poškození kořenových náběhů, asymetrie koruny; lano na kmeni
49	Tilia cordata	35	109	23	3	7	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	počínající dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny, zlomené větve
50	Pyrus communis	36	114	24	3	6	2	4	1	2	2	2				hniloby, sekundární výhony
51	Tilia cordata	42	131	24	3	6	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny, zlomené větve
52	Tilia cordata	30	93	19	3	6	3	3	1	2	2	2	RZ	1	4	počínající dutiny, hniloby, sekundární výhony, asymetrie koruny
53	Picea abies	17	53	13	3	6	4	3	2	2	3	3	OD	1	1	náklon, poškozený terminál, asymetrie koruny

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
54	Fraxinus excelsior	11	36	8	2	5	4	3	2	3	2	2	OD	1	1	další obvody: 31, 15, 35, 29, 28 cm; suché větve, sekundární výhony, rizikové větvení
55	Prunus cerasifera	8	26	6	1.5	7	3	3	2	2	2	2				další obvody: 30, 35, 22, 21, 28, 34, 12, 31 cm; sekundární výhony, rizikové větvení; křížící se větve
56	Thuja occidentalis	-	-	5	-	3	3		-	2	2	-				
57	Prunus spinosa	15	46	5	1	4	3	4	2	2	2	2	OD	1	1	sekundární výhony
58	Pinus nigra	41	130	15	3.5	8	3	4	1	3	2	2				suché větve; Diploidia pinea
59	Pinus nigra	44	138	16	4	10	3	4	1	3	2	2				suché větve, ořezané větve; Diploidia pinea
60	Pinus nigra	49	153	15	3.5	9	3	4	1	3	2	2				bez defektu; Diploidia pinea, kodominantní větvení
61	Betula pendula	40	126	17	2	6	3	4	1	2	2	2				rizikové větvení
62	Pinus nigra	38	118	13	3	10	3	4	1	2	2	2				asymetrie koruny, ořezané větve
63	Tilia cordata	32	100	20	3	7	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny, poškození báze
64	Tilia cordata	37	117	20	8	7	3	4	1	2	2	2				suché větve
65	Tilia cordata	28	87	18	2.5	7	3	3	1	2	2	2	RZ	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony
66	Tilia cordata	36	113	19	2.5	7	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	počínající dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny
67	Tilia cordata	42	133	20	3	8	3	4	2	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny; Hypoxylon deustum na bázi
68	Fraxinus excelsior	43	134	19	8	8	4	4	3	3	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, poškození borky, asymetrie koruny, poškození báze; mraveniště v kmeni
69	Fraxinus excelsior	46	144	18	9	8	4	4	2	3	2	2	RB	1	1	sekundární výhony, rizikové větvení, poškození borky, asymetrie koruny
70	Pyrus communis	22	70	13	7	5	4	4	2	3	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny
71	Tilia cordata	48	151	23	4	7	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	suché větve, sekundární výhony
72	Fraxinus excelsior	33	104	23	18	6	3	4	1	2	2	2				suché větve; vysoko umístěné těžiště
73	Tilia cordata	37	116	23	4	7	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	počínající dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny
74	Tilia cordata	26	81	15	2.5	4	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, poškození báze; v podúrovni
75	Tilia cordata	54	170	24	8	10	3	4	1	2	2	2	RZ, RL-LR	1	4	počínající dutiny, hniloby, suché větve, rizikové větvení; potlačit kodominantní větvení
76	Tilia cordata	85	266	24	2	12	4	5	4	2	5	5	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, plodnice hub, suché větve, rizikové větvení, asymetrie koruny, poškození báze; prasklé rizikové větvení
77	Tilia cordata	52	162	23	2	8	4	5	2	2	3	3	OD	2	1	vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny, ořezané větve; výrazný náklon 30°, kompenzovaný
78	Tilia cordata	63	199	25	3	8	4	4	2	2	4	4	RZ, RO, VK	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon, rizikové větvení, asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
79	Tilia cordata	80	252	25	2	12	3	4	1	2	3	3	RZ, RO, VK	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, rizikové větvení, zlomené větve; hnízdí dutiny
80	Tilia cordata	55	172	23	3	7	4	4	2	3	3	3	RZ	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny; hnízdí dutiny

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
81	Tilia cordata	48	152	24	3.5	7	3	4	2	2	3	3	RZ, RL-LR	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny
82	Tilia cordata	66	208	24	4	8	4	4	2	2	3	3	RZ, RL-LR	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny; hnízdo
83	Tilia cordata	58	183	25	4	8	3	4	1	3	2	2	RZ	1	4	počínající dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny; pravděpodobně dutina na bázi
84	Fraxinus excelsior	43	134	18	4	7	4	4	2	4	2	2	OD	2	1	suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny, zlomené větve
85	Tilia cordata	33	105	22	4	6	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny, poškození báze
86	Tilia cordata	46	145	24	3	7	4	4	3	2	4	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony, asymetrie koruny, poškození báze
87	Tilia cordata	39	124	18	3	7	3	4	1	3	2	2	RZ	1	4	počínající dutiny, suché větve, náklon, asymetrie koruny
88	Tilia cordata	44	137	18	5	7	3	4	1	2	3	2	RZ	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, rizikové větvení; výletové otvory
89	Tilia cordata	35	110	24	3	8	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny
90	Tilia cordata	31	97	20	10	6	3	3	1	3	2	3	RZ	1	4	počínající dutiny, hniloby, suché větve, zlomené větve; vysoko umístěné těžiště
91	Tilia cordata	41	128	22	3	7	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	sekundární výhony, asymetrie koruny
92	Tilia cordata	51	161	22	4.5	9	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	sekundární výhony, asymetrie koruny
93	Tilia cordata	44	138	19	5	7	4	4	2	2	2	3	RZ	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon, asymetrie koruny
94	Tilia cordata	39	123	23	8	7	3	4	1	2	2	2				sekundární výhony, asymetrie koruny
95	Tilia cordata	56	176	23	4	8	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, plodnice hub, suché větve, sekundární výhony, rizikové větvení, asymetrie koruny; výletové otvory, výtok z dutiny
96	Tilia cordata	28	89	21	2.5	6	4	3	2	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny
97	Tilia cordata	76	240	24	2.5	14	3	4	1	2	2	2	RZ, RO, VK	1	4	suché větve, rizikové větvení
98	Tilia cordata	65	204	25	3	12	4	4	3	2	4	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, plodnice hub, suché větve, sekundární výhony, rizikové větvení, poškození báze; plodnice Inonotus sp.
99	Tilia cordata	35	110	18	3.5	6	4	4	3	3	3	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, poškození kořenových náběhů, poškození báze
100	Tilia cordata	46	144	17	9	6	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, plodnice hub, suché větve, náklon, sekundární výhony, poškození kořenových náběhů, poškození báze; plodnice Bierkandera adusta
101	Tilia cordata	63	198	25	3.5	10	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	suché větve, asymetrie koruny
102	Tilia cordata	26	82	19	3	5	3	3	1	2	2	2				suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny
103	Tilia cordata	38	119	21	4	6	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny
104	Tilia cordata	45	140	20	4	7	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	počínající dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny; výletové otvory
105	Tilia cordata	42	132	20	2.5	7	3	4	1	3	2	2	RZ	1	4	počínající dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, poškození kořenových náběhů, asymetrie koruny

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
106	Pinus nigra	39	124	12	3.5	9	3	4	1	3	2	2				suché větve, rizikové větvení, poškození borky, zlomené větve, ořezané větve
107	Betula pendula	36	112	17	4	6	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	hniloby, poškození borky, poškození báze
108	Pinus nigra	47	147	14	4.5	8	3	4	1	3	2	2				suché větve, ořezané větve
109	Pinus nigra	51	160	16	3.5	8	3	4	1	3	2	2				asymetrie koruny; kodominantní větvení v koruně
110	Pinus nigra	39	123	14	4	8	3	4	1	3	2	2				asymetrie koruny; kodominantní větvení v koruně, na jehlicích Sphaeropsis sp.
111	Cotoneaster multiflorus	-	-	3	-	5	3		-	2	2	-				
112	Betula pendula	27	85	14	3	6	3	3	1	2	2	2				náklon, asymetrie koruny
113	Cotoneaster multiflorus	-	-	2	-	4	3		-	2	2	-				
114	Fraxinus excelsior	46	144	20	7	12	4	4	2	3	3	3				hniloby, náklon, poškození borky, asymetrie koruny
115	Tilia cordata	60	189	22	4.5	12	3	4	1	2	3	3	RL-LR	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, rizikové větvení, asymetrie koruny, zlomené větve; vyletovy otvor
116	Tilia cordata	41	129	20	6	10	3	4	1	2	3	3	RZ	1	4	počínající dutiny, hniloby, náklon, sekundární výhony
117	Tilia cordata	22	68	6	2.5	4	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony, poškozený terminál
118	Fraxinus excelsior	35	110	20	7	8	4	4	3	4	3	3	OD	1	1	hniloby, suché větve, náklon, poškození borky, asymetrie koruny
119	Tilia cordata	27	84	16	3	6	3	3	1	2	2	2				počínající dutiny, hniloby, asymetrie koruny
120	Fraxinus excelsior	35	111	21	12	8	3	4	1	2	2	3				asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
121	Tilia cordata	26	83	16	4	4	3	3	1	2	2	1	OV	1	2	suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny
122	Fraxinus excelsior	25	77	18	13	5	3	3	1	2	2	3				asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
123	Tilia cordata	37	116	20	10	4	3	4	1	2	2	2	OV	1	2	suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny
124	Fraxinus excelsior	26	82	18	7	7	4	3	2	3	2	3				asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
125	Tilia cordata	56	176	23	8	10	3	4	1	2	2	3	RZ, OV	1	4	suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve
126	Fraxinus excelsior	29	90	20	9	10	4	3	2	3	2	3				asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
127	Tilia cordata	43	135	18	4	8	3	4	1	2	3	2	RZ, OV	1	4	počínající dutiny, hniloby, sekundární výhony, poškození borky
128	Fraxinus excelsior	22	70	18	9	8	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	hniloby, poškození borky, asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
129	Tilia cordata	47	149	22	12	10	3	4	1	2	2	3				asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
130	Fraxinus excelsior	26	81	18	7	4	4	3	2	3	2	3				asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
131	Fraxinus excelsior	26	81	16	10	8	4	3	2	3	2	3				asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
132	Fraxinus excelsior	18	58	15	9	4	4	3	2	3	2	3				asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
133	Fraxinus excelsior	32	102	16	7	12	4	4	2	3	3	3				hniloby, náklon, poškození borky, asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
134	Fraxinus excelsior	45	140	22	12	12	4	4	2	3	2	3				asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
135	Tilia cordata	47	147	20	3.5	14	3	4	1	2	2	3	RZ	1	4	suché větve, sekundární výhony, rizikové větvení, zlomené větve
136	Tilia cordata	42	131	18	2	16	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	počínající dutiny, náklon, sekundární výhony
137	Fraxinus excelsior	17	54	10	2.5	4	4	3	3	3	3	3	OD	2	1	počínající dutiny, hniloby, sekundární výhony, asymetrie koruny, poškození báze; v podúrovni

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
138	Fraxinus excelsior	31	97	18	8	6	4	3	3	3	3	3	OD	2	1	počínající dutiny, hniloby, asymetrie koruny, poškození báze; vysoko umístěné těžiště
139	Fraxinus excelsior	29	91	18	8	12	4	3	2	3	2	3				asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
140	Fraxinus excelsior	31	96	20	8	12	4	3	2	3	2	3				asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
141	Tilia cordata	53	166	24	3	12	3	4	1	2	3	3	RZ, RL-LR	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny; výletový otvor
142	Fraxinus excelsior	25	78	20	8	8	4	3	2	3	2	3				asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
143	Fraxinus excelsior	45	142	20	10	14	4	4	2	3	2	3	RB	1	1	asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
144	Fraxinus excelsior	24	76	10	6	12	4	3	3	3	3	3	OD	2	1	počínající dutiny, hniloby, asymetrie koruny
145	Fraxinus excelsior	12	39	7	4	5	4	2	3	3	3	3	OD	2	1	počínající dutiny, hniloby, asymetrie koruny
146	Fraxinus excelsior	31	97	16	10	10	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	hniloby, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny, poškození báze
147	Fraxinus excelsior	20	63	18	13	4	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	hniloby, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny, poškození báze; vysoko umístěné těžiště
148	Tilia cordata	64	200	22	7	14	3	4	1	2	3	3	RZ, OV	1	4	hniloby, sekundární výhony, rizikové větvení
149	Fraxinus excelsior	27	85	12	5	10	4	3	2	3	2	3				suché větve, asymetrie koruny
150	Fraxinus excelsior	36	114	17	10	8	4	4	2	3	2	3				suché větve, asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
151	Fraxinus excelsior	19	59	15	3	5	4	3	2	3	2	3				suché větve, asymetrie koruny
152	Fraxinus excelsior	21	66	17	11	5	4	3	2	3	2	3				hniloby, suché větve, asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
153	Fraxinus excelsior	32	100	20	14	8	4	3	2	3	2	3	RB	1	1	suché větve, asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
154	Fraxinus excelsior	30	95	14	10	10	4	3	2	3	2	3				suché větve, asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
155	Fraxinus excelsior	31	97	17	6	8	4	3	2	3	2	2	RB	1	1	suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny
156	Fraxinus excelsior	17	54	15	6	5	4	3	2	3	3	2	OD	2	1	suché větve, náklon, asymetrie koruny
157	Fraxinus excelsior	13	41	10	6	3	5	3	3	4	4	3	OD	1	1	suché větve, náklon, sekundární výhony, poškozený terminál, asymetrie koruny
158	Tilia cordata	39	124	20	6	10	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	sekundární výhony, asymetrie koruny, zlomené větve
159	Tilia cordata	53	165	19	4	12	3	4	1	2	3	3	RZ, OV	1	4	počínající dutiny, hniloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, rizikové větvení
160	Larix decidua	29	91	18	3	4	4	3	2	4	3	2	OD	2	1	suché větve, asymetrie koruny
161	Fraxinus excelsior	18	57	8	6	10	4	3	2	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny
162	Fraxinus excelsior	15	48	8	3	6	4	3	2	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny
163	Fraxinus excelsior	32	102	18	8	8	4	4	2	3	2	3	RB	1	1	suché větve, asymetrie koruny
164	Fraxinus excelsior	40	125	18	7	14	4	4	2	3	2	3	RB	1	1	suché větve, asymetrie koruny
165	Fraxinus excelsior	25	77	16	3	8	4	3	3	3	3	3	OD	2	1	další obvody: 48 cm; suché větve, sekundární výhony, poškození borky, asymetrie koruny; jeden kmen suchý
166	Fraxinus excelsior	22	70	18	7	6	4	3	2	3	2	3				suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny
167	Tilia cordata	40	125	16	4	10	3	4	1	2	2	2	RZ, OV	1	4	počínající dutiny, hniloby, náklon, sekundární výhony
168	Larix decidua	28	89	18	4	4	4	3	2	3	3	2	OD	2	1	suché větve, asymetrie koruny
169	Fraxinus excelsior	31	97	18	7	12	4	3	2	3	2	2				suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
170	Fraxinus excelsior	28	89	18	6	12	4	3	2	3	2	2				suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny
171	Fraxinus excelsior	30	94	18	9	12	4	3	2	3	2	2				suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
172	Fraxinus excelsior	48	151	20	3	16	4	4	2	3	3	2				rizikové větvení, asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
173	Fraxinus excelsior	27	86	16	10	10	4	3	2	3	2	2				suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
174	Tilia cordata	30	94	16	5	10	3	3	1	2	2	2	RZ	1	4	sekundární výhony, poškození báze
175	Betula pendula	28	89	18	10	8	5	3	4	6	3	3	OD	2	1	hniloby, poškození borky, asymetrie koruny, zlomené větve
176	Tilia cordata	37	115	17	5	10	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony, asymetrie koruny
177	Larix decidua	45	141	16	5	8	4	4	2	4	3	3	OD	2	1	suché větve, poškození báze
178	Pinus sylvestris	4	12	10	6	6	3	2	1	2	2	2				náklon, asymetrie koruny, zlomené větve
179	Pinus sylvestris	23	73	12	4	5	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
180	Pinus sylvestris	28	88	14	9	4	4	3	2	4	3	3	OD	2	1	suché větve, náklon, poškozený terminál, poškození borky, asymetrie koruny, zlomené větve, poškození báze
181	Pinus sylvestris	38	119	15	5.5	8	3	4	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny, ořezané větve
182	Pinus sylvestris	39	121	16	5.5	10	3	4	1	2	2	2	RB	1	1	suché větve, poškození borky, asymetrie koruny, ořezané větve
183	Picea abies	43	134	18	3	10	3	4	1	2	2	2				asymetrie koruny
184	Picea abies	40	125	18	3.5	10	3	4	1	2	2	2				asymetrie koruny
185	Picea abies	42	132	18	3.5	10	3	4	1	2	2	2				asymetrie koruny
186	Picea abies	31	97	12	4	10	4	4	2	2	3	3	OD	2	1	poškozený terminál, asymetrie koruny
187	Picea abies	28	87	10	6	6	4	4	2	2	3	3	OD	2	1	náklon, poškozený terminál, asymetrie koruny
188	Pinus sylvestris	29	92	15	3	8	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
189	Pinus sylvestris	38	118	13	4	10	3	4	1	2	2	2				hniloby, náklon, poškození borky, asymetrie koruny
190	Pinus sylvestris	24	74	11	3	4	3	3	2	2	3	3				asymetrie koruny
191	Pinus sylvestris	46	143	17	6.5	8	3	4	1	2	2	2	RB	1	1	suché větve, zlomené větve
192	Pinus nigra	6	18	2	0.5	1	3	2	1	2	3	1				poškození báze
193	Syringa vulgaris	-	-	2	-	2	3		-	1	2	-	OD	2	1	
194	Syringa vulgaris	-	-	2	-	2	3		-	1	2	-	OD	2	1	
195	Syringa vulgaris	-	-	2	-	1	3		-	1	2	-	OD	2	1	
196	Pinus sylvestris	37	116	14	4	8	3	4	1	2	3	2				hniloby, poškození borky, asymetrie koruny
197	Pinus sylvestris	28	87	14	7	4	3	3	1	2	3	2				hniloby, poškození borky, asymetrie koruny
198	Pinus sylvestris	36	114	14	7	6	3	4	2	3	3	2				hniloby, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny
199	Pinus sylvestris	38	120	13	4.5	8	3	4	1	2	3	3				hniloby, poškození borky, asymetrie koruny; kodominantní větvení v koruně
200	Pinus sylvestris	28	88	12	5	4	3	3	1	2	3	2				poškození borky, asymetrie koruny
201	Buxus sempervirens	-	-	0.5	-	0.5	3		-	2	1	-	OD	2	1	

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
202	Buxus sempervirens	-	-	0.5	-	0.5	3		-	2	1	-	OD	2	1	
203	Salix matsudana 'Tortuosa'	-	-	2	-	4	3		-	2	2	-	OD	2	1	
204	Symphoricarpos albus	-	-	1.5	-	1.5	3		-	2	1	-	OD	2	1	
205	Pinus sylvestris	40	127	14	4	10	3	4	1	2	2	2				náklon, asymetrie koruny
206	Pinus nigra	10	30	4	0.5	2	3	3	1	2	2	2				poškození borky; prosychají letorosty
207	Skupina keřů	-	-	1	-	5.5	3		-	2	2	-	OD	2	1	Rosa sp. 6 kusů
208	Pinus mugo	-	-	0.5	-	2	3		-	2	2	-	OD	2	1	2 kusy
209	Buxus sempervirens	-	-	0.5	-	0.5	3		-	2	1	-	OD	2	1	
210	Tilia cordata	18	58	7	2	6	3	3	1	2	2	2	RZ	1	4	sekundární výhony, asymetrie koruny; kodominantní větvení v koruně
211	Symphoricarpos albus	-	-	2	-	13	3		-	2	3	-				prosychání
212	Skupina dřevin	-	-	5	-	3	3		-	2	2	-				Juniperus sp.1 kus, Thuja occidentalis 2 kusy
213	Skupina keřů	-	-	1.5	-	2	3		-	2	2	-				Berberis thunbergii 'Atropurpurea'
214	Picea pungens	30	95	10	2	5	3	3	1	2	1	1				suché větve, poškození kořenových náběhů
215	Picea pungens	28	88	9	2	4	3	3	1	2	1	1				poškození kořenových náběhů
216	Skupina keřů	-	-	1.5	-	8	4		-	3	2	-				Pinus mugo 100%
217	Skupina keřů	-	-	2.5	-	3	3		-	2	2	-	RT	1	3	Taxus baccata 100%
218	Pinus sylvestris	24	74	8	2	8	3	3	1	2	2	1				suché větve, asymetrie koruny, ořezané větve
219	Salix alba	88	275	15	4	18	3	5	2	2	3	3	OD	1	1	hniloby, poškození borky, asymetrie koruny, ořezané a zlomené větve
220	Pinus sylvestris	29	91	13	5	6	3	3	1	3	2	2				poškození kořenových náběhů, asymetrie koruny
221	Pinus sylvestris	20	62	13	4	6	3	3	1	3	2	2				asymetrie koruny
222	Pinus sylvestris	27	84	12	4	6	3	3	1	3	2	3				náklon, asymetrie koruny
223	Pinus sylvestris	24	74	13	5	6	3	3	1	2	2	1				suché větve, ořezané větve
224	Pinus sylvestris	25	78	12	5.5	6	3	3	1	2	2	2	OD	2	1	suché větve, náklon, ořezané větve
225	Pinus nigra	37	115	12	5	6	3	4	1	2	2	2				asymetrie koruny
226	Betula pendula	13	42	8	3	4	3	3	2	2	2	3				náklon, poškození borky, asymetrie koruny
227	Betula pendula	14	45	8	3	4	3	3	2	2	2	3				náklon, asymetrie koruny
228	Betula pendula	7	22	4	2.5	4	3	3	2	2	2	3	OD	2	1	hniloby, náklon, poškození borky, asymetrie koruny
229	Betula pendula	21	65	10	3	5	3	3	1	2	2	1				suché větve
230	Betula pendula	19	59	11	3	4	4	3	2	3	3	1	OD	2	1	suché větve, náklon
231	Betula pendula	14	44	12	3	4	3	3	2	2	3	3				náklon, poškození borky, asymetrie koruny
232	Betula pendula	13	40	10	3	5	3	3	2	2	3	3	OD	2	1	náklon, poškození borky, asymetrie koruny
233	Betula pendula	21	66	14	4	5	3	3	2	2	3	3				náklon, poškození borky, asymetrie koruny
234	Betula pendula	10	31	8	3	3	3	3	2	2	3	3				náklon, poškození borky, asymetrie koruny
235	Betula pendula	14	45	12	3	3	4	3	2	3	3	1	OD	2	1	suché větve, náklon
236	Betula pendula	25	79	13	3	6	3	3	1	2	2	1				suché větve

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
237	Abies grandis	29	92	10	2	6	3	3	1	2	2	1				poškození kořenových náběhů
238	Betula pendula	22	70	14	3	5	3	3	2	2	3	3				náklon, poškození borky, asymetrie koruny
239	Betula pendula	21	67	15	5	5	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
240	Betula pendula	20	64	14	4	5	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
241	Betula pendula	20	63	13	3	6	3	3	2	2	2	3				náklon, asymetrie koruny
242	Betula pendula	22	69	15	4	5	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
243	Betula pendula	17	54	15	2	5	4	3	2	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny
244	Betula pendula	18	55	15	5	5	4	3	2	3	2	3	OD	2	1	suché větve, náklon, asymetrie koruny
245	Betula pendula	18	55	13	4	4	4	3	2	3	2	3				suché větve, náklon, asymetrie koruny
246	Betula pendula	20	64	12	2.5	5	4	3	2	3	2	3	OD	2	1	suché větve, náklon, asymetrie koruny
247	Betula pendula	21	66	14	4	5	4	3	2	3	2	3				suché větve, náklon, asymetrie koruny
248	Betula pendula	18	58	13	3	5	4	3	2	3	2	2	OD	2	1	suché větve, asymetrie koruny
249	Abies concolor	20	63	10	2	4	3	3	1	2	1	1				bez defektu
250	Tilia cordata	45	141	16	4	12	3	4	1	2	3	3	RZ, OV	1	4	další obvody: 150 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony, poškození borky; mraveniště, odebran teren
251	Fraxinus excelsior	39	121	14	4	12	3	4	1	3	2	3				další obvody: 113 cm; suché větve, rizikové větvení
252	Tilia cordata	60	187	18	4	10	3	4	1	2	3	3	RZ, OV	1	4	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony
253	Pinus sylvestris	17	52	7	2.5	6	3	3	1	2	2	1				poškození kořenových náběhů, ořezané větve
254	Picea abies	37	116	16	2.5	8	3	4	1	2	1	1				ořezané větve
255	Fraxinus excelsior	40	125	15	4	10	3	4	1	2	2	2	RB	1	1	suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny
256	Viburnum carlesii	-	-	2	-	4	3		-	2	2	-				
257	Skupina keřů listnatých	-	-	2	-	14	3		-	1	2	-				Acer campestre, Swida alba
258	Fraxinus excelsior	33	103	13	3	8	3	4	1	2	3	3	RB	1	3	suché větve, sekundární výhony, poškozený terminál, asymetrie koruny
259	Pseudotsuga menziesii	22	68	13	2	6	3	3	2	3	2	2				asymetrie koruny
260	Pseudotsuga menziesii	36	114	14	2	10	3	4	2	3	2	2				asymetrie koruny
261	Pseudotsuga menziesii	39	124	16	3	10	3	4	1	3	2	1				suché větve
262	Pyrus communis	25	77	8	6	6	3	4	1	2	3	3				hniloby, sekundární výhony, poškození borky; jeden kmen odřezaný, hniloba u báze
263	Pseudotsuga menziesii	16	51	8	2.5	4	3	3	1	3	2	1				suché větve, ořezané větve
264	Tilia cordata	54	168	11	2	4	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně seřezaná
265	Syringa vulgaris	-	-	3	-	3	3		-	2	2	-				
266	Pinus sylvestris	21	67	7	2	6	3	3	1	2	2	1				bez defektu; nadzemní vedení
267	Pinus mugo	-	-	0.5	-	1	3		-	2	2	-				
268	Pinus mugo	-	-	1	-	1	3		-	2	2	-				
269	Pinus sylvestris	22	68	6	2	5	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny; nadzemní vedení

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
270	Tilia cordata	57	179	9	4	4	4	4	3	2	4	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony, poškození borky; radikálně seřezaná
271	Juniperus x media	-	-	2	-	45	3		-	2	2	-				
272	Pinus sylvestris	21	67	10	3.5	6	3	3	1	2	2	1				bez defektu
273	Pinus sylvestris	25	78	11	3.5	7	3	3	1	2	2	1				bez defektu
274	Quercus rubra	7	22	7	2	3	3	2	1	2	1	1	RV	1	3	bez defektu
275	Picea abies	41	129	17	10	5	3	4	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny
276	Potentilla fruticosa	-	-	1	-	1	4		-	3	2	-	OD	2	1	2 kusy
277	Pinus sylvestris	21	66	10	3.5	6	3	3	1	3	2	1				bez defektu
278	Corylus avellana	-	-	3	-	2	3		-	2	2	-				
279	Pinus mugo	-	-	1	-	1	4		-	2	2	-				
280	Skupina keřů	-	-	2	-	3	3		-	2	2	-				Mahonia aquifolium 1 ks, Viburnum carlesii 5 ks
281	Pinus sylvestris	32	99	13	5	10	3	4	1	2	2	2				asymetrie koruny
282	Swida alba	-	-	1.5	-	2	3		-	2	2	-				
283	Hippophae rhamnoides	-	-	2.5	-	6	3		-	2	2	-	OD	1	1	4 ks
284	Tilia x vulgaris	60	187	11	5	6	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná
285	Swida alba	-	-	1.5	-	2	3		-	2	2	-				2 ks
286	Pinus strobus	7	23	4	0.5	2	3	2	1	2	2	1	RV	1	1	bez defektu; 2 vrcholy, prosychání letorostu
287	Pinus strobus	7	22	4	0.5	2	3	2	1	1	1	1				bez defektu
288	Tilia x vulgaris	38	120	11	5	5	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná
289	Cotoneaster sp.	-	-	1	-	1	3		-	2	2	-	OD			3 kusy
290	Tilia x vulgaris	61	191	11	5	6	4	4	2	2	4	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná
291	Pinus sylvestris	-	-	2	-	7	3		-	2	2	-				3 ks, poškozené báze u jednoho ks, zakrslé kultivary
292	Tilia x vulgaris	43	136	8	4	5	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná
293	Tilia x vulgaris	47	149	11	4	6	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná
294	Tilia x vulgaris	34	107	8	4	4	4	4	2	2	4	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná
295	Potentilla fruticosa	-	-	1	-	1	3		-	2	2	-	OD	1	1	
296	Taxus baccata	-	-	2	-	2	3		-	2	1	-				
297	Juniperus x media	-	-	1	-	3	3		-	2	1	-				
298	Juniperus x media	-	-	1	-	3	3		-	2	1	-				
299	Rhus typhina	-	-	3	-	2	3		-	2	2	-	OD	1	1	
300	Pinus mugo	-	-	3	-	3	3		-	2	2	-				
301	Taxus baccata	-	-	3	-	1	3		-	2	2	-				
302	Spiraea x bumalda	-	-	0.5	-	0.5	3		-	2	2	-	OD	1	1	vrostlá Rosa canina

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
303	Cotoneaster sp.	-	-	0.5	-	1	3		-	2	2	-	OD	2	1	půdopokryvný, 2 kusy
304	Skupina keřů jehličnatých	-	-	1	-	9	3		-	2	2	-				Juniperus x media 50, Juniperus sabina 50
305	Tilia x vulgaris	47	147	11	4	6	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná
306	Tilia x vulgaris	36	114	9	5	4	4	4	2	2	4	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná
307	Skupina keřů	-	-	0.5	-	15	4		-	2	2	-	OD	2	1	pařezové výmladky Morus alba 100%
308	Skupina keřů listnatých	-	-	2	-	11	3		-	1	2	-	OD	1	1	zbytek živého plotu; Ligustrum vulgare 90, Symphoricarpos albus 10
309	Taxus baccata	-	-	3	-	4	3		-	2	1	-				
310	Tilia x vulgaris	48	152	10	4	6	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná
311	Tilia x vulgaris	48	151	10	4	6	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná
312	Pinus nigra	6	19	3	1	2	3	2	1	2	2	1				bez defektu
313	Taxus baccata	-	-	3	-	4	3		-	2	1	-				2 ks
314	Paeonia suffruticosa	-	-	0.5	-	0.5	3		-	2	2	-				
315	Picea abies	46	146	22	7	10	4	4	4	3	3	3	OD	1	1	suché větve, poškozený terminál; napadený kůrovcem
316	Picea abies	30	95	18	12	6	3	4	1	2	2	3				asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště
317	Syringa vulgaris	-	-	2	-	1	3		-	2	2	-				
318	Juniperus x media	-	-	0.5	-	1	3		-	2	1	-				
319	Fraxinus excelsior	42	131	13	2	6	4	4	1	2	2	2	RB	1	3	suché větve, asymetrie koruny
320	Fraxinus excelsior	47	148	15	2.5	8	4	4	1	3	2	2	RB	1	3	suché větve, asymetrie koruny
321	Tilia cordata	48	151	18	1	8	4	4	1	2	3	2	RB	1	3	hniloby, poškození borky, asymetrie koruny; měřeno v 0,5m
322	Tilia cordata	32	100	18	2	5	4	4	2	2	3	3	OD	2	1	vyvinuté dutiny, hniloby, poškození borky, asymetrie koruny
323	Tilia cordata	26	82	16	3	3	3	3	1	2	2	2				poškození borky
324	Tilia cordata	28	89	18	3	5	3	3	1	2	2	2				náklon, asymetrie koruny
325	Tilia cordata	39	123	18	5	6	3	4	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny
326	Tilia cordata	27	85	15	2.5	3	3	3	1	2	3	2				rizikové větvení, poškození borky, asymetrie koruny
327	Fraxinus excelsior	30	93	13	2	7	4	3	3	4	3	3	OD	2	1	počínající dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny
328	Tilia cordata	21	66	16	2.5	2	3	3	1	2	2	2				počínající dutiny, asymetrie koruny
329	Tilia cordata	30	93	18	2.5	5	3	3	1	2	3	3				další obvody: 55 cm; hniloby, poškození borky, asymetrie koruny; odřezat slabší kmen
330	Tilia cordata	34	106	19	3.5	8	3	4	1	2	2	2				další obvody: 69 cm; rizikové větvení, asymetrie koruny; hnízdo
331	Tilia cordata	18	56	12	2.5	4	4	3	3	2	4	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, poškozený terminál, asymetrie koruny; hnízdo
332	Tilia cordata	17	54	11	2.5	4	3	3	1	2	2	2				bez defektu; v podúrovni
333	Fraxinus excelsior	32	101	14	3.5	6	3	4	2	3	2	2	RB	1	1	suché větve, asymetrie koruny
334	Fraxinus excelsior	28	89	11	3.5	5	3	3	2	3	2	2	RB	1	1	suché větve, asymetrie koruny

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
335	Tilia cordata	18	56	10	3.5	3	4	3	2	3	3	2	OD	2	1	poškozený terminál, asymetrie koruny
336	Tilia cordata	17	53	11	2.5	2.5	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
337	Tilia cordata	43	136	21	5	8	3	4	1	2	3	3	RB	1	3	počínající dutiny, suché větve, náklon, rizikové větvení, asymetrie koruny
338	Tilia cordata	28	88	17	3	5	4	3	2	2	3	3	OD	2	1	další obvody: 78 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, asymetrie koruny
339	Tilia cordata	50	156	21	7	11	3	4	1	2	2	2				další obvody: 118 cm; asymetrie koruny
340	Tilia cordata	26	82	21	11	3	3	3	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny
341	Tilia cordata	28	88	18	4	5	4	3	2	2	4	3	OD	1	1	další obvody: 67 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, náklon
342	Tilia cordata	22	68	11	2.5	3	4	3	3	2	4	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, náklon
343	Fraxinus excelsior	25	80	15	3	5	4	3	3	3	4	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon
344	Fraxinus excelsior	25	79	14	5	7	3	3	2	3	3	3				další obvody: 74 cm; suché větve, sekundární výhony, poškození borky, asymetrie koruny
345	Tilia cordata	27	86	20	3	3	3	3	1	2	2	2				hniloby, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny
346	Tilia cordata	23	73	20	10	2	4	3	2	2	3	3				vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon
347	Tilia × vulgaris	17	52	12	3	5	4	3	2	2	2	2				další obvody: 47 cm; náklon, poškozený terminál, poškození borky, asymetrie koruny
348	Tilia cordata	23	71	19	3	3	4	3	2	2	3	3	OD	2	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony
349	Tilia cordata	26	83	20	3	5	3	3	1	2	2	2				další obvody: 67 cm; počínající dutiny, rizikové větvení, asymetrie koruny
350	Tilia cordata	35	111	22	5	8	3	4	1	2	3	-				další obvody: 88 cm; vyvinuté dutiny, počínající dutiny, hniloby, asymetrie koruny; odřezat slabší kmen
351	Tilia cordata	27	85	22	8	10	3	3	1	2	2	2				další obvody: 83,84 cm; suché větve, asymetrie koruny
352	Tilia cordata	22	69	19	5	3	3	3	2	2	3	2				vyvinuté dutiny, hniloby, asymetrie koruny
353	Tilia cordata	31	97	21	3.5	5	4	4	2	2	3	3				další obvody: 77 cm; počínající dutiny, hniloby, asymetrie koruny
354	Tilia cordata	35	109	23	3	5	3	4	1	2	3	3				vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve
355	Tilia cordata	38	120	20	3	5	4	4	1	2	3	2				vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve; měřeno v 0,5m
356	Fraxinus excelsior	25	79	15	3	3	3	3	1	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny
357	Fraxinus excelsior	19	61	6	2.5	3	3	3	1	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny; v podúrovni
358	Fraxinus excelsior	30	94	14	3	6	3	3	1	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny
359	Fraxinus excelsior	34	107	15	6	7	3	3	1	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny; prohnutý kmen
360	Fraxinus excelsior	21	67	9	3	4	3	3	1	3	2	2				další obvody: 52 cm; suché větve, asymetrie koruny; v podúrovni
361	Fraxinus excelsior	32	100	19	6	8	3	3	2	3	2	3	OD	2	1	suché větve, náklon, asymetrie koruny
362	Fraxinus excelsior	28	89	18	3	4	3	3	2	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny
363	Fraxinus excelsior	27	86	17	2	4	4	3	2	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny
364	Fraxinus excelsior	35	109	15	3	6	3	3	2	3	2	2				náklon, asymetrie koruny; měřeno v 0,5m
365	Fraxinus excelsior	29	90	14	3	5	3	3	2	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny
366	Tilia cordata	25	77	17	2.5	2	4	3	2	2	4	3				vyvinuté dutiny, hniloby

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
367	Tilia cordata	30	94	18	3	4	4	3	2	3	4	3				vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; doupná dutina
368	Tilia cordata	50	156	23	3	6	4	4	3	2	4	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, rizikové větvení
369	Tilia cordata	27	86	20	3	2	4	3	2	3	3	3				hniloby, suché větve, sekundární výhony
370	Tilia cordata	15	48	16	10	2.5	3	3	2	2	3	3				hniloby, asymetrie koruny, poškození báze
371	Tilia cordata	27	85	23	2	5	3	3	1	2	2	2				další obvody: 48 cm; sekundární výhony, poškození borky; slabší kmen se zlomeným vrcholem
372	Tilia cordata	34	106	24	4	7	3	4	1	2	2	2				další obvody: 87,65 cm; počínající dutiny, hniloby, asymetrie koruny
373	Tilia cordata	29	92	22	2	3	3	3	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny
374	Tilia cordata	32	101	24	2.5	4	4	4	3	2	4	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby; doupná dutina
375	Tilia cordata	23	71	23	3	5	4	3	2	3	3	3				další obvody: 69,44 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, plodnice hub, suché větve; odřezat nejslabší kmen napadený klanolístkou
376	Tilia cordata	17	54	11	2.5	2.5	3	3	1	2	2	2				náklon; v podúrovni
377	Tilia cordata	22	69	15	3	3	3	3	1	2	2	2				náklon; v podúrovni
378	Tilia cordata	27	84	21	3	7	3	3	1	2	2	2	RB	1	1	další obvody: 75,5 cm; suché větve, asymetrie koruny
379	Tilia cordata	23	71	22	2.5	3	4	3	2	3	3	3				vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny
380	Tilia cordata	27	84	21	2.5	5	3	3	1	2	2	2				suché větve
381	Tilia cordata	26	81	21	2.5	7	4	3	2	2	3	3				další obvody: 72 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny; měřeno v 0,5m
382	Tilia cordata	31	96	24	4	10	3	3	1	2	2	2				další obvody: 95, 37, 77 cm; suché větve
383	Tilia cordata	19	60	12	3	4	4	3	2	2	3	3	OD	2	1	hniloby, náklon, asymetrie koruny
384	Tilia cordata	27	84	21	2.5	8	3	3	1	2	2	2				další obvody: 56, 39, 25 cm; počínající dutiny, hniloby, asymetrie koruny
385	Tilia cordata	26	81	20	2.5	10	4	3	2	3	2	2				další obvody: 47,43 cm; suché větve, poškození borky; kmen s obvodem 47cm odstranit
386	Tilia cordata	14	44	12	3	3	4	3	2	3	3	2	OD	2	1	další obvody: 40 cm; plodnice hub, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny
387	Tilia cordata	32	99	20	7	7	3	3	1	3	2	2				další obvody: 65 cm; suché větve; měřeno v 0,5m
388	Tilia cordata	16	51	12	3	2	4	3	2	2	3	2	OD	2	1	vyvinuté dutiny, hniloby, asymetrie koruny; v podúrovni
389	Tilia cordata	28	89	21	2.5	7	3	3	1	2	2	2				další obvody: 81, 41, 32 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve
390	Tilia cordata	25	78	22	3	5	3	3	1	3	2	2	RB	1	1	další obvody: 60,39 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, zlomené větve
391	Tilia cordata	32	101	22	2.5	6	3	3	1	2	3	2				další obvody: 56 cm; hniloby, poškození borky, asymetrie koruny
392	Tilia cordata	25	79	23	3	4	3	3	1	2	2	2				další obvody: 58 cm; suché větve, asymetrie koruny
393	Tilia cordata	25	77	22	3	4	3	3	1	2	2	2				další obvody: 38 cm; suché větve
394	Tilia cordata	14	45	13	2	2	4	3	2	3	2	2	OD	2	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve; v podúrovni
395	Tilia cordata	21	67	22	3	3.5	3	3	1	3	3	2				počínající dutiny, hniloby, suché větve
396	Tilia cordata	23	71	22	2.5	5	3	3	1	3	3	2				další obvody: 56,49 cm; počínající dutiny, hniloby, suché větve

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
397	Tilia cordata	18	56	10	4	3	3	3	1	2	2	2				poškození borky, asymetrie koruny; v podúrovni
398	Tilia cordata	41	130	22	2.5	7	3	4	1	2	3	2				suché větve, rizikové větvení, poškození borky, poškození báze
399	Tilia cordata	34	107	19	4.5	7	3	4	1	2	3	2				poškození borky, asymetrie koruny, zlomené větve
400	Tilia cordata	17	52	19	2.5	3	4	3	3	3	4	3	OD	1	1	další obvody: 45 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony, asymetrie koruny
401	Tilia cordata	18	58	12	3	5	4	3	2	2	3	2				další obvody: 51 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, asymetrie koruny
402	Tilia cordata	27	85	22	5	4	3	3	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny
403	Tilia cordata	21	65	22	10	3	4	3	3	2	4	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, asymetrie koruny
404	Tilia cordata	26	83	19	2.5	6	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
405	Tilia cordata	26	81	20	2.5	5	3	3	1	3	2	2				další obvody: 41 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon, asymetrie koruny
406	Tilia cordata	28	87	23	3	4	3	3	1	3	2	2	RB	1	1	suché větve; měreno v 0,5m
407	Tilia cordata	18	57	20	6	5	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	další obvody: 42,31 cm; počínající dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny
408	Tilia cordata	21	67	20	2.5	4	3	3	1	2	3	3				další obvody: 52 cm; počínající dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny
409	Tilia cordata	16	51	19	2.5	4	3	3	1	3	2	2				další obvody: 46 cm; suché větve
410	Tilia cordata	23	72	20	2.5	4	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	další obvody: 34 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve
411	Tilia cordata	21	67	19	3	6	3	3	1	2	2	3				další obvody: 62 cm; náklon; křížící se větve
412	Tilia cordata	36	114	22	3.5	8	3	4	1	2	2	3				další obvody: 74 cm; náklon; srůstý kmenů
413	Tilia cordata	19	59	13	2	4	4	3	2	3	2	2				další obvody: 51 cm; suché větve, náklon, poškození borky; zavážen skládkou
414	Tilia cordata	19	59	7	3	4	4	3	2	2	3	3				hniloby, náklon, sekundární výhony; zavážen skládkou
415	Tilia cordata	18	57	7	2	4	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	hniloby, suché větve, sekundární výhony, poškození borky; v podúrovni
416	Tilia cordata	14	44	10	3	2	4	3	3	3	4	3	OD	1	1	hniloby, suché větve, sekundární výhony, poškození borky; v podúrovni
417	Tilia cordata	20	62	9	2.5	3	3	3	2	2	2	2				náklon, poškozený terminál, poškození borky; v podúrovni
418	Tilia cordata	30	95	19	4	9	3	3	1	2	2	2				další obvody: 79 cm; asymetrie koruny; zavážen skládkou
419	Tilia cordata	35	110	18	3	5	3	4	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny
420	Tilia cordata	33	105	18	5	6	3	4	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny
421	Tilia cordata	23	73	19	6	4	4	3	2	2	3	3				vyvinuté dutiny, hniloby, asymetrie koruny
422	Tilia cordata	13	40	10	5	1	5	3	3	6	4	3	OD	1	1	hniloby, poškození borky
423	Tilia cordata	41	128	20	5	9	2	4	1	2	2	2				zlomené větve
424	Tilia cordata	26	83	20	3	7	4	3	2	3	3	3	OD	2	1	další obvody: 78,43 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon
425	Tilia cordata	30	95	19	4	4	4	3	2	2	3	3				hniloby, poškození borky, asymetrie koruny; měreno v 0,5m
426	Tilia cordata	26	82	18	5	4	3	3	1	2	2	2				počínající dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
427	Tilia cordata	23	72	18	6	4	3	3	1	2	2	2				suché větve
428	Tilia cordata	17	54	11	3	3	4	3	2	2	3	3	OD	2	1	další obvody: 31 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, poškozený terminál
429	Tilia cordata	28	87	20	10	4	3	3	1	2	3	2				vyvinuté dutiny, hniloby
430	Tilia cordata	19	61	12	3	6	3	3	1	2	2	2				další obvody: 60,54 cm; suché větve, asymetrie koruny
431	Tilia cordata	14	43	13	10	2	3	3	1	2	3	2				vyvinuté dutiny, hniloby, asymetrie koruny
432	Tilia cordata	11	35	10	3	2	4	3	3	3	2	2	OD	2	1	suché větve, asymetrie koruny
433	Tilia cordata	19	59	14	2.5	2.5	3	3	1	2	3	2				hniloby, asymetrie koruny, zlomené větve
434	Tilia cordata	22	70	15	3	3	3	3	1	2	3	2				vyvinuté dutiny, hniloby, asymetrie koruny
435	Tilia cordata	31	98	15	3	5	3	3	1	2	3	2				suché větve, rizikové větvení, asymetrie koruny
436	Tilia cordata	43	135	16	3	6	3	4	1	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny
437	Tilia cordata	17	53	11	2.5	3.5	3	3	1	2	2	2				sekundární výhony, poškození borky
438	Tilia cordata	19	61	15	3	4	3	3	1	2	2	2				další obvody: 46 cm; asymetrie koruny
439	Tilia cordata	25	80	16	3.5	4	3	3	1	3	2	2				suché větve
440	Tilia cordata	23	73	14	2.5	4	4	3	2	2	3	3				hniloby, poškození borky, asymetrie koruny
441	Tilia cordata	30	94	17	3	5	3	3	1	3	2	2				další obvody: 69 cm; suché větve, asymetrie koruny
442	Tilia cordata	33	103	17	3.5	6	3	3	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny
443	Tilia cordata	32	101	18	3	7	3	3	1	2	2	2	RB	1	1	další obvody: 82 cm; suché větve, asymetrie koruny
444	Tilia cordata	22	68	18	3	5	3	3	1	3	2	2				suché větve
445	Tilia cordata	15	48	10	2.5	4	3	3	1	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny
446	Tilia cordata	13	40	9	3	4	3	3	1	2	2	2				další obvody: 34 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, asymetrie koruny
447	Tilia cordata	17	52	13	3	3	3	3	1	3	3	2				vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny
448	Tilia cordata	18	57	14	4	3	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
449	Tilia cordata	15	46	13	3	2	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
450	Tilia cordata	32	102	19	5	5	3	3	1	2	2	2				další obvody: 84 cm; asymetrie koruny; zarostlý do podezdívky
451	Tilia cordata	23	72	18	6	3	3	3	2	2	3	2				vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve; zarostlý do podezdívky
452	Betula pendula	19	59	18	13	3	4	3	3	2	4	3	OD	1	1	počínající dutiny, hniloby, suché větve
453	Tilia cordata	17	54	18	3	2	3	3	1	3	3	2				suché větve, asymetrie koruny
454	Tilia cordata	15	48	18	6	1.5	4	3	2	2	3	2				vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny
455	Tilia cordata	15	46	18	5	1.5	3	3	1	2	3	2				suché větve, poškození borky, asymetrie koruny
456	Tilia cordata	16	50	18	4	2	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
457	Tilia cordata	23	73	18	4	2.5	4	3	3	2	3	3	OD	2	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny
458	Tilia cordata	24	74	19	7	5	3	3	1	3	2	2	RB	1	1	další obvody: 58 cm; hniloby, suché větve, asymetrie koruny

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
459	Tilia cordata	23	73	19	4.5	5	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
460	Tilia cordata	21	67	16	3	3	3	3	1	2	2	2				náklon, asymetrie koruny
461	Tilia cordata	16	49	18	2.5	3	3	3	1	2	2	2				další obvody: 36 cm; hniloby, asymetrie koruny
462	Tilia cordata	30	94	20	2.5	5	3	3	1	2	3	2				vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve
463	Tilia cordata	23	72	19	3	4	4	3	2	2	4	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, asymetrie koruny
464	Tilia cordata	18	58	16	3	4	3	3	1	2	3	3				hniloby, náklon, asymetrie koruny
465	Tilia cordata	21	66	19	4	3	4	3	2	3	2	3				další obvody: 41 cm; suché větve, asymetrie koruny; odřezat slabší kmen
466	Tilia cordata	12	39	14	2.5	3	4	3	3	4	3	2	OD	2	1	další obvody: 38 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, poškozený terminál, asymetrie koruny
467	Tilia cordata	35	110	21	6	10	3	4	1	2	3	2				další obvody: 96 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon; zarostlý do podezdívky
468	Tilia cordata	34	107	21	11	6	4	4	2	2	3	3				vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve; zarostlý do podezdívky
469	Tilia cordata	22	68	15	4	4	4	3	2	3	3	3				vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny; v podúrovni
470	Pinus sylvestris	33	104	18	7	4	3	4	1	2	2	2				suché větve
471	Pinus sylvestris	26	83	17	7	4	3	3	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny
472	Pinus sylvestris	26	82	16	7	5	3	3	1	2	2	2				náklon, asymetrie koruny
473	Pinus sylvestris	16	50	10	3.5	4	3	3	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny
474	Betula pendula	18	56	15	3	4	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
475	Betula pendula	10	32	12	2.5	3	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
476	Betula pendula	11	33	12	7	2	3	3	1	3	2	2				asymetrie koruny
477	Betula pendula	16	50	15	3	3	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
478	Betula pendula	12	37	10	2.5	2	3	3	1	2	2	3	OD	1	1	náklon, asymetrie koruny
479	Tilia cordata	22	69	12	4	6	3	3	1	2	2	2				vyvinuté dutiny, hniloby
480	Betula pendula	31	97	15	3.5	5	4	4	4	4	5	5	OD	1	1	počínající dutiny, hniloby, plodnice hub, suché větve, náklon, poškození borky, asymetrie koruny, zlomené větve; kořenomor
481	Betula pendula	35	110	14	4	5	4	4	3	3	3	3	OD	2	1	suché větve, poškozený terminál, asymetrie koruny, zlomené větve
482	Betula pendula	32	100	17	5	7	4	4	2	3	3	3				suché větve, rizikové větvení, zlomené větve
483	Betula pendula	22	68	18	8	5	3	3	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny
484	Betula pendula	35	109	20	3	6	3	4	1	2	2	2				bez defektu
485	Populus x canadensis	104	327	24	5	18	4	5	3	3	4	4	OD	1	1	hniloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve
486	Populus x canadensis	90	283	25	3	15	4	5	3	3	4	4	OD	1	1	hniloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve
487	Populus x canadensis	64	202	27	3.5	7	4	5	3	4	4	4	OD	1	1	hniloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve; výletové otvory, hnízdo
488	Populus x canadensis	54	170	26	6	10	4	4	3	4	4	4	OD	1	1	hniloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve
489	Populus x canadensis	53	166	25	3	5	4	4	3	4	4	4	OD	1	1	hniloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
490	Picea abies	30	94	13	2	6	3	3	1	2	2	2				bez defektu; prasklina na kmeni
491	Populus x canadensis	57	180	28	3	10	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	hníloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve
492	Populus x canadensis	52	164	28	5	7	4	4	3	4	4	4	OD	1	1	hníloby, suché větve, sekundární výhony, zlomené větve
493	Populus x canadensis	63	199	27	5	12	4	4	3	4	4	4	OD	1	1	hníloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve
494	Populus x canadensis	60	187	27	4.5	10	4	4	3	4	4	4	OD	1	1	hníloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve; poškození kořenů sekačkou
495	Populus x canadensis	64	201	28	2.5	11	4	4	3	4	4	4	OD	1	1	hníloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve
496	Populus x canadensis	57	180	27	9	10	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	hníloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve; poškození kořenů sekačkou
497	Populus x canadensis	55	172	28	6	9	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	hníloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve
498	Populus x canadensis	61	192	25	5	8	4	4	2	3	3	3	OD	1	1	hníloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve
499	Tilia cordata	31	97	15	4	8	3	4	1	2	2	2	RZ	1	4	náklon
500	Populus x canadensis	47	148	20	6	5	4	4	3	5	4	4	OD	1	1	hníloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve
501	Betula pendula	21	65	17	5	3	3	3	2	3	2	2				suché větve
502	Pyrus communis	39	124	12	3.5	7	3	4	2	3	3	2	OD	1	1	hníloby, suché větve, náklon
503	Quercus robur	54	168	23	3	11	3	4	1	2	2	3	RB	1	4	náklon; poškození kořenů sekačkou
504	Tilia cordata	31	96	20	5	10	2	3	1	2	2	2				další obvody: 89,95 cm; bez defektu
505	Populus x canadensis	65	203	23	6	8	4	4	3	4	4	4	OD	1	1	hníloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve
506	Malus domestica	11	36	4	2	3.5	4	4	2	3	2	2	OD	1	1	suché větve
507	Prunus domestica	11	36	4	1.5	3	4	3	2	3	2	2	OD	1	1	suché větve
508	Betula pendula	20	63	15	3	4	3	3	1	2	2	2				bez defektu
509	Malus domestica	38	118	6	2	6	4	5	2	3	3	3	OD	1	1	počínající dutiny, hníloby, plodnice hub, suché větve, náklon, asymetrie koruny
510	Tilia cordata	37	117	15	3	7	3	4	1	2	2	2				sekundární výhony, poškození borky
511	Populus nigra 'Italica'	55	172	22	7	2.5	4	5	3	4	3	4	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hníloby, plodnice hub, suché větve, zlomené větve
512	Pyrus communis	24	76	10	2	7	4	4	3	4	3	2	OD	1	1	suché větve, ořezané větve
513	Pyrus communis	31	96	10	3	6	4	4	2	3	3	2	OD	1	1	suché větve
514	Populus nigra 'Italica'	61	193	24	3	3	4	5	2	3	3	3	OD	1	1	hníloby, suché větve, zlomené větve
515	Malus domestica	19	60	6	2	5	4	4	3	5	3	3	OD	1	1	počínající dutiny, hníloby, suché větve, sekundární výhony
516	Pinus sylvestris	39	124	15	4	7	3	4	1	2	2	2				suché větve, náklon, asymetrie koruny
517	Pinus sylvestris	44	139	14	4.5	8	3	4	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny
518	Pinus sylvestris	22	69	11	6	4	4	3	2	3	3	2				suché větve, poškozený terminál, asymetrie koruny; v podúrovni
519	Corylus avellana	-	-	1	-	1	3		-	2	2	-				

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
520	Pinus sylvestris	40	126	17	4	5	3	4	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny
521	Populus nigra 'Italica'	57	179	24	3	2	4	5	2	4	3	3	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, zlomené větve
522	Populus nigra 'Italica'	40	127	16	7	1	5	4	4	6	6	5	OD	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, zlomené větve
523	Pinus sylvestris	44	138	16	4	6	4	4	2	4	3	3				suché větve, poškozený terminál, asymetrie koruny
524	Pinus sylvestris	32	101	15	7	5	4	4	2	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny
525	Pinus sylvestris	40	127	17	7	7	3	4	1	2	2	2				asymetrie koruny
526	Skupina keřů listnatých	-	-	2	-	3	3		-	2	2	-				Ligustrum vulgare, Rosa canina
527	Larix decidua	44	139	23	2.5	7	3	4	1	3	2	2				suché větve; hnízdo
528	Fraxinus excelsior	38	118	16	7	8	4	4	2	3	2	2				suché větve, náklon, asymetrie koruny; zarůstá do kamene
529	Fraxinus excelsior	26	81	17	5	6	4	3	2	3	2	2				suché větve, náklon, sekundární výhony; vyrůstá ze skály
530	Fraxinus excelsior	25	78	17	3	5	4	3	2	3	3	2				suché větve, náklon, sekundární výhony, poškození borky; vyrůstá ze skály
531	Fraxinus excelsior	47	147	18	3.5	12	3	4	1	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny
532	Larix decidua	33	105	18	4	5	4	4	2	3	2	2				suché větve
533	Fraxinus excelsior	29	92	17	5	5	4	3	2	3	2	2				suché větve, náklon, asymetrie koruny
534	Fraxinus excelsior	18	57	9	2.5	4	4	3	2	3	3	3				suché větve, náklon, asymetrie koruny; v podúrovni
535	Fraxinus excelsior	19	61	11	3	5	4	3	1	2	2	2				náklon, asymetrie koruny; v podúrovni
536	Fraxinus excelsior	31	98	16	4.5	6	4	3	1	3	2	2	RB	1	1	suché větve, náklon, asymetrie koruny
537	Larix decidua	30	93	17	7	4	4	4	2	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny
538	Larix decidua	29	91	18	6	4	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	plodnice hub, suché větve, asymetrie koruny; o báze plodnice hnědáku Schweinitzova
539	Larix decidua	19	61	18	3	2	5	3	4	6	6	5	OD	1	1	suché větve, asymetrie koruny
540	Fraxinus excelsior	33	104	17	3	7	4	4	1	3	2	2				suché větve, náklon, asymetrie koruny
541	Fraxinus excelsior	17	53	17	3.5	5	3	3	1	2	2	2	OV	1	3	sekundární výhony, asymetrie koruny
542	Fraxinus excelsior	17	52	9	3	4	3	3	1	2	2	2				náklon, asymetrie koruny; v podúrovni, suché větve menšího průměru
543	Fraxinus excelsior	42	132	17	8	8	4	4	1	3	2	2	RB	1	3	suché větve, asymetrie koruny
544	Fraxinus excelsior	36	113	16	6	7	4	4	1	3	2	2	RB	1	3	suché větve, náklon, asymetrie koruny
545	Fraxinus excelsior	28	88	16	3	8	4	3	1	3	2	2	RB	1	3	suché větve, náklon, asymetrie koruny
546	Fraxinus excelsior	18	57	9	5	4	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	suché větve, náklon, asymetrie koruny; v podúrovni
547	Larix decidua	19	61	15	8	1	5	3	4	6	6	5	OD	1	1	suché větve
548	Fraxinus excelsior	32	100	19	8	8	4	4	1	3	2	2	RB	1	3	suché větve, asymetrie koruny
549	Fraxinus excelsior	61	193	21	2.5	12	3	4	1	3	2	2	RB	1	3	suché větve
550	Pyrus communis	29	91	14	2	6	3	4	1	2	2	2	RB, OV	1	3	náklon, sekundární výhony, ořezané větve
551	Fraxinus excelsior	28	87	12	2.5	8	3	3	1	2	2	2				další obvody: 81 cm; suché větve, náklon, asymetrie koruny
552	Fraxinus excelsior	23	73	13	3	6	3	3	1	3	2	2	RB	1	3	suché větve, náklon, asymetrie koruny, ořezané větve

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
553	Fraxinus excelsior	22	70	8	2	4	4	3	2	3	3	3	OD	2	1	suché větve, náklon, asymetrie koruny, ořezané větve; v podúrovni
554	Fraxinus excelsior	25	78	9	2.5	6	4	3	2	2	3	3	OD	1	1	suché větve, náklon, asymetrie koruny, ořezané větve; téměř horizontální růst, nad cestou
555	Fraxinus excelsior	26	83	7	2	7	4	3	2	2	3	3	OD	1	1	suché větve, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny, ořezané větve; téměř horizontální růst, nad cestou
556	Acer pseudoplatanus	15	47	6	2.5	3	4	3	3	4	3	3	OD	2	1	hniloby, suché větve, asymetrie koruny, zlomené větve; v podúrovni
557	Fraxinus excelsior	26	81	12	2.5	5	4	3	1	2	2	2	RB, RL-LR	1	3	suché větve, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny
558	Fraxinus excelsior	28	88	12	8	4	4	3	2	2	3	3	OD	2	1	hniloby, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny
559	Fraxinus excelsior	18	57	12	5	4	4	3	2	3	2	3				suché větve, náklon, asymetrie koruny
560	Fraxinus excelsior	21	65	7	2.5	5	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	hniloby, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny; vodorovný nad cestu
561	Fraxinus excelsior	23	72	7	2.5	4	4	3	2	2	3	3	OD	1	1	hniloby, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny; vodorovný nad cestu
562	Fraxinus excelsior	40	125	18	5	9	3	4	1	3	2	2	RB	1	3	suché větve, asymetrie koruny
563	Larix decidua	22	70	19	9	2	5	3	4	5	3	5	OD	1	1	suché větve, asymetrie koruny
564	Fraxinus excelsior	42	132	15	2.5	7	3	4	1	3	3	2	RB	1	3	hniloby, suché větve, náklon, asymetrie koruny, ořezané větve
565	Fraxinus excelsior	22	69	13	2.5	4	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny
566	Fraxinus excelsior	35	111	17	5	8	3	4	1	2	2	2				náklon, asymetrie koruny; zarůstá do kamene
567	Fraxinus excelsior	29	91	15	6	6	4	3	2	3	2	2	OD	2	1	suché větve, poškození borky, asymetrie koruny
568	Fraxinus excelsior	29	91	16	5	6	4	3	2	3	2	2	OD	2	1	suché větve, poškození borky, asymetrie koruny
569	Fraxinus excelsior	22	70	14	5	4	4	3	2	3	2	2				suché větve, asymetrie koruny
570	Fraxinus excelsior	36	113	20	9	6	4	4	2	3	3	3	OD	2	1	počínající dutiny, hniloby, suché větve, náklon, asymetrie koruny
571	Fraxinus excelsior	37	116	18	10	6	4	4	2	3	3	3				suché větve, asymetrie koruny; výletový otvor
572	Fraxinus excelsior	37	117	20	2	8	4	4	2	4	3	3	OD	2	1	suché větve, asymetrie koruny, ořezané větve
573	Fraxinus excelsior	28	87	21	2.5	8	4	3	1	3	2	2	RB	1	3	další obvody: 85,85 cm; suché větve, asymetrie koruny
574	Fraxinus excelsior	34	108	17	10	6	4	4	2	3	3	3				počínající dutiny, suché větve, náklon, asymetrie koruny, ořezané větve; doupné dutiny
575	Fraxinus excelsior	38	118	18	5	8	4	4	2	3	3	3	OD	2	3	suché větve, náklon, asymetrie koruny; doupné dutiny
576	Fraxinus excelsior	41	128	20	8	9	4	4	1	3	2	2	RB	1	3	suché větve, asymetrie koruny, ořezané větve
577	Acer pseudoplatanus	32	102	12	2.5	6	3	4	1	2	3	2	OV	1	1	sekundární výhony, asymetrie koruny, ořezané větve; u báze zbytky hnoiníku
578	Pinus sylvestris	31	98	15	10	6	3	3	1	2	2	2				bez defektu; vysoko těžiště
579	Pinus sylvestris	31	98	13	10	6	3	3	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny, ořezané větve; vysoko těžiště
580	Pinus sylvestris	37	117	13	9	7	3	4	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny, ořezané větve; vysoko těžiště
581	Pinus sylvestris	27	84	11	2	5	3	3	1	2	2	1				suché větve; část koruny začíná prosychat , reznou větve

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
582	Živý plot	-	-	1	-	2	3		-	2	2	-	OD	1	1	5 ks Potentilla fruticosa
583	Skupina keřů	-	-	0.5	-	8	3		-	1	1	-	OD	1	1	Cotoneaster dammeri, zaplevelený, s ostružiníkem
584	Pinus mugo	-	-	2	-	3	4		-	3	2	-				odstranit nálet jasanu
585	Skupina keřů	-	-	2.5	-	86	4		-	2	3	-	OD	1	1	Forsythia × intermedia, Pyracantha coccinea, Rosa rugosa, Spiraea × vanhouttei, Cotoneaster sp., Swida sanguinea
586	Skupina keřů	-	-	1.5	-	6	3		-	2	2	-	OD	1	1	Ligustrum vulgare 4ks
587	Pinus sylvestris	25	77	7	2	5	3	3	1	1	2	1	RL-PV	1	1	náklon
588	Fraxinus excelsior	26	82	9	2.5	6	4	3	2	3	2	2	OD	1	1	suché větve, náklon, asymetrie koruny
589	Fraxinus excelsior	28	88	10	3	6	4	3	2	3	2	2	OD	1	1	suché větve, náklon, asymetrie koruny
590	Fraxinus excelsior	25	77	9	3.5	5	4	3	2	4	2	2	OD	1	1	suché větve, náklon, asymetrie koruny, ořezané větve
591	Malus domestica	6	18	3	1	2	5	2	4	6	6	3	OD	1	1	suché větve
592	Fraxinus excelsior	19	60	8	3.5	3	4	3	2	3	2	2	OD	2	1	suché větve, sekundární výhony, poškození borky, asymetrie koruny, ořezané větve
593	Fraxinus excelsior	29	92	9	3.5	5	4	3	2	3	2	2	OD	2	1	suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny, ořezané větve
594	Fraxinus excelsior	10	32	7	3.5	3	5	2	3	4	2	2	OD	1	1	suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny, ořezané větve
595	Skupina keřů	-	-	2.5	-	20	4		-	2	3	-	OD	1	1	Fraxinus excelsior 2 ks, Sambucus nigra 2 ks
596	Fraxinus excelsior	48	150	18	4	10	3	4	1	3	2	2	RB	1	3	suché větve, zlomené větve
597	Fraxinus excelsior	36	112	17	4	10	3	4	1	3	2	2	RB, OV	1	3	suché větve, zlomené větve; kolem stromu výmladky
598	Picea abies	3	10	1.5	0	1	3	1	1	1	1	1				bez defektu
599	Fraxinus excelsior	60	187	19	5	15	4	4	2	2	3	3				suché větve, asymetrie koruny, zlomené větve; odlomená kosterní větve
600	Picea abies	54	170	20	4	8	3	4	1	2	2	2				bez defektu; začíná mírně prosychat
601	Picea abies	50	158	18	4	6	3	4	1	2	2	2				suché větve, asymetrie koruny; začíná mírně prosychat
602	Pinus sylvestris	41	130	11	3	7	3	4	1	2	3	3				rizikové větvení, asymetrie koruny, zlomené větve
603	Fraxinus excelsior	39	122	9	2	9	4	4	2	3	2	2				suché větve, ořezané větve; porostlý břechtanem
604	Skupina keřů	-	-	4	-	95	4		-	1	3	-	OD	1	1	Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Prunus cerasifera, Acer pseudoplatanus, Syringa vulgaris
605	Tilia cordata	64	200	13	3	10	3	4	1	2	2	2	RB, OV	1	3	počínající dutiny, suché větve, sekundární výhony, ořezané větve
606	Rosa hugonis	-	-	1	-	2	3		-	1	2	-				
607	Deutzia scabra	-	-	2	-	1	3		-	1	2	-				seřezaná
608	Syringa vulgaris	-	-	2.5	-	3	3		-	1	2	-				
609	Berberis thunbergii	-	-	1.5	-	1.5	4		-	2	2	-	OD	2	1	nevhodně tvarován
610	Tilia cordata	66	207	18	5	12	2	4	1	3	2	2	RZ, RL-LR	1	4	počínající dutiny, suché větve, ořezané větve; odlehčit boční větve
611	Picea pungens	19	60	9	2	5	3	3	1	2	1	1				bez defektu
612	Acer pseudoplatanus	27	84	14	3	8	4	3	1	2	3	2	RL-SP	1	4	hniloby, poškození borky, asymetrie koruny
613	Acer pseudoplatanus	45	142	12	3.5	8	4	4	2	3	3	3	RB, OV	1	3	hniloby, suché větve, sekundární výhony, poškození borky

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
614	Pinus sylvestris	18	57	9	2	4	3	3	1	2	2	1				suché větve; zastíněné větve schnou
615	Skupina keřů jehličnatých	-	-	6	-	16	3		-	2	2	-	RT	1	3	Taxus baccata 1 ks, Juniperus communis 4 ks
616	Berberis thunbergii	-	-	1.5	-	1	4		-	2	3	-	OD	2	1	Zmlazený , kácení z prostorových důvodů
617	Skupina keřů smíšená	-	-	1.5	-	10	4		-	2	3	-	OD	2	1	Cotoneaster sp, Juniperus chinensis - tvarované
618	Tilia × vulgaris	31	98	13	3.5	6	3	4	1	1	2	2	RZ, OV	1	4	sekundární výhony, rizikové větvení, ořezané větve
619	Chamaecyparis lawsoniana	31	97	9	0	3	3	4	1	1	1	1				bez defektu
620	Hedera helix	-	-	0.5	-	0	3		-	1	2	-				odstranit nálet lípy
621	Juniperus communis	-	-	4	-	1	3		-	2	2	-	RT	1	1	odstříhnout boční větev
622	Viburnum rhytidophyllum	-	-	3	-	2.5	4		-	2	3	-				v zástinu, jednostranná koruna
623	Thuja plicata	20	63	9	2	3	3	3	1	1	2	2				další obvody: 48 cm; rizikové větvení, asymetrie koruny
624	Thuja plicata	20	64	9	2	3	3	3	1	1	2	2				asymetrie koruny
625	Skupina keřů	-	-	1.5	-	7	4		-	2	4	-	OD	1	1	Cotoneaster dammeri, Mahonia aquifolium, výmladky Acer platanoides, Ligustrum vulgare, Rosa canina
626	Thuja plicata	16	51	8	2.5	3	3	3	1	1	2	2				další obvody: 47 cm; rizikové větvení, asymetrie koruny
627	Thuja plicata	20	62	9	2	3	3	3	1	1	2	2				asymetrie koruny
628	Thuja plicata	20	63	9	2	3	3	3	1	1	2	2				asymetrie koruny
629	Tilia cordata	42	133	14	4.5	6	3	4	1	2	2	2	OV	1	1	sekundární výhony, ořezané větve; byl ořezán
630	Tilia cordata	51	161	15	4.5	8	3	4	1	2	2	2	RZ, OV	1	4	sekundární výhony, ořezané větve; byl ořezán, prohnutý kmen
631	Skupina keřů jehličnatých	-	-	3	-	6	3		-	2	1	-				3 ks Juniperus communis
632	Picea pungens	20	62	9	1.5	5	3	3	1	2	1	1				bez defektu
633	Tilia cordata	55	173	16	6	9	3	4	1	3	3	2	RL-LR, RO	1	4	vyvinuté dutiny, suché větve, asymetrie koruny; doupná dutina
634	Pinus mugo	-	-	2	-	3	4		-	3	2	-				
635	Tilia cordata	44	137	15	7	6	3	4	2	3	3	3	OV	1	1	hniloby, sekundární výhony; pravděpodobně dutá
636	Živý plot	-	-	1.5	-	11	3		-	2	1	-	OD	1	1	Symphoricarpos albus 90%, Ligustrum vulgare 10%
637	Pseudotsuga menziesii	40	127	21	3	8	4	4	3	3	2	2	OD	2	1	suché větve; výrazně prořídla
638	Tilia cordata	43	136	17	6	7	4	4	2	3	3	3	OV, RO	1	1	vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; pravděpodobně dutá, velká dutina po kosterní větvi
639	Betula pendula	12	38	10	2	4	3	2	1	1	1	1				bez defektu
640	Ligustrum vulgare	-	-	1.5	-	1.5	4		-	2	2	-	OD	1	1	tvarován
641	Pseudotsuga menziesii	1	3	1	0	1	3	1	1	1	2	1				bez defektu; semenáč
642	Pseudotsuga menziesii	45	140	20	3	8	4	4	3	4	3	3	OD	2	1	suché větve; výrazně prořídla, u báze výron pryskyřice, možné poškození kořenů
643	Pseudotsuga menziesii	41	129	20	3	7	4	4	3	4	3	3	OD	2	1	suché větve, ořezané větve; výrazně prořídla,
644	Tilia cordata	43	135	18	5	8	3	4	1	2	2	2	OV	1	1	sekundární výhony; byla řezaná
645	Fraxinus excelsior	35	110	14	6	4	4	4	3	3	3	3	OD	1	1	suché větve, sekundární výhony, poškozený terminál, ořezané větve
646	Fraxinus excelsior	37	115	17	4	8	3	4	1	2	2	2				asymetrie koruny, ořezané větve; tahová vidlice

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
647	Thuja occidentalis	-	-	4	-	1	3		-	2	2	-				
648	Thuja occidentalis	-	-	3.5	-	1	3		-	2	2	-				
649	Tilia cordata	47	148	17	3.5	8	4	4	2	2	3	3				hniloby, sekundární výhony, rizikové větvení; dutá, kodominantní větvení
650	Tilia cordata	39	121	17	5.5	5	4	4	2	3	3	3				hniloby, sekundární výhony, ořezané větve; pravděpodobně dutá,
651	Tilia cordata	39	121	17	6.5	9	4	4	2	3	3	3	OV, RO	1	1	hniloby, sekundární výhony, ořezané větve; pravděpodobně dutá, boule na kmeni, konce větví schnou
652	Fraxinus excelsior	29	91	14	4.5	5	3	3	1	2	2	2				asymetrie koruny, ořezané větve
653	Picea pungens	40	126	15	4.5	5	4	4	3	3	4	4	OD	2	1	vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve
654	Corylus avellana	-	-	5	-	6	5		-	6	4	-	OD	2	1	
655	Forsythia × intermedia	-	-	2	-	3	3		-	1	2	-				

LEGENDA

1. Evidenční (pořadové) číslo stromu, keře nebo skupiny dřevin

2. **Název taxonu** - rodový i druhový latinský název. U skupiny dřevin je uvedeno v názvu „Skupina“.

3. **Průměr kmene** - hodnota v centimetrech, měřená ve výčetní výšce, u keřů a skupin není uváděn

4. **Obvod kmene** - hodnota v centimetrech, měřená ve výčetní výšce, u keřů a skupin není uváděn

5. **Výška taxonu (skupiny)** uvedená v metrech

6. **Nasazení koruny** - je definováno jako počátek kosterního větvení koruny - uvedeno v metrech (u skupin se neuvádí)

7. **Šířka koruny** - v metrech nebo **Plocha** u skupiny keřů – uváděná v m²

8. Sadovnická hodnota

1 - stromy dokonale zavětvené a zcela zdravé s dlouhodobým výhledem existence

2 - stromy dobře zavětvené a zdravé, pouze s menšími nepravidelnostmi v tvaru nebo zavětvení koruny, s dlouhodobým výhledem existence

3 - stromy zdravé, tvarově narušené (např. vysoko vyvětvené), nebo dřeviny dosud mladé, nedostatečně vzrostlé, ale vždy s dlouhodobým výhledem existence

4 - stromy poškozené, v počátečním stadiu nemoci, stromy přestálé a bez výhledu dlouhodobé existence, určené na dožití a k postupné likvidaci

5 - dřeviny odumírající nebo téměř suché, silně napadené chorobami, hrozící zřícením, určené k neprodlené asanaci

9. Věková kategorie

1 – nové výsadby

2 – aklimatizovaný mladý strom

3 – dospívající strom

4 – dospělý strom

5 – senescentní strom

10. Perspektiva

1 – dřeviny dlouhodobě perspektivní – nad 10 let

2 – krátkodobě perspektivní – do 10 let

3 – neperspektivní – do 5 let

4 – dřeviny určené k okamžitému odstranění

11. Vitalita

1 – **výborná**

2 – **mírně narušená**

3 – **zřetelně narušená** (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních částech)

4 – **výrazně snižená** (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)

5 – **zbytková vitalita** (větší část koruny odumřelá)

6 – **odumřelý strom**

12. Zdravotní stav

1 – **výborný**

2 – **dobrý** (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)

3 – **zhoršený** (narušení zásadnějšího charakteru)

4 – **výrazně zhoršený** (souběh defektů, často snižuje perspektivu hodnoceného stromu)

5 – **silně narušený** (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)

6 – **havarijní** (akutní riziko rozpadu)

13. Provozní bezpečnost

1 - provozně bezpečná dřevina

2 - dřevina s mírnými defekty

3 - dřevina s vyvinutými defekty

4 - dřevina představuje výrazné ohrožení s možností dočasné stabilizace

5 - havarijní stav dřeviny, nutné okamžité odstranění

14. Návrh opatření

Zkratkou je v tabulce uvedeno navržené opatření.

OD – odstranění dřeviny

RZ – zdravotní řez

RV – výchovný řez

RB – bezpečnostní řez

VK – vazba koruny

RL-LR – lokální redukce z důvodů stabilizace
RL-PV – úprava průjezdného a průchozího profilu
RL-SP – lokální redukce směrem k překážce
OV – odstranění výmladků
RO – obvodová redukce koruny
RT - řez tvarovací

15. Naléhavost zásadu

- 1** – v první etapě prací
- 2** – v druhé etapě prací
- 3** – v třetí etapě prací

16. Počet opakování

- 1** – bez opakování
- 2** – každoročně
- 3** – po 2 až 5 letech
- 4** – po více než 5 letech

17. Poznámka

V poznámce jsou komentovány skutečnosti, které nelze zachytit v tabulkových položkách. Zaznamenány jsou významné defekty (např. dutiny, suché větve, plodnice hub, poškození terminálu) aj. U hodnocených skupin dřevin je v poznámce uvedeno zastoupení druhů dřevin ve skupině.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Atregia

Zpracovatel: Atregia s.r.o.
Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina
email: info@atregia.cz

Investor: Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
email: jones.j@kr-vysocina.cz tel.: 724 650 108

HIP: Ing. Yvona Lacinová

Zpracoval: Ing. Yvona Lacinová

Zpracovatel části PD:

TABULKOVÁ ČÁST

Tabulka kácení dřevin

Název akce:

Revitalizace parku u objektu
Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí

Datum: 03/2017

Stupeň: DPS

Měřítko:

Číslo zakázky: 102/2016

Formát:

Číslo výkresu: Číslo paré:

1

Autorizační razítko:



TABULKA KÁCENÍ DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
3	Fraxinus excelsior	54	168	16	8	7	2	4	3	4	3	4	OD	1	1	špatný zdravotní stav, výrazně snížená provozní bezpečnost; hniloby, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny, poškození báze
4	Fraxinus excelsior	44	138	22	9	8	4	4	3	4	2	2	OD	1	1	výrazně snížená vitalita, uvolní prostor stromu č.2 a 5
6	Tilia cordata	31	98	15	3	5	4	4	3	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, sekundární výhony, poškozený terminál, asymetrie koruny
7	Tilia cordata	20	62	6	3	4	4	3	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, defekty:hniloby, náklon, poškození borky, asymetrie koruny; v podúrovni
8	Tilia cordata	27	84	14	3	5	3	3	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, defekty:vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony, asymetrie koruny, ořezané větve
19	Tilia cordata	31	96	12	2.5	6	3	3	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, defekty: počínající dutiny, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny, zlomené a ořezané větve; v podúrovni
22	Tilia cordata	34	108	17	8	5	4	4	3	2	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: otevřená centrální dutina, hniloby, asymetrie koruny
26	Tilia cordata	65	203	23	2	8	3	4	2	2	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: dutiny, hniloby, náklon, sekundární výhony, rizikové větvení, poškození borky, asymetrie koruny; výletové otvory, hmyz
31	Tilia cordata	73	230	23	1	10	4	5	3	3	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, suché a zlomené větve, rizikové větvení, asymetrie koruny
37	Tilia cordata	22	70	18	4	4	4	3	2	3	2	2	OD	1	1	nálet, uvolní prostor stromům č.38 a 39; suché větve, náklon, asymetrie koruny
42	Fraxinus excelsior	41	130	18	7	7	4	4	3	4	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, defekty: počínající dutiny, hniloby, sekundární výhony, asymetrie koruny, zlomené, suché a ořezané větve
43	Tilia cordata	42	133	21	4	5	3	4	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, sekundární výhony, poškození borky, asymetrie koruny, zarostlý drát
53	Picea abies	17	53	13	3	6	4	3	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, defekty: náklon, poškozený terminál, asymetrie koruny
54	Fraxinus excelsior*	11	36	8	2	5	4	3	2	3	2	2	OD	1	1	netvárný víckmenný nálet (obvody: 31, 15, 35, 29, 28 cm); suché větve, sekundární výhony, rizikové větvení
57	Prunus spinosa	15	46	5	1	4	3	4	2	2	2	2	OD	1	1	netvárný nálet, sekundární výhony
67	Tilia cordata	42	133	20	3	8	3	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny; Hypoxylon deustum na bázi
68	Fraxinus excelsior	43	134	19	8	8	4	4	3	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, poškození borky a báze, asymetrie koruny; mraveniště v kmeni
70	Pyrus communis	22	70	13	7	5	4	4	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav,vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny
74	Tilia cordata	26	81	15	2.5	4	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav,vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, poškození báze; uvolní prostor č.75 a 73
76	Tilia cordata	85	266	24	2	12	4	5	4	2	5	5	OD	1	1	rizikový strom - dutiny, hniloby, plodnice hub, suché větve, asymetrie koruny, poškození báze; prasklé rizikové větvení

TABULKA KÁCENÍ DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
77	Tilia cordata	52	162	23	2	8	4	5	2	2	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny, ořezané větve; výrazný náklon 30°, kompenzovaný; uvolní prostor č.82
84	Fraxinus excelsior	43	134	18	4	7	4	4	2	4	2	2	OD	2	1	výrazně snížená vitalita, suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny, zlomené větve; uvolní prostor č.75
85	Tilia cordata	33	105	22	4	6	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny, poškození báze
86	Tilia cordata	46	145	24	3	7	4	4	3	2	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony, asymetrie koruny, poškození báze
95	Tilia cordata	56	176	23	4	8	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, plodnice hub, suché větve, sekundární výhony, rizikové větvení, asymetrie koruny; výletové otvory, výtok z dutiny; uvolní prostor č.94
96	Tilia cordata	28	89	21	2.5	6	4	3	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony, asymetrie koruny uvolní prostor č.94, 116
98	Tilia cordata	65	204	25	3	12	4	4	3	2	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, plodnice hub, suché větve, sekundární výhony, rizikové větvení, poškození báze; plodnice Inonotus sp.
99	Tilia cordata	35	110	18	3.5	6	4	4	3	3	3	4	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, poškození kořenových náběhů a báze; uvolní prostor č.97
100	Tilia cordata	46	144	17	9	6	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, poškození kořenových náběhů a báze; plodnice Bjerkandera adusta
107	Betula pendula	36	112	17	4	6	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, hniloby, poškození borky a báze; v daném prostoru bude nová výsadba
117	Tilia cordata	22	68	6	2.5	4	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony, poškozený terminál; uvolní prostor č.119
118	Fraxinus excelsior	35	110	20	7	8	4	4	3	4	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, hniloby, suché větve, náklon, poškození borky, asymetrie koruny; uvolní prostor č.120
128	Fraxinus excelsior	22	70	18	9	8	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, hniloby, poškození borky, asymetrie koruny; vysoko umístěné těžiště; uvolní prostor č. 126
137	Fraxinus excelsior	17	54	10	2.5	4	4	3	3	3	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, počínající dutiny, hniloby, sekundární výhony, asymetrie koruny, poškození báze; uvolní prostor č.134
138	Fraxinus excelsior	31	97	18	8	6	4	3	3	3	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, počínající dutiny, hniloby, asymetrie koruny, poškození báze; vysoko umístěné těžiště
144	Fraxinus excelsior	24	76	10	6	12	4	3	3	3	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, počínající dutiny, hniloby, asymetrie koruny; uvolní prostor č.143

TABULKA KÁCENÍ DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
145	Fraxinus excelsior	12	39	7	4	5	4	2	3	3	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav,počínající dutiny, hniloby, asymetrie koruny; uvolní prostor č.105
146	Fraxinus excelsior	31	97	16	10	10	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, hniloby, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny, poškození báze
147	Fraxinus excelsior	20	63	18	13	4	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav,hniloby, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny, poškození báze; vysoko umístěné těžiště; uvolní prostor č.149
156	Fraxinus excelsior	17	54	15	6	5	4	3	2	3	3	2	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav,suché větve, náklon, asymetrie koruny; uvolní prostor č.155
157	Fraxinus excelsior	13	41	10	6	3	5	3	3	4	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: suché větve, náklon, sekundární výhony, poškozený terminál, asymetrie koruny
160	Larix decidua	29	91	18	3	4	4	3	2	4	3	2	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav,suché větve, asymetrie koruny; uvolní prostor č.159
165	Fraxinus excelsior	25	77	16	3	8	4	3	3	3	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav,další obvod 48 cm; suché větve, sekundární výhony, poškození borky, asymetrie koruny; jeden kmen suchý; uvolní prostor č.164
168	Larix decidua	28	89	18	4	4	4	3	2	3	3	2	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav,suché větve, asymetrie koruny; uvolní prostor č.176
175	Betula pendula	28	89	18	10	8	5	3	4	6	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav,hniloby, poškození borky, asymetrie koruny, zlomené větve; uvolní prostor č.174
177	Larix decidua	45	141	16	5	8	4	4	2	4	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, výrazně snížená vitalita, suché větve, poškození báze
180	Pinus sylvestris	28	88	14	9	4	4	3	2	4	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav,suché větve, náklon, poškozený terminál a báze, asymetrie koruny, zlomené větve
186	Picea abies	31	97	12	4	10	4	4	2	2	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav,poškozený terminál, asymetrie koruny
187	Picea abies	28	87	10	6	6	4	4	2	2	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav,náklon, poškozený terminál, asymetrie koruny; uvolní prostor č.185
193	Syringa vulgaris*	-	-	2	-	2	3	-	-	1	2	-	OD	2	1	v podúrovni stromů nevhodná
194	Syringa vulgaris*	-	-	2	-	2	3	-	-	1	2	-	OD	2	1	v podúrovni stromů nevhodná
195	Syringa vulgaris*	-	-	2	-	1	3	-	-	1	2	-	OD	2	1	v podúrovni stromů nevhodná
201	Buxus sempervirens*	-	-	0.5	-	0.5	3	-	-	2	1	-	OD	2	1	neestetická výsadba v betonové skruži
202	Buxus sempervirens*	-	-	0.5	-	0.5	3	-	-	2	1	-	OD	2	1	neestetická výsadba v betonové skruži
203	Salix matsudana 'Tortuosa'*	-	-	2	-	4	3	-	-	2	2	-	OD	2	1	esteticky nevhodná dosadba
204	Symphoricarpos albus*	-	-	1.5	-	1.5	3	-	-	2	1	-	OD	2	1	
207	Skupina keřů*	-	-	1	-	5.5	3	-	-	2	2	-	OD	2	1	Rosa sp. 6 kusů
208	Pinus mugo*	-	-	0.5	-	2	3	-	-	2	2	-	OD	2	1	2 kusy, začínají rezivět
209	Buxus sempervirens*	-	-	0.5	-	0.5	3	-	-	2	1	-	OD	2	1	neprospívající neestetická výsadba v betonové skruži
219	Salix alba	88	275	15	4	18	3	5	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, hniloby, poškození borky, asymetrie koruny, ořezané a zlomené větve, hrozí další zlomy
224	Pinus sylvestris	25	78	12	5.5	6	3	3	1	2	2	2	OD	1	1	suché větve, výrazný náklon nad cestu; uvolní prostor č.223
228	Betula pendula	7	22	4	2.5	4	3	3	2	2	2	3	OD	2	1	hniloby, náklon, poškození borky, asymetrie koruny; uvolní prostor č.227

TABULKA KÁCENÍ DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věkova kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
230	Betula pendula	19	59	11	3	4	4	3	2	3	3	1	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, suché větve, náklon; uvolní prostor č.229
232	Betula pendula	13	40	10	3	5	3	3	2	2	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, náklon, poškození borky, asymetrie koruny; uvolní prostor č. 231 a 233
235	Betula pendula	14	45	12	3	3	4	3	2	3	3	1	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, suché větve, náklon; uvolní prostor č.236
244	Betula pendula	18	55	15	5	5	4	3	2	3	2	3	OD	2	1	suché větve, asymetrie koruny; uvolní prostor č. 243
246	Betula pendula	20	64	12	2.5	5	4	3	2	3	2	3	OD	2	1	suché větve, asymetrie koruny; uvolní prostor č. 245
248	Betula pendula	18	58	13	3	5	4	3	2	3	2	2	OD	2	1	suché větve, asymetrie koruny; uvolní prostor č. 247
264	Tilia cordata	54	168	11	2	4	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně seřezaná; uvolní prostor č.265 a 263
270	Tilia cordata	57	179	9	4	4	4	4	3	2	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná
276	Potentilla fruticosa*	-	-	1	-	1	4	-	-	3	2	-	OD	2	1	2 kusy
283	Hippophae rhamnoides	-	-	2.5	-	6	3	-	-	2	2	-	OD	1	1	4 ks; v daném místě bude nová výsadba
284	Tilia x vulgaris	60	187	11	5	6	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná; uvolní prostor č.281
288	Tilia x vulgaris	38	120	11	5	5	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná; na daném místě bude nová výsadba
289	Cotoneaster sp.	-	-	1	-	1	3	-	-	2	2	-	OD	1	1	3 kusy; bude nahrazen novou výsadbou na daném místě
290	Tilia x vulgaris	61	191	11	5	6	4	4	2	2	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná
292	Tilia x vulgaris	43	136	8	4	5	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná; bude nahrazena novou výsadbou
293	Tilia x vulgaris	47	149	11	4	6	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná; bude nahrazena novou výsadbou
294	Tilia x vulgaris	34	107	8	4	4	4	4	2	2	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná
295	Potentilla fruticosa	-	-	1	-	1	3	-	-	2	2	-	OD	1	1	na daném místě bude nová výsadba
299	Rhus typhina	-	-	3	-	2	3	-	-	2	2	-	OD	1	1	nažádoucí invazivní druh, v prostoru bude nová výsadba
302	Spiraea x bumalda	-	-	0.5	-	0.5	3	-	-	2	2	-	OD	1	1	vrostlá Rosa canina; v prostoru bude nová výsadba
303	Cotoneaster sp.	-	-	0.5	-	1	3	-	-	2	2	-	OD	2	1	přidopokryvný, 2 kusy
305	Tilia x vulgaris	47	147	11	4	6	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná; v prostoru bude nová výsadba
306	Tilia x vulgaris	36	114	9	5	4	4	4	2	2	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná
307	Skupina keřů*	-	-	0.5	-	15	4	-	-	2	2	-	OD	2	1	pařezové výmladky Morus alba 100%
308	Skupina keřů listnatých	-	-	2	-	11	3	-	-	1	2	-	OD	1	1	zbytek živého plotu; Ligustrum vulgare 90, Symphoricarpos albus 10; v prostoru bude nová výsadba

TABULKA KÁCENÍ DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
310	Tilia x vulgaris	48	152	10	4	6	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná, v prostoru bude nová výsadba
311	Tilia x vulgaris	48	151	10	4	6	4	4	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; radikálně ořezaná, v prostoru bude nová výsadba
315	Picea abies	46	146	22	7	10	4	4	4	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, suchý vrchol, napadený kůrovcem
322	Tilia cordata	32	100	18	2	5	4	4	2	2	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, poškození borky, asymetrie koruny; uvolní prostor č.321
327	Fraxinus excelsior	30	93	13	2	7	4	3	3	4	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, výrazně snížená vitalita, počínající dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny
331	Tilia cordata	18	56	12	2.5	4	4	3	3	2	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: dutiny, hniloby, poškozený terminál, asymetrie koruny
335	Tilia cordata	18	56	10	3.5	3	4	3	2	3	3	2	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, poškozený terminál, asymetrie koruny; uvolní prostor č.336
338	Tilia cordata	28	88	17	3	5	4	3	2	2	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, další obvod 78 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, asymetrie koruny; uvolní prostor č.337
341	Tilia cordata	28	88	18	4	5	4	3	2	2	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: dutiny, hniloby, náklon; další obvod 67 cm
342	Tilia cordata	22	68	11	2.5	3	4	3	3	2	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: dutiny, hniloby, náklon
343	Fraxinus excelsior	25	80	15	3	5	4	3	3	3	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon
348	Tilia cordata	23	71	19	3	3	4	3	2	2	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární výhony; uvolní prostor č.346
361	Fraxinus excelsior	32	100	19	6	8	3	3	2	3	2	3	OD	2	1	suché větve, náklon, asymetrie; uvolní prostor č.360 a 362
368	Tilia cordata	50	156	23	3	6	4	4	3	2	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, rizikové větvení
374	Tilia cordata	32	101	24	2.5	4	4	4	3	2	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: dutiny, hniloby; doupná dutina
383	Tilia cordata	19	60	12	3	4	4	3	2	2	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, hniloby, náklon, asymetrie koruny; uvolní prostor č.384 a 382
386	Tilia cordata	14	44	12	3	3	4	3	2	3	3	2	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, další obvod 40 cm; plodnice hub, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny; uvolní prostor č.379
388	Tilia cordata	16	51	12	3	2	4	3	2	2	3	2	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, asymetrie koruny; uvolní prostor č.387
394	Tilia cordata	14	45	13	2	2	4	3	2	3	2	2	OD	2		vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve; uvolní prostor č.395
400	Tilia cordata	17	52	19	2.5	3	4	3	3	3	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: dutiny, hniloby, sekundární výhony, asymetrie koruny; další obvod 45 cm
403	Tilia cordata	21	65	22	10	3	4	3	3	2	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, asymetrie koruny

TABULKA KÁCENÍ DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
407	Tilia cordata	18	57	20	6	5	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, další obvody: 42,31 cm; počínající dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny; uvolní prostor č.408
410	Tilia cordata	23	72	20	2.5	4	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, další obvod 34 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve; uvolní prostor č.409
415	Tilia cordata	18	57	7	2	4	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, hniloby, suché větve, sekundární výhony, poškození korky; uvolní prostor okolním stromům
416	Tilia cordata	14	44	10	3	2	4	3	3	3	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché větve, sekundární výhony, poškození korky; v podúrovni
422	Tilia cordata	13	40	10	5	1	5	3	3	6	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, poškození korky
424	Tilia cordata	26	83	20	3	7	4	3	2	3	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, další obvody: 78,43 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, náklon; uvolní prostor okolním stromům
428	Tilia cordata	17	54	11	3	3	4	3	2	2	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, další obvod 31 cm; vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, poškození terminál; uvolní prostor okolním stromům
432	Tilia cordata	11	35	10	3	2	4	3	3	3	2	2	OD	2	1	suché větve, asymetrie koruny; uvolní prostor okolním stromům
452	Betula pendula	19	59	18	13	3	4	3	3	2	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: počínající dutiny, hniloby, suché větve
457	Tilia cordata	23	73	18	4	2.5	4	3	3	2	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, asymetrie koruny; uvolní prostor okolním dřevinám
463	Tilia cordata	23	72	19	3	4	4	3	2	2	4	3	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: vyvinuté dutiny, hniloby, asymetrie koruny
466	Tilia cordata	12	39	14	2.5	3	4	3	3	4	3	2	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, další obvod 38 cm; dutiny, hniloby, suché větve, poškození terminál, asymetrie koruny; uvolní prostor č.453
478	Betula pendula	12	37	10	2.5	2	3	3	1	2	2	3	OD	1	1	náklon, asymetrie koruny; uvolní prostor č.477
480	Betula pendula	31	97	15	3.5	5	4	4	4	4	5	5	OD	1	1	počínající dutiny, hniloby, plodnice hub, suché větve, náklon, poškození korky, asymetrie koruny, zlomené větve; kořenomor
481	Betula pendula	35	110	14	4	5	4	4	3	3	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, suché a zlomené větve, poškození terminál, asymetrie koruny; uvolní prostor č.482
485	Populus x canadensis	104	327	24	5	18	4	5	3	3	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, náklon, sekundární výhony; v daném prostoru bude nová výsadba
486	Populus x canadensis	90	283	25	3	15	4	5	3	3	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, náklon, sekundární výhony
487	Populus x canadensis	64	202	27	3.5	7	4	5	3	4	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, náklon, sekundární výhony; výletové otvory, hnízdo
488	Populus x canadensis	54	170	26	6	10	4	4	3	4	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, náklon, sekundární výhony
489	Populus x canadensis	53	166	25	3	5	4	4	3	4	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, náklon, sekundární výhony

TABULKA KÁCENÍ DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
491	Populus x canadensis	57	180	28	3	10	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, náklon, sekundární výhony
492	Populus x canadensis	52	164	28	5	7	4	4	3	4	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, sekundární výhony
493	Populus x canadensis	63	199	27	5	12	4	4	3	4	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, náklon, sekundární výhony
494	Populus x canadensis	60	187	27	4.5	10	4	4	3	4	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, náklon, sekundární výhony; poškození kořenů sekačkou
495	Populus x canadensis	64	201	28	2.5	11	4	4	3	4	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, náklon, sekundární výhony
496	Populus x canadensis	57	180	27	9	10	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, náklon, sekundární výhony; poškození kořenů sekačkou
497	Populus x canadensis	55	172	28	6	9	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, náklon, sekundární výhony
498	Populus x canadensis	61	192	25	5	8	4	4	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, hniloby, suché větve, náklon, sekundární výhony, zlomené větve
500	Populus x canadensis	47	148	20	6	5	4	4	3	5	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, náklon, sekundární výhony
502	Pyrus communis	39	124	12	3.5	7	3	4	2	3	3	2	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, hniloby, suché větve, náklon, uvolní prostor pro nové výsadby
505	Populus x canadensis	65	203	23	6	8	4	4	3	4	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: hniloby, suché a zlomené větve, náklon, sekundární výhony
506	Malus domestica	11	36	4	2	3.5	4	4	2	3	2	2	OD	1	1	suché větve; v místě budou nové výsadby
507	Prunus domestica	11	36	4	1.5	3	4	3	2	3	2	2	OD	1	1	suché větve; v místě budou nové výsadby
509	Malus domestica	38	118	6	2	6	4	5	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, počínající dutiny, hniloby, plodnice hub, suché větve, náklon, asymetrie koruny; v daném prostoru bude nová výsadba
511	Populus nigra 'Italica'	55	172	22	7	2.5	4	5	3	4	3	4	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, vyvinuté dutiny, hniloby, plodnice hub, suché větve, zlomené větve; uvolní prostor č. 510
512	Pyrus communis	24	76	10	2	7	4	4	3	4	3	2	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, suché větve, ořezané větve; v místě budou nové výsadby
513	Pyrus communis	31	96	10	3	6	4	4	2	3	3	2	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, suché větve; v místě budou nové výsadby
514	Populus nigra 'Italica'	61	193	24	3	3	4	5	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, hniloby, suché větve, zlomené větve; v místě budou nové výsadby
515	Malus domestica	19	60	6	2	5	4	4	3	5	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, zbytková vitalita; dutiny, hniloby, suché větve, sekundární výhony; v místě budou nové výsadby
521	Populus nigra 'Italica'	57	179	24	3	2	4	5	2	4	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, výrazně snížená vitalita; vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, zlomené větve
522	Populus nigra 'Italica'	40	127	16	7	1	5	4	4	6	6	5	OD	1	1	mrtvý strom, dutiny, hniloby, zlomené větve
538	Larix decidua	29	91	18	6	4	4	4	3	3	4	4	OD	1	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, defekty: suché větve, asymetrie koruny; u báze plodnice hnědáku Schweinitzova
539	Larix decidua	19	61	18	3	2	5	3	4	6	6	5	OD	1	1	mrtvý strom
546	Fraxinus excelsior	18	57	9	5	4	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, suché větve, náklon, asymetrie koruny; uvolní prostor č.548

TABULKA KÁCENÍ DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
547	Larix decidua	19	61	15	8	1	5	3	4	6	6	5	OD	1	1	mrtvý strom
553	Fraxinus excelsior	22	70	8	2	4	4	3	2	3	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, suché větve, náklon, asymetrie koruny, ořezané větve; uvolní prostor č.552
554	Fraxinus excelsior	25	78	9	2.5	6	4	3	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, suché a ořezané větve, asymetrie koruny, téměř horizontální růst, nad cestou
555	Fraxinus excelsior	26	83	7	2	7	4	3	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, suché a ořezané větve, sekundární výhony, asymetrie koruny, téměř horizontální růst, nad cestou
556	Acer pseudoplatanus	15	47	6	2.5	3	4	3	3	4	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, hniloby, suché a zlomené větve, asymetrie koruny; v podúrovni
558	Fraxinus excelsior	28	88	12	8	4	4	3	2	2	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, hniloby, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny; uvolní prostor č. 557
560	Fraxinus excelsior	21	65	7	2.5	5	4	3	2	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, hniloby, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny; uvolní prostor č.562
561	Fraxinus excelsior	23	72	7	2.5	4	4	3	2	2	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, hniloby, náklon, sekundární výhony, asymetrie koruny; uvolní prostor č.562
563	Larix decidua	22	70	19	9	2	5	3	4	5	3	5	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, zbytková vitalita
567	Fraxinus excelsior	29	91	15	6	6	4	3	2	3	2	2	OD	2	1	snížená vitalita, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny; uvolní prostor č.564
568	Fraxinus excelsior	29	91	16	5	6	4	3	2	3	2	2	OD	2	1	snížená vitalita, suché větve, poškození borky, asymetrie koruny; uvolní prostor č.564
570	Fraxinus excelsior	36	113	20	9	6	4	4	2	3	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, počínající dutiny, hniloby, suché větve, náklon, asymetrie koruny; uvolní prostor č.571
572	Fraxinus excelsior	37	117	20	2	8	4	4	2	4	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, suché větve, asymetrie koruny, ořezané větve; uvolní prostor stromu č.573
575	Fraxinus excelsior	38	118	18	5	8	4	4	2	3	3	3	OD	2	3	zhoršený zdravotní stav, suché větve, náklon, asymetrie koruny; doupné dutiny; uvolní prostor č.576, 573
582	Živý plot	-	-	1	-	2	3		-	2	2	-	OD	1	1	5 ks Potentilla fruticosa; v daném místě bude nová výsadba
583	Skupina keřů	-	-	0.5	-	8	3		-	1	1	-	OD	1		Cotoneaster dammeri, zaplevelený, s ostužiníkem; v daném místě bude nová výsadba
585	Skupina keřů	-	-	2.5	-	86	4		-	2	3	-	OD	1		Forsythia × intermedia, Pyracantha coccinea, Rosa rugosa, Spiraea × vanhouttei, Cotoneaster sp., Swida sanguinea – v daném místě bude nová výsadba
586	Skupina keřů	-	-	1.5	-	6	3		-	2	2	-	OD	1	1	Ligustrum vulgare 4ks – v dané ploše bude nová výsadba
588	Fraxinus excelsior	26	82	9	2.5	6	4	3	2	3	2	2	OD	1	1	snížená vitalita, suché větve, náklon, asymetrie koruny; v daném místě bude nová výsadba
589	Fraxinus excelsior	28	88	10	3	6	4	3	2	3	2	2	OD	1	1	snížená vitalita, suché větve, náklon, asymetrie koruny; v daném místě bude nová výsadba
590	Fraxinus excelsior	25	77	9	3.5	5	4	3	2	4	2	2	OD	1	1	výrazně snížená vitalita, suché a ořezané větve, náklon, asymetrie koruny; v daném místě bude nová výsadba
591	Malus domestica	6	18	3	1	2	5	2	4	6	6	3	OD	1	1	mrtvý strom
592	Fraxinus excelsior*	19	60	8	3.5	3	4	3	2	3	2	2	OD	2	1	snížená vitalita, suché a ořezané větve, sekundární výhony, poškození borky, asymetrie koruny
593	Fraxinus excelsior*	29	92	9	3.5	5	4	3	2	3	2	2	OD	2	1	snížená vitalita, suché a ořezané větve, sekundární výhony, asymetrie koruny

TABULKA KÁCENÍ DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Poř. číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sad. hodnota	Věková kat.	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Provozní bezpečnost	Návrh opatření	Naléhavost	Opakování	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
594	Fraxinus excelsior*	10	32	7	3.5	3	5	2	3	4	2	2	OD	1	1	výrazně snížená vitalita, suché a ořezané větve, sekundární výhony, asymetrie koruny
595	Skupina keřů	-	-	2.5	-	20	4		-	2	3	-	OD	1	1	netvárný nálet - Fraxinus excelsior 2 ks, Sambucus nigra 2 ks
604	Skupina keřů	-	-	4	-	95	4		-	1	3	-	OD	1	1	náletový netvárný porost Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Prunus cerasifera, Acer pseudoplatanus, Syringa vulgaris
609	Berberis thunbergii	-	-	1.5	-	1.5	4		-	2	2	-	OD	2	1	nevhodně tvarován, v zástinu
616	Berberis thunbergii	-	-	1.5	-	1	4		-	2	3	-	OD	2	1	nevhodně tvarován, v zástinu
617	Skupina keřů smíšená	-	-	1.5	-	10	4		-	2	3	-	OD	2	1	Cotoneaster sp, Juniperus chinensis - nevhodně tvarované
625	Skupina keřů	-	-	1.5	-	7	4		-	2	4	-	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, Cotoneaster dammeri, Mahonia aquifolium, výmladky Acer platanoides, Ligustrum vulgare, Rosa canina
636	Živý plot	-	-	1.5	-	11	3		-	2	1	-	OD	1	1	Symphoricarpos albus 90%, Ligustrum vulgare 10%; v prostoru bude nová výsadba
637	Pseudotsuga menziesii	40	127	21	3	8	4	4	3	3	2	2	OD	2	1	suché větve; výrazně prořídla; uvolní prostor stromu č.635
640	Ligustrum vulgare	-	-	1.5	-	1.5	4		-	2	2	-	OD	1	1	tvarován; v daném místě bude nová výsadba
642	Pseudotsuga menziesii	45	140	20	3	8	4	4	3	4	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, suché větve; výrazně prořídla, u báze výron pryskyřice, možné poškození kořenů
643	Pseudotsuga menziesii	41	129	20	3	7	4	4	3	4	3	3	OD	2	1	zhoršený zdravotní stav, defekty: suché a ořezané větve; výrazně prořídla,
645	Fraxinus excelsior	35	110	14	6	4	4	4	3	3	3	3	OD	1	1	zhoršený zdravotní stav, defekty: suché a ořezané větve, sekundární výhony, poškozený terminál
653	Picea pungens	40	126	15	4.5	5	4	4	3	3	4	4	OD	2	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, dutiny, hniloby, suché větve
654	Corylus avellana	-	-	5	-	6	5		-	6	4	-	OD	2	1	výrazně zhoršený zdravotní stav, v prostoru bude nová výsadba

* označení dřevin, jejichž kácení je v rozpočtu zařazeno mezi **neuznatelné náklady**

LEGENDA

1. Evidenční (pořadové) číslo stromu, keře nebo skupiny dřevin

2. **Název taxonu** - rodový i druhový latinský název. U skupiny dřevin je uvedeno v názvu „Skupina“.

3. **Průměr kmene** - hodnota v centimetrech, měřená ve výčetní výšce, u keřů a skupin není uváděn

4. **Obvod kmene** - hodnota v centimetrech, měřená ve výčetní výšce, u keřů a skupin není uváděn

5. **Výška taxonu (skupiny)** uvedená v metrech

6. **Nasazení koruny** - je definováno jako počátek kosterního větvení koruny - uvedeno v metrech (u skupin se neuvádí)

7. **Šířka koruny** - v metrech nebo **Plocha** u skupiny keřů – uváděná v m²

8. Sadovnická hodnota

1 - stromy dokonale zavětvené a zcela zdravé s dlouhodobým výhledem existence

2 - stromy dobře zavětvené a zdravé, pouze s menšími nepravidelnostmi v tvaru nebo zavětvení koruny, s dlouhodobým výhledem existence

3 - stromy zdravé, tvarově narušené (např. vysoko vyvětvené), nebo dřeviny dosud mladé, nedostatečně vzrostlé, ale vždy s dlouhodobým výhledem existence

4 - stromy poškozené, v počátečním stadiu nemoci, stromy přestálé a bez výhledu dlouhodobé existence, určené na dožití a k postupné likvidaci

5 - dřeviny odumírající nebo téměř suché, silně napadené chorobami, hrozící zřícením, určené k neprodlené asanaci

9. Věková kategorie

1 – nové výsadby

2 – aklimatizovaný mladý strom

3 – dospívající strom

4 – dospělý strom

5 – senescentní strom

10. Perspektiva

1 – dřeviny dlouhodobě perspektivní – nad 10 let

2 – krátkodobě perspektivní – do 10 let

3 – neperspektivní – do 5 let

4 – dřeviny určené k okamžitému odstranění

11. Vitalita

1 – **výborná**

2 – **mírně narušená**

3 – **zřetelně narušená** (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních částech)

4 – **výrazně snižená** (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)

5 – **zbytková vitalita** (větší část koruny odumřelá)

6 – **odumřelý strom**

12. Zdravotní stav

1 – **výborný**

2 – **dobrý** (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)

3 – **zhoršený** (narušení zásadnějšího charakteru)

4 – **výrazně zhoršený** (souběh defektů, často snižuje perspektivu hodnoceného stromu)

5 – **silně narušený** (bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva)

6 – **havarijní** (akutní riziko rozpadu)

13. Provozní bezpečnost

1 - provozně bezpečná dřevina

2 - dřevina s mírnými defekty

3 - dřevina s vyvinutými defekty

4 - dřevina představuje výrazné ohrožení s možností dočasné stabilizace

5 - havarijní stav dřeviny, nutné okamžité odstranění

14. Návrh opatření

Zkratkou je v tabulce uvedeno navržené opatření.

OD – odstranění dřeviny

RZ – zdravotní řez

RV – výchovný řez

RB – bezpečnostní řez

VK – vazba koruny

RL-LR – lokální redukce z důvodů stabilizace
RL-PV – úprava průjezdného a průchozího profilu
RL-SP – lokální redukce směrem k překážce
OV – odstranění výmladků
RO – obvodová redukce koruny
RT - řez tvarovací

15. Naléhavost zásadu

- 1** – v první etapě prací
- 2** – v druhé etapě prací
- 3** – v třetí etapě prací

16. Počet opakování

- 1** – bez opakování
- 2** – každoročně
- 3** – po 2 až 5 letech
- 4** – po více než 5 letech

17. Poznámka

V poznámce jsou komentovány skutečnosti, které nelze zachytit v tabulkových položkách. Zaznamenány jsou významné defekty (např. dutiny, suché větve, plodnice hub, poškození terminálu) aj. U hodnocených skupin dřevin je v poznámce uvedeno zastoupení druhů dřevin ve skupině.

Vyjádření k existenci sítí

Seznam správců sítí technické infrastruktury:

1	RWE GasNet, s.r.o.
2	E.ON Česká republika, s.r.o.
3	Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
4	T – Mobile Czech Republic, a.s. – Technické oddělení
5	Vodafone Czech Republic, a.s.
6	Itself, s.r.o.
7	Vodárenská akciová společnost, a.s.
8	NET4GAS, s.r.o.
9	COMA, s.r.o.
10	CONTENT, s.r.o.
11	PC Next, s.r.o.
12	Západomoravská distribuční, a.s.
13	Technické služby Velké Meziříčí, s.r.o.

Atregia, s.r.o.
Jugoslávská 681/124b
61300 Brno

naše značka
5001241799

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
01.02.2016

Věc:

Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí

K.ú. - p.č.: Velké Meziříčí

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Toto stanovisko je pouze informativní a nelze jej použít pro účely povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb.!

V zájmovém území se v současné době nachází STL podzemní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě RWE GasNet, s.r.o.

Před vydáním stanoviska pro účely povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb., nebo realizace stavby, požadujeme předložit kompletní projektovou dokumentaci celé stavby odpovídající zákonu č. 183/2006 Sb., vyhlášce č. 499/2006 a platných předpisů (koordinační situaci se zákresem umístění stavby a s rozlišením stávajících a nových inž. sítí, zákresem stávajícího plynovodního vedení a zařízení, Souhrnné a Technické zprávy, příčných řezů atd.) navrženou s ohledem na zákon č. 458/2000 Sb. a ČSN 736005 k odsouhlasení.

O vedení sítí ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě můžete zažádat na emailové adrese: <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001241799 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Martina Pýchová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420532228294
martina.pychova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení


RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. K.ú.: Velké Meziříčí.



	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57 , 58601 Jihlava. K.ú.: Velké Meziříčí.



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL/		kabel		anodové uzemnění
	VWT		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	plynovodu				
	nefunkční				
	výstavba				
	regulační stanice				



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Atregia, s.r.o.
Olga Lacinová
Jugoslávská 124b
613 00 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.
RCDS Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 118
Nové Město
www.eon.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-5727
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356-16098806

Nové Město, 12.02.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Atregia, s.r.o.
Název stavby: Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá -
Velké Meziříčí
Místo stavby: K.ú. Velké Meziříčí

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložíte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 602563438, email: pavel.klusak@eon.cz.
2. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správce zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Ing. František Novotný,
tel.: 566655708,
email: frantisek.novotny@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 12.02.2017.



Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25103215, DIČ: CZ25103215

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*



Měřítko: 1: 2000

Datum: 12.02.2016

Vytiskl: Hořínková, Petra

Strana: 1 / 1

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 516794/16

Číslo žádosti: 0116 528 647

Důvod vydání Vyjádření: Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 22. 1. 2018.

Žadatel	Atregia, s.r.o., kontaktní osoba: Atregia, s.r.o. , Jugoslávská 124b, Brno, 61300	
Stavebník	-- neuvedeno --, -- neuvedeno --, 0	
Název akce	revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Velké Meziříčí
	Kat. území / č. parcely	Velké Meziříčí

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 516794/16

Číslo žádosti: 0116 528 647

Žadatel není oprávněn toto Vyjádření, jakož i přílohy jež jsou součástí tohoto Vyjádření, použít pro účely územního řízení, stavebního řízení, či pro jakékoliv jiné řízení před správním orgánem, kde by mohla být stanovena povinnost žadatele předložit vyjádření vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochanného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - **Aleš Pokorný, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz** (dále jen POS).

(4) **Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 14 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

Číslo jednací: 516794/16

Číslo žádosti: 0116 528 647

- Informace k vytyčení *SEK*

Vyjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 22. 1. 2016.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 606 613 871 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

Příloha k *Vyjádření* 516794/16

Číslo žádosti: 0116 528 647

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyřádění* 516794/16

Číslo žádosti: 0116 528 647

Informace k vytyčení **SEK**

V případě požadavku na vytyčení **PVSEK** společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz;

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Příloha k *Vyjádření* 516794/16

Číslo žádosti: 0116 528 647

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.


se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz


Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz



LEGENDA
----- hranice zájmového území v vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olivenka 2581/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04094053
96


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| --- (green dashed line) | hranice územního území k vyjádření | --- (red dashed line with cross) | neorganizovaný průběh optického kabelu, VOPC trubky |
| --- (blue dashed line) | hranice územního území k vyjádření CETIN | --- (red dashed line with cross) | náboženského a metalického kabelu |
| --- (red dashed line) | organizovaný průběh metalického kabelu | --- (red dashed line with cross) | radové síle, ochranné pásmo radové síle |
| --- (red dashed line with cross) | organizovaný průběh optického kabelu, VOPC trubky | --- (red dashed line with cross) | radové síle |
| --- (red dashed line with cross) | náboženského a metalického kabelu | --- (red dashed line with cross) | podzemní síle |
| --- (red dashed line with cross) | neorganizovaný průběh metalického kabelu | --- (red dashed line with cross) | podzemní síle |
| --- (red dashed line with cross) | radové síle | --- (red dashed line with cross) | síle k HV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

[illegible]


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| — (green dashed line) — | hranice sjezdného území a vyjádření | — (red dashed line with cross) — | nezamýšlený průběh optického kabelu, NEPE tržby |
| — (blue dashed line) — | NV přípojná, území a NV přípojnou CETIN | — (red dashed line with cross) — | nbo souduh optického a metalického kabelu |
| — (red dashed line with cross) — | zamýšlený průběh metalického kabelu | — (red dashed line with cross) — | radové síť, ochranné pásmo radové síť |
| — (red dashed line with cross) — | zamýšlený průběh optického kabelu, NEPE tržby | — (red dashed line with cross) — | rozšíření síť |
| — (red dashed line with cross) — | nbo souduh optického a metalického kabelu | — (red dashed line with cross) — | napravovací síť |
| — (red dashed line with cross) — | nezamýšlený průběh metalického kabelu | — (red dashed line with cross) — | potérení síť oči |
| — (red dashed line with cross) — | rozšíření síť oči | — (red dashed line with cross) — | síť a NV |
| | | — (red dashed line with cross) — | sklad for, kabelovod |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

	hranica zemljane širine i visine		nezavršeni priručak općinske tabele, HDPE trube
	NI prijelazi, širine i NI prijelazi CEN		redni sadržaj općinske i metaličke tabele
	završeni priručak metaličke tabele		radniče ali, odvojene putova radniče ali
	završeni priručak općinske tabele, HDPE trube		podzemni ali
	nova općina općinske i metaličke tabele		napravljene ali
	nezavršeni priručak metaličke tabele		podzemni ali cini
	podzemni ali cini		ali i NI


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

	hranica zadržavanja izlaza iz zgrade		neopasnost pri ulazu na autocestu, HRTV, trbuhy
	HN prikop, izlazi z HN prikopu CESTY		neto sudobn opozicije a metalicko kabely
	zadržany pruh metalicko kabely		radnice sil, ochrany pismu radnice sil
	radnice pruh autocesta kabely, HRTV, trbuhy		radnice sil
	neto sudobn opozicije a metalicko kabely		napravovazny sil
	neopasnost pri ulazu na metalicko kabely		podzemni sil ciz
	radnice sil ciz		sil z NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- | LEGENDA | LEGENDA | LEGENDA | |
|---|--|---|---|
|  | hranice zálohového úseku s vysočinou |  | nerozměrný průřez optického kabelu, HDPE trubky |
| | NV přípojná, území s NV přípojnou ČCIN | | nábo soubor optického a metalického kabelu |
| | zaměrný průřez metalického kabelu | | radové síť, notovně písma radové síť |
| | zaměrný průřez optického kabelu, HDPE trubky | | notovně síť |
| | nábo soubor optického a metalického kabelu | | napravovací síť |
|  | nerozměrný průřez metalického kabelu |  | podzemní síť oči |
|  | notovně síť oči |  | síť s NV |



Vyřizuje: Jokl Petr

E-mail: petr.jokl@t-mobile.cz

Atregia, s.r.o.
Olga Lacinová
Jugoslávská č.p.124b
61300 Brno

Naše značka: **E02117/16**

V Praze dne: **22.1.2016**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

Seznam příloh

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E02117/16**
Název stavby /akce: **revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí**
Datum podání žádosti: **22.1.2016**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Zpracování projektu / předprojektová příprava**
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Atregia, s.r.o.**
IČ: **02017342**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Olga Lacinová**
Adresa: **Jugoslávská č.p.124b**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **61300**
Stát:
E-mail: **olga.lacinova@atregia.cz**
Telefonní číslo: **733284307**

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **«busimptext»**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:

Odeslání stanoviska

E-mail: **olga.lacinova@atregia.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-640005.471 -1137562.6354,-640012.3502 -1137810.2854,-639947.7919 -1137847.8562,-639835.0794 -1137871.6687,-639819.2044 -1137867.9645,-639803.3294 -1137760.0145,-639838.2544 -1137753.6645,-639817.6169 -1137616.6104,-639989.0669 -1137597.5604,-639994.3585 -1137555.227,-640005.471 -1137562.6354))

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti	0000165540	Ev. číslo správce	0000038775
-------------------------	------------	-------------------	------------

Důvod žádosti	Zpracování projektu / předprojektová příprava
---------------	---

Údaje žadatele

Název organizace	Atregia, s.r.o.	IČO	02017342
Příjmení, jméno, titul	Lacinová Olga		
Ulice, č.p./or.	Jugoslávská 124b		
Obec	Brno	PSČ	61300
Telefon	733284307	Mobil	
Fax		E-mail	olga.lacinova@atregia.cz

Údaje stavebníka (investora)

Název organizace	IČO
Příjmení, jméno, titul	
Ulice, č.p./or.	
Obec	PSČ
Telefon	Mobil
Fax	E-mail

Údaje akce (stavby)

Název revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí

Poznámka

Doplňkové informace

Způsob převzetí vyjádření: e-mailem

Výška budovy nebo objektu: 0

Výška jeřábu: 0


Přílohy (názvy souborů příloh)

Zákres zájmového území

Dotčená KÚ: KÚ: Velké Meziříčí (779091)

Podpis:

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junáckých 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel: 776 971 111, fax: 776 971 922
-27-



Vystaveno službou e-UtilityReport

V Brně dne 08. 02. 2016

Číslo vyjádření: **16/000297**

Vaše značka: ---

Atregia, s.r.o.
Olga Lacinová
Jugoslávská 124b
613 00 Brno

Vyřizuje: Zdeněk Sýkora

Telefon: +420533383342

E-mail: sykora@itself.cz

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 08. 02. 2018

Věc : Vyjádření ke stavbě

- **Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí**
- **Katastrální území: Velké Meziříčí**
- **Investor: Kraj Vysočina**

Z hlediska zájmů fy. **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **nemáme** ke shora uvedené akci připomínky.

V lokalitě předmětné stavby se **nenachází** inž. sítě v naší správě.



itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsaná u KS Brno, odd. C, vl. 1274



9

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám digitální data stávajícího zařízení ve správě VAS.

V projektové dokumentaci na výše uvedenou akci VAS upozorňuje na respektování ochranného pásma zařízení ve správě VAS:

- ❑ vodovodu a kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění
- ❑ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4
- ❑ kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13

Pokud budou v zájmovém území stavby v ochranném pásmu zařízení ve správě VAS prováděny terénní úpravy požaduje VAS předložit podélné profily a příčné řezy terénních úprav se zakreslením původního a upraveného terénu nad zařízením ve správě VAS. VAS dále upozorňuje, že nad zařízením ve správě VAS nesmí být snižován a navyšován terén v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101. Ovládací prvky vodovodu a kanalizace ve správě VAS (*hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek, poklopy armaturních a kanalizačních šachet*) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.

Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané výše uvedenou akci je nutné řešit s VAS, útvar speciálních činností p. Jiří Mahel (telefon 566 651 162, 724 004 425, e-mail jiri.mahel@vaszr.cz)

V případě požadavku napojení stavby na vodovod a kanalizaci ve správě VAS předložit projekt vodovodní a kanalizační přípojky v souladu s požadavky VAS – veškeré informace na <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>.

Přeji hezký den.

S pozdravem

Ing. Jiří Šemrínec

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Divize Žďár nad Sázavou

Studentská 1133

591 21 Žďár nad Sázavou

Telefon : +420 566 651 146

Mobil : + 420 724 151 943



Atregia, s.r.o.
Ing. Olga Lacinová
Jugoslávská 681
613 00 Brno

Naše značka:
236/16/BRA/N

Datum:
22.1.2016

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

**Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví BRAWA, a.s., za níž se
na základě plné moci vyjadřuje NET4GAS, s.r.o.**

Věc: Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí

**okres: Žďár nad Sázavou
k.ú.: Velké Meziříčí**

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu ve vlastnictví BRAWA, a.s.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

**Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům ve vlastnictví BRAWA, a.s. zasílejte pomocí elektronické podatelny:
www.brawa.cz.**



Příloha k vyjádření: 236/16/BRA/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
640014.216	1137801.473
639943.590	1137844.159
639818.636	1137875.979
639803.114	1137766.548
639841.144	1137759.563
639824.845	1137626.072
639968.426	1137595.027
639987.828	1137598.132
639989.381	1137554.670
640009.560	1137556.998
640011.888	1137653.236
640010.336	1137751.802



Atregia, s.r.o.
Ing. Olga Lacinová
Jugoslávská 681
613 00 Brno

Náše značka:
605/16/OVP/N

Datum:
22.1.2016

**Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

Věc: Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí

okres: Žďár nad Sázavou
k.ú.: Velké Meziříčí

**NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

**Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny:
www.net4gas.cz (Přeprovádní soustava - Žádost o vyjádření).**



Příloha k vyjádření: 605/16/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon č. 1 / 1

Y [m]	X [m]
640014.216	1137801.473
639943.590	1137844.159
639818.636	1137875.979
639803.114	1137766.548
639841.144	1137759.563
639824.845	1137626.072
639968.426	1137595.027
639987.828	1137598.132
639989.381	1137554.670
640009.560	1137556.998
640011.888	1137653.236
640010.336	1137751.802

Adresát
Atregia s.r.o.
Jugoslávská 124 b
Brno
613 00

č.j. VO/2016/ 23

VAŠE ZNAČKA
165708/343

VÁŠ DOPIS ZE DNE
25. 1. 2016

VYŘIZUJE
Ohlídál Václav

POLIČKA DNE
25. 1. 2016

Věc: Vyjádření o existenci podzemního kabelového rozvodu v majetku společnosti COMA s.r.o., název akce: „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“

Obdržená dokumentace k vyjádření:

- Žádost o vyjádření
- Mapa KN se zákresem zájmového území

V zájmovém území se **nenachází soustava podzemního kabelového rozvodu** v majetku naší společnosti.

K akci nemáme připomínky.

Toto vyjádření je platné od data vystavení 365 kalendářních dní, pokud obsahuje razítko a podpis oprávněného pracovníka. Po překročení této lhůty pozbývá vyjádření platnosti.

Vyřizuje:

Ohlídál Václav, tel.724 712 003, e-mail: vaclav.ohlidal@unet.cz



COMA s.r.o.
Masarykova 8, Polička 572 01
tel.: +420 724 712 003 fax: +420 725 903
IČO: 47471557 DIČ: CZ47471557

Atregia, s.r.o.
Lacinová Olga
Jugoslávská 124b
61300 Brno
IČ: 02017342

Váš dopis
značky/dne

Naše
značka

03/01/16

Místo, dne

Velké Meziříčí, 5.2.2016

Věc: **Vyjádření na akci:**
„Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí“

Investor:

Při této stavbě **dojde ke střetu** s vedením Metropolitní sítě města VM a vedením optické sítě společnosti CONTENT, s.r.o., (sítě elektronických komunikací – SEK) poloha tohoto vedení je zakreslena v přiloženém výkresu. Jedná se o HDPE trubky 40mm s optickým kabelem.

S akcí souhlasíme za těchto podmínek:

Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.

Před realizací požadujeme vytýčit toto zařízení (p. Hubl, 777 702 116).

Při stavbě musí být podzemní kabelové komory na HDPE trubkách ponechány v zeleném pásu – v opačném případě budou tyto komory vyměněny za komory s pojezdovým poklopem, nebo přesunuty.

Při stavbě nových zpevněných ploch, které jsou navrženy v místě vedení HDPE trubek, budou tyto uloženy v hloubce min. 0,9m a budou umístěny do betonových žlabů TK1 (tyto budou podbetonovány) v celé délce nové zpevněné plochy.

Při křížení nového vedení se zařízením SEK bude zařízení SEK umístěno do vhodné chráničky s přesahem min. 1,0m na každou stranu.

Zabezpečení/přeložení SEK zajistí CONTENT, s.r.o.. Stavebník, který vyvolal překládku/zabezpečení SEK je povinen uhradit společnosti CONTENT, s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy SEK.


Před záhozem SEK bude provedena jejich kontrola (p. Hubl, 777 702 116). O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Po dokončení stavby bude naší společností vydán závěrečný zápis, který bude použit ke kolaudaci.

Platnost tohoto vyjádření je do 5.2.2017.

 **CONTENT, s.r.o.**
Příkop 838/6, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721
IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164

Jindřich Hubl

Případné dotazy či požadavky prosím volejte na telefon 566 521 721 nebo 777 702 116 nebo emailem na hubl@content-vm.cz



20 Světla

HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLA

DOMOV MĚSTEČE

U SVĚTELÉ

SEPTIK

Dobrý den,
v předmětné oblasti nemáme žádné komunikační sítě.

Díky, Ing. Martin Cerkal, PC NEXT s.r.o.
COMFOR partner Velké Meziříčí, komplexní dodávky a servis výpočetní techniky, internet
Tel. 566 522 111, 776 361 321
Email: martin.cerkal@pcnext.cz
ICQ: 341238726

Vážená paní,

k Vaší žádosti č. 0000165708 ze dne 25.1.2016 o vyjádření k existenci sítí, týkající se akce "**Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí**", Vám po prostudování zaslaných materiálů sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném zájmovém území se nenachází žádné zařízení ani sítě v našem vlastnictví nebo správě.

K plánované akci nemáme z výše uvedeného důvodu námítky.

S pozdravem

Ing. Miroslav Švéda

Západomoravská distribuční a.s.

IČ: 27831671

DIČ: CZ27831671

Podvinný mlýn 2283/18

190 00 Praha 9

: [+420 566 523 604](tel:+420566523604)

mob: [+420 731 181 506](tel:+420731181506)

www.zame.cz

miroslav.sveda@zame.cz

Pobočka Třebíčská 1540, 594 01 Velké Meziříčí



Technické služby VM s.r.o.



Atregia s.r.o.

Jugoslávská 124b

613 00 Brno

Vyjádření k dokumentaci:

Technické služby VM s.r.o. souhlasí s akcí Revitalizace parku u objektu HŠ Světlá v ulici U Světlé a Sportovní ve Velkém Meziříčí za následujících podmínek:

1. Toto vyjádření bude součástí územního rozhodnutí a stavebního povolení odboru výstavby MěÚ Velké Meziříčí.
2. V uvedeném prostoru se nenachází podzemní vedení veřejného osvětlení, kontaktní osoba pan František Burian, tel. 724027502
3. V případě znemožnění svozu nádob na PDO, provede dodavatel v den svozu přiblížení k nejbližší sjízdné komunikaci.

TECHNICKÉ SLUŽBY VM S.R.O.
KARLOV 1398/54
594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
DIČ: CZ25509659 ①

Ve Velkém Meziříčí 02. 02. 2016

ing. Jaroslav Mynář
jednatel

Adresa: Karlov 1398/54, 59401 Velké Meziříčí			
Bankovní spojení: Komerční Banka	Číslo účtu: 270644840267/0100	IČ: 25509656	DIČ: CZ25509659
Registrována v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, číslo vložky 28946	Tel: 566782601		e-mail: ts@vm.cz

Vyjádření k projektové dokumentaci

Seznam správců sítí technické infrastruktury:

1	RWE GasNet, s.r.o.	Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
2	E.ON Česká republika, s.r.o.	F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
3	Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.	Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
4	Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou	Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
5	CONTENT, s.r.o.	Příkop 838/6, 602 00 Brno
6	Kraj Vysočina – odbor informatiky	Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Seznam dotčených orgánů státní správy:

7	Městský úřad Velké Meziříčí – odbor životního prostředí	Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
8	Kraj Vysočina – odbor životního prostředí	Žižkova 57, 587 33 Jihlava
9	Městský úřad Velké Meziříčí – odbor výstavby a regionálního rozvoje	Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

Atregia s.r.o.
Šebrov č.p. 215
67922 Šebrov-Kateřina

naše značka
5001461926

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
14.03.2017

Věc:

Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí

K.ú. - p.č.: Velké Meziříčí

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - nevyžadující ÚR/SP

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se v současné době nachází STL plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě GasNet, s.r.o.

Nad stávajícím plynovodním vedením bude proveden povrch zpevněných ploch z rozebíratelného materiálu bez použití asfaltu, betonu apod. v šířce ochranného pásma plynovodního vedení dle ČSN 736005, tj. min. 1 m na obě strany od tohoto vedení.

Budované objekty (např. lavičky, schodiště, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojeky.

Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojeky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklupy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklupy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy

- pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001461926 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Martina Pýchová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420532228294
martina.pychova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001461926 ze dne 14.03.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. K.ú.: Velké Meziříčí.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina , Žižkova 1882/57 , 58601 Jihlava. K.ú.: Velké Meziříčí.



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL/				
	WTL				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				





E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Atregia s.r.o.
Ing. Barbora Májková
Milady Horákové 50
602 00 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město na Moravě
www.eon.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-5727
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356-16171260

Nové Město na Moravě, 22.03.2017

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Kraj Vysočina
Název stavby: Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá-
Velké Meziříčí
Místo stavby: K.ú. Velké Meziříčí

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Nutno dodržet ochranná pásma !

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 251 86 213
DIČ: 25186213

16171260

ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 549410 362, email: pavel.klusak@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního

- deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
 10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
 11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpозději do 10 dne předchozího měsíce.
 12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
 14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Ing. František Novotný,
tel.: 566655708,
email: frantisek.novotny@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 22.03.2018.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gers. 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25311113 DIČ: CZ25311113

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 542683/17

Číslo žádosti: 0117 814 141

Důvod vydání Vyjádření: Vyjádření k dokumentaci pro provádění stavby

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 22. 2. 2019.

Žadatel	Atregia s.r.o.	
Stavebník	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 58733	
Název akce	Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Velké Meziříčí
	Kat. území / č. parcely	Velké Meziříčí

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 542683/17

Číslo žádosti: 0117 814 141

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Aleš Pokorný, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 542683/17

Číslo žádosti: 0117 814 141

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 22. 2. 2017.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 606 613 871 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se *SEK*

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 542683/17

Číslo žádosti: 0117 814 141

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz;

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Příloha k *Vyjádření* 542683/17

Číslo žádosti: 0117 814 141

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25277308 DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ: 25172786 DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.


se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 15058786 DIČ: CZ15058786
kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz


TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava
IČ: 60721197 DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz





P1-1


P1-2


P1


P1-3

P1-4

P1-5











Atregia, s. r. o.
Milady Horákové 50
602 00 BRNO

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/987/2017-Še
Vyřizuje Šemrinc Jiří
Tel. +420 566 651 146
Žďár nad Sázavou 17. 3. 2017

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci: „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí“, p. č. 940/1, 941, 942, 943, 947, 952, 3906, 3907, 3908/1, 3908/2, 3909, 3911/2, 3911/4, 3911/6 a 3911/7, k. ú. Velké Meziříčí

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantkou, Ing. Pavlou Kratochvílovou, zakázkové číslo 102/2016 (datum 01/2017) řeší revitalizaci parku u objektu Hotelové školy Světlá ve Velkém Meziříčí (dále jen stavba).

Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace VAS

souhlasí za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek VAS k realizaci stavby.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí“

- 2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: 1806751/0100
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak (*VAS zejména upozorňuje na vodovodní přípojku pro nemovitost U Světlé č. p. 855, přípojky oddílné splaškové a dešťové kanalizace pro nemovitosti U Světlé č. p. 855 a 697*).

2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- ☐ vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- ☐ kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m.

V ochranném pásmu vodovodu ve správě VAS, vodovodních a kanalizačních přípojek nesmí být vysázeny stromy, keře, trvalé porosty.

2.3. Křížení překládaných či rekonstruovaných inženýrských sítí s vodovodem ve správě VAS s vodovodními a kanalizačními přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.

2.4. V zájmovém území stavby nesmí být v ochranném pásmu vodovodu ve správě VAS včetně přípojek prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad vodovodem ve správě VAS a přípojkami v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101.

Poklopy ovládacích prvků vodovodu ve správě VAS (*hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek*) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu a musí být trvale volně přístupné.

2.5. V případě, že nemovitost U Světlé č. p. 855 má ještě původní ocelovou vodovodní přípojku (*která je na hranici své životnosti*) požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora provést její výměnu. Podmínky pro rekonstrukci vodovodní přípojky stanoví na požádání VAS samostatným vyjádřením.

2.6. Ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek požadujeme přizvat mistra provozu vodovodů Velké Meziříčí, pana Baráka (telefon: 566 521 041, 602 576 097). O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.1.**

2.7. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá - Velké Meziříčí“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

2.8. Kladné stanovisko VAS pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.6.

Doklad uvedený v bodě č. 2.8. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31.12.2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Schěšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Příloha k bodu vyjádření č. 2.6.

Na vědomí

VAS, provoz vodovodů Velké Meziříčí + situace

VAS, provoz kanalizací a ČOV Velké Meziříčí

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec

Zápis o dodržení ochranného pásma vodovodu ve správě VAS dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění

Název stavby
Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -

-

-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-
-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS – jméno, podpis

Atregia s.r.o.
Šeborov 215
679 22 Šeborov-Kateřina

Váš dopis
značky/dne

23.2.2017

Naše
značka

06/02/17

Místo, dne

Velké Meziříčí, 28.2.2017

Věc: **Vyjádření na akci:**

„Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Při této stavbě **dojde ke střetu** s vedením Metropolitní sítě města VM a vedením optické sítě společnosti CONTENT, s.r.o., (sítě elektronických komunikací – SEK) poloha tohoto vedení je zakreslena v příloženém výkresu. Jedná se o HDPE trubky 40mm s optickým kabelem.

S akcí souhlasíme za těchto podmínek:

Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.

Před realizací požadujeme vytýčit toto zařízení (p. Hubl, 777 702 116).

Při stavbě musí být podzemní kabelové komory na HDPE trubkách ponechány v zeleném pásu – v opačném případě budou tyto komory vyměněny za komory s pojezdovým poklopem, nebo přesunuty.

Při stavbě nových zpevněných ploch, které jsou navrženy v místě vedení HDPE trubek, budou tyto uloženy v hloubce min. 0,9m a budou umístěny do plastových silnostěnných kabelových žlabů v celé délce nové zpevněné plochy – u optických kabelů umístěných v HDPE trubkách musí být provedeno měření optických vláken a to před realizací a následně po dokončení přeložení provést závěrečné měření OK.

Při křížení nového vedení se zařízením SEK bude zařízení SEK umístěno do vhodné chráničky s přesahem min. 1,0m na každou stranu.

Zabezpečení/přeložení SEK zajistí CONTENT, s.r.o.. Stavebník, který vyvolal překládku/zabezpečení SEK je povinen uhradit společnosti CONTENT, s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy SEK.


Před záhozem SEK bude provedena jejich kontrola (p. Hubl, 777 702 116). O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Po dokončení stavby bude naší společností vydán závěrečný zápis, který bude použit ke kolaudaci.

Platnost tohoto vyjádření je do 28.2.2018.

 **CONTENT**, s.r.o.
Příkop 838/6, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721
IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164

Bc. Jindřich Hubl

Případné dotazy či požadavky prosím volejte na telefon 566 521 721 nebo 777 702 116
nebo emailem na hubl@content-vm.cz



**Seznam parcel dotčených v projektu "Revitalizace parku u objektu Hotelové školy
Světlá – Velké Meziříčí"**

<i>Parcela číslo</i>	<i>Druh pozemku</i>	<i>Vlastník</i>	<i>Výměra</i>
			<i>m²</i>
940/1	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	660
941	Zastavěná plocha a nádvoří	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	96
942	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	203
943	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	846
947	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	2942
952	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	877
3906	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	986
3907	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	659
3908/1	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	3592
3908/2	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	2617
3909	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	7479
3911/2	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	818
3911/4	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	1753
3911/6	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	1994
3911/7	Ostatní plocha	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	13

Parcelní číslo:	941
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	96
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zbořeniště
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

byl k nemovitosti zapsán cenový údaj	Řízení, v rámci kterých
--------------------------------------	-------------------------

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí](#)

Parcelní číslo:	947
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	10092
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ	Řízení, v rámci kterých
Změna výměr obnovou operátu	byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí](#)

Parcelní číslo:	952
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	877
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ	Řízení, v rámci kterých
Změna výměr obnovou operátu	byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 01.02.2016 06:00:02.

Parcelní číslo:	940/1
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	660
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Parcelní číslo:	943
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	846
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleně
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Parcelní číslo:	942
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	203
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleně
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Parcelní číslo:	3907
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	659
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	zeleně
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Parcelní číslo:	3908/1
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	3592
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Parcelní číslo:	3908/2
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	2617
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	sportoviště a rekreační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Parcelní číslo:	3909
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	7479
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	sportoviště a rekreační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Parcelní číslo:	3906
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	986
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ
Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Parcelní číslo:	3911/4
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	1753
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	zeleň
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Parcelní číslo:	3911/6
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	1994
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	sportoviště a rekreační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Parcelní číslo:	3911/7
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	13
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití:	jiná plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Parcelní číslo:	3911/2
Obec:	Velké Meziříčí [597007]
Katastrální území:	Velké Meziříčí [779091]
Číslo LV:	2942
Výměra [m2]:	818
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	sportoviště a rekreační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha

Vlastnické právo	Podíl
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje	Podíl
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, U Světlé 855/36, 59423 Velké Meziříčí	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.