


PŘÍČNÝ ŘEZ A-A`
měřítko 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PREFABRIKOVANÉ OPĚRNÉ STĚNY ŘADY IZX; v.=4500 mm
- BETONOVÁ MAZANINA tř. C30/37 S OCELOVOU SVAŘOVANOU KARI SÍTÍ KH30 6,0x100/6,0x100; tl. 250mm
POZOR: POVRCH PODLAHY DILATOVAT DLE ČSN 74 4505
- ZTUŽUJÍCÍ ZÁKLADOVÝ VĚNEC ŽELEZOBETONOVÝ BETON tř. C16/20
- PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA POD PREFABRIKOVANÉ OPĚRNÉ STĚNY ŘADY IZX- BETON tř. C16/20; tl.200mm
ARMOVAT SÍTÍ AQ 60 6,0x100/6,0x100
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ POLŠTÁŘ FRAKCE 0-32 mm
- HUTNĚNÝ ZÁSYP (NÁSYP), HUTNIT NA E =40-70 MPa
- PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN

ASFALTOBETONOVÝ POTAH ODPOVÍDÁJÍCÍHO SLOŽENÍ S KYSELINOVZDORNOU PŘÍŠADOU tl. 80 mm
BETONOVÁ MAZANINA tř. C30/37-XA3-CI 0,2-Dmax 16 S OCELOVOU SVAŘOVANOU KARI
SÍTÍ KH 30 6,0x100/6,0x100; tl. 200mm (PŘESAHY SÍTÍ V PODLAZE BUDOU min.400mm)
POZOR: POVRCH PODLAHY DILATOVAT DLE ČSN 74 4505
ŠTĚRKODRŮTÝVÝ PODSYP FRAKCE 0-63; tl. 250mm(PO ZHUTNĚNÍ!!!!)
POZOR: HUTNIT NA E =60 až 65 MPa
ZÁSYP HUTNĚNÝ min. NA E =40 MPa, tl. dle skutečného profilu R.T. a osazení žlabu
PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN - ZEMINA

±0,000=520,700

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Odpovědný zástupce	Autorizoval	 AG Komplet s.r.o. Poradenství-projektování-inženýring U Borku 413, Pardubice, 530 03 Pardubice tel.: 602465748; email: agkomplet@agkomplet.cz IČO:25925881 DIČ:C246-25925881	
J.Čáslavská	ing.F.Mikuláš	ing.J.Žirovnický			
Kraj: VYSOČINA		Městský úřad: HUMPOLEC		Stupeň	PS
Investor: ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC-DUSILOV, čp. 384, PSČ 396 01				Datum	10/2016
Akce: HUMPOLEC				Formát	6 A4
SO.1 Krytý silážní žlab jednodolní 2900 m³				Zak. číslo	34/16
Obsah: PŘÍČNÝ ŘEZ A-A`				Měřítko: v mm 1:50	Čís.výkresu: 1.2.4