

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev. č. 03810-2“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
zastoupený: ředitelem Ing. Janem Míkou, MBA
Technický dozor: **Ivo Toman**
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **společnost „Havlíčkův Brod, ul. Mírová – F + CHaT“**
se sídlem: **Mlýnská 388/68, 602 00 Brno**
zastoupený:
Vedoucí společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
technických: Ing. Ivo Habarta
Bankovní spojení: KB Brno - město
Č. účtu : 250048-621/0100
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Telefon: 543 532 231
Fax: 543 532 232
E-mail: firesta@firesta.cz
Společník: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva
Liborem Langhanssem, místopředsedou představenstva
Ing. Vlastimilem Hladíkem, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
IČO: 60932171
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele 8/2017/OPŘ/D2/HB/S,M) ze dne 28. 06. 2017 z důvodu rozdílného polohového i výškového uložení sítí, odpočtu výměr odkopávek, snížení poplatků za skládkovné, změny dočasného dopravního značení, neprovedení injektáže kabelových kanálků, změny v sanaci mostu a změny podloží komunikace mostu na základě skutečností vyplývajících ze Změnových listů č. 4, 5, 6 a 7.

V této souvislosti se mění i celkový finanční objem díla podle čl. 5 stávající smlouvy, to vše konkrétně takto:

1. Článek 5 - Cena díla, odst. 5.1.

Na základě výše uvedené úpravy množství kubatur a nových podpoložek vyplývajících ze Změnových listů č. 4, 5, 6 a 7 dochází ke snížení ceny díla o **1.134.284,86 Kč**.

Původní znění

Cena v bez DPH	34.254.476,89 Kč
DPH (21%)	7.193.440,15 Kč
Cena celkem s DPH	41.447.917,04 Kč

se mění na

Cena v bez DPH	33.120.192,04 Kč
DPH (21%)	6.955.240,33 Kč
Cena celkem s DPH	40.075.432,37 Kč

Změnové listy č. 4, 5, 6 a 7 jsou přílohou Dodatku č. 2.

Článek II

Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodu technologických postupů sjednávají úpravu záruční doby dále uvedeným způsobem.

2. Čl. 12 - Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

Původní znění

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace v délce trvání **120 měsíců**.
- 12.3. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.4. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

se mění na

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.
- 12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení izolace v délce trvání **120 měsíců**.
- 12.3. Zhotovitel poskytuje záruku na provedení vodorovného dopravního značení barvou v délce trvání **36 měsíců**.
- 12.4. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.5. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek III

Smluvní strany se dále dohodly, že níže uvedené položky se budou realizovat v roce 2018 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, viz záznam z KD č. 19 a zdokladováním OP zhotovitele s podzhotoviteli. Jedná se o následující položky stavebního objektu S 201:

- pol. č. 431125 Schodišť konst. z dílců železobeton do C30/37 (B37)
- pol. č. 451311 Podkl. a výplňové vrstvy z prost betonu do B12,5
- pol. č. 465512 Dlažby z lomového kamene na MC
- pol. č. 78382 Nátěry betonových konstrukcí TYP S2 (OS-B)
- pol. č. 317325 Římsa ze železobetonu do C30/37 (B37)

Smluvní strany se dále dohodly, že z klimatických důvodů sjednávají úpravu termínu dokončení díla takto, u položky říms, je nutné provést přeložku kabelu CETIN a VO v podmínkách nad +5°C, následně je možné provést betonáž :

3. Čl. 4 - Čas a místo plnění

Původní znění

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto dílčích termínech plnění:

c. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: **do 1 měsíce od uvedení stavby do předčasného užívání**

se mění na

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto dílčích termínech plnění:

c. dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: **do 30.4.2018**

Článek IV

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 8/2017/OPŘ/D2/HB/S,M jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 8/2017/OPŘ/D2/HB/S,M uzavřené dne 28. 06. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3. Dodatek č.2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změna soupisu prací s uvedením změn a Změnové listy č. 4, 5, 6 a 7.

V Jihlavě dne 18-12-2017

Objednatel:

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Stavba opravy a udržení
ústek Vysočina
ústek Vysočina
Kaučková 11/2017, 286 00 Jihlava
ústek Vysočina, 286 00 Jihlava

V Brně dne 18-12-2017

Zhotovitel:

Ing. Pavel Borek, člen představenstva FIRESTA –
Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., za společnost
„Havlíčkův Brod, ul. Mírová – F + CHaT

Petr Suchý, předseda představenstva Chládek a
Tintěra Havlíčkův brod, a.s. za společnost „Havlíčkův
Brod, ul. Mírová – F + CHaT

(21)  **Chládek
a Tintěra**
Havlíčkův Brod, a.s.
Průmyslová 941
P.O. box 10, 530 01
Havlíčkův Brod
tel./fax: 569 400 500
telefon: 569 425 220
telefon: 569 422 394
IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171

Soupis objektů s DPH

Stavba:16005 - Rekonstrukce komunikace III/03810

INVESTOR: KSÚSV

Celkem včetně dodatku: 33 120 192,04

				SOD	Dodatek č.1 - ZL č.1,2,3		SOD včetně dod.č.1	Návrh dodatku č.2 - ZL č.4,5,6,7		Celkem
Rozdělení dle SOD		Objekt	Popis	bez DPH	Vícepráce	Méněpráce		Vícepráce	Méněpráce	
Objekty ul. Mírová		SO 00.01	Ostatní a vedlejší náklady	349 681,27	0,00	0,00	349 681,27	0,00	- 4 011,85	345 669,42
	ZL č. 1,3	SO 01.01	Rekonstrukce silnice III/03810	4 529 960,16	344 155,70	- 71 800,10	5 564 066,07	344 155,70	- 71 800,10	5 836 421,68
			Celkem	4 879 641,43	344 155,70	- 71 800,10	5 913 747,34	344 155,70	- 75 811,95	6 182 091,10
Objekty mostu		SO 000	Všeobecné a ostatní náklady	494 958,00	0,00	0,00	494 958,00	0,00	0,00	494 958,00
	ZL č. 5	SO 182	Dočasné dopravní opatření	993 665,00	0,00	0,00	993 665,00	190 307,57	-425 123,47	758 849,10
	ZL č. 2,4	SO 201	Most ev.č. 03810-2	26 854 103,14	0,00	-1 996,59	26 852 106,55	2 315 121,36	-3 482 934,07	25 684 293,84
			Celkem	28 342 726,14	0,00	-1 996,59	28 340 729,55	2 505 428,93	-3 908 057,54	26 938 100,94

Celkem:	33 222 367,57	344 155,70	- 73 796,69	34 254 476,89	2 849 584,63	- 3 983 869,49	33 120 192,04
----------------	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

Vícepráce celkem: 270 359,01

Méněpráce celkem: -1 134 284,86

Stavba	Rekonstrukce komunikace III/03810
číslo a název SO	SO 00.01 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY (JKSO 822 2)
číslo a název rozpoč	SO 00.01 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY (JKSO 822 2)

Dodatek č. 2 - ZL č. 7												
Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA SOD		Vícepráce		Méněpráce		Celkem	
					jednotková	celkem	množství	celkem	množství	celkem	množství	celkem
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20
Doplňující konstrukce a práce - investice do objízdných tras												
1	11343	ODSTRÁNÍ KRYTÍ VOZ A CHOD S ASFALTOVÝM PODKLADU - investice do objízdných tras [A] Předpokládané množství	M3	30,000	728,28	21 848,40		0,00		0,00	30,000	21 848,40
2	11372	FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - investice do objízdných tras [A] Předpokládané množství v tl. 40 mm.	M3	16,000	504,19	8 067,04		0,00		0,00	16,000	8 067,04
3	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI - investice do objízdných tras [A] Předpokládané množství	M3	10,000	650,57	6 505,70		0,00		0,00	10,000	6 505,70
4	577222	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 1,0KG/M2 - investice do objízdných tras [A] Předpokládané množství	M2	400,000	13,25	5 300,00		0,00		0,00	400,000	5 300,00
5	577401	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO11+ - investice do objízdných tras [A] Předpokládané množství v tl. 40 mm.	M3	16,000	4 617,85	73 885,60		0,00		0,00	16,000	73 885,60
6	577406	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z OBALOVANÉHO KAMENIVA ACP16+ - investice do objízdných tras [A] Předpokládané množství v tl. 50 mm.	M3	20,000	4 046,79	80 935,80		0,00		0,00	20,000	80 935,80
Doplňující konstrukce a práce - investice do objízdných tras												
Ostatní náklady stavby pro všechny investory												
7	02730	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inž. sítí, ruční odkop v blízkosti všech inženýrských sítí, ochrana před mechanickým poškozením bet. panely (ocel, plechy), jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	36 142,80	12 035,55		0,00		0,00	0,333	12 035,55
8	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU - pasport okolních objektů a objízdných tras, před a po realizaci, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	6 023,80	2 005,93		0,00		0,00	0,333	2 005,93
9	02911	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby, zaměření skutečného stavu stavby, vytýčení obvodu staveniště , kompletní geodetické práce, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	90 357,00	30 088,88		0,01		0,00	0,333	30 088,88
10	02944	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ - vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu včetně závěrečné zprávy, doložení protokolu KZP, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	42 166,60	14 041,48		0,00		0,00	0,333	14 041,48
11	02950	BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA STAVENIŠTI - náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), podrobněji viz plán BOZP, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	60 238,00	20 059,25		0,00		0,00	0,333	20 059,25
12	03340	OSTATNÍ POŽADAVKY - POMOC PRÁCE - přesun nádob na odpad po dobu stavby, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	6 023,80	2 005,93		0,01		0,00	0,333	2 005,93
Ostatní náklady stavby pro všechny investory												

Ostatní náklady stavby pouze pro KRAJ VYSOČINA												
13	02710	DOČASNÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi	KČ	1,000	5 602,13	5 602,13		0,00		0,00	1,000	5 602,13
14	02710	DOČASNÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - náklady na dodání (pronájem) dopravních značek 121ks a 2x souprava SSZ, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	KČ	1,000	24 095,20	24 095,20		0,00		0,00	1,000	24 095,20
15	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - vyhotovení hlavního geometrického plánu vč. věcných břemen, GP mezi KRAJEM VYSOČINA a MĚSTEM HB	KČ	1,000	16 806,40	16 806,40		0,00		0,00	1,000	16 806,40
Ostatní náklady stavby pouze pro KRAJ VYSOČINA												
Vedlejší náklady stavby pro všechny investory												
16	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - zajištění geologa, geotechnika stavby, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	12 047,60	4 011,85		0,00	-0,333	-4 011,85	0,000	0,00
17	03130	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště, jedná se o 1/3 z celkové ceny položky (položka je rovnoměrně rozdělena mezi všechny tři investory)	KČ	0,333	67 225,61	22 386,13		0,00		0,00	0,333	22 386,13
Vedlejší náklady stavby pro všechny investory												
C e l k e m					349 681,27		0,00		-4 011,85		345 669,42	

Popis	Číslo změnového listu
Méněpráce / vícepráce dle skutečně provedeného	Zlč.7

Stavba HB 2017 III/03810 Havl.Brod, most ev. č. 03810 – 2
číslo a název SO SO 182 Dočasné dopravní opatření
číslo a název rozpočtu: SO 182 Dočasné dopravní opatření

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	SOD				Vícepráce		Méněpráce		Dodatek č. 2 - ZL č. 5	
				jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	cena	Počet jednotek	cena	CELKEM	
						jednotková	celkem					Počet jednotek	cena
	0		Všeobecné konstrukce a práce										
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	KČ	1,000	11 204,30	11 204,30		0,00		0,00	1,000	11 204,30
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘIČSKA MĚŘENÍ	KČ	1,000	11 204,30	11 204,30		0,00		0,00	1,000	11 204,30
3	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	11 204,30	11 204,30		0,00		0,00	1,000	11 204,30
4	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	2 240,86	2 240,86		0,00		0,00	1,000	2 240,86
	0		Všeobecné konstrukce a práce				35 853,76		0,00		0,00		35 853,76
	9		Ostatní konstrukce a práce										
5	9111A2		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	80,000	131,09	10 487,20		0,00		0,00	80,000	10 487,20
6	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	80,000	159,10	12 728,00		0,00		0,00	80,000	12 728,00
7	9111A9		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - NÁJEM	MDEN	9 760,000	10,08	98 380,80		0,00		0,00	9 760,000	98 380,80
8	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OČEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	30,000	168,06	5 041,80	123,000	20 671,38	-30,000	-5 041,80	123,000	20 671,38
9	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	56,02	1 680,60	123,000	6 890,46	-30,000	-1 680,60	123,000	6 890,46
10	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OČEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 392,000	8,96	39 352,32	11 261,000	100 898,56	-4 392,000	-39 352,32	11 261,000	100 898,56
11	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	8,500	336,13	2 857,11	26,900	9 041,90	-8,500	-2 857,11	26,900	9 041,90
12	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	8,500	100,84	857,14	26,900	2 712,60	-8,500	-857,14	26,900	2 712,60
13	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	168,06	1 008,36	3,000	504,18	-6,000	-1 008,36	3,000	504,18
14	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	55,79	334,74	3,000	167,37	-6,000	-334,74	3,000	167,37
15	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	732,000	22,41	16 404,12	60,000	1 344,60	-732,000	-16 404,12	60,000	1 344,60
16	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	280,11	2 240,88	4,000	1 120,44	-8,000	-2 240,88	4,000	1 120,44
17	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	56,02	448,16	4,000	224,08	-8,000	-448,16	4,000	224,08
18	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	976,000	28,01	27 337,76	80,000	2 240,80	-976,000	-27 337,76	80,000	2 240,80
19	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	1 120,43	1 120,43		0,00		0,00	1,000	1 120,43
20	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	560,18	560,18		0,00		0,00	1,000	560,18
21	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	244,000	425,23	103 756,12		0,00		0,00	20,000	8 504,60
22	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	168,06	1 008,36		0,00	-6,000	-1 008,36	0,000	0,00
23	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	56,02	336,12		0,00	-6,000	-336,12	0,000	0,00
24	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	976,000	8,96	8 744,96		0,00	-976,000	-8 744,96	0,000	0,00
25	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	168,06	5 041,80		0,00	-30,000	-5 041,80	0,000	0,00
26	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	56,02	1 680,60		0,00	-30,000	-1 680,60	0,000	0,00
27	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 392,000	8,96	39 352,32		0,00	-4 392,000	-39 352,32	0,000	0,00
28	9166C2		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	248,000	616,24	152 827,52		0,00		0,00	248,000	152 827,52
29	9166C3		DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	248,000	616,24	152 827,52		0,00		0,00	248,000	152 827,52
30	9166C9	a	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	MDEN	30 256,000	8,97	271 396,32	4 960,000	44 491,20	-30 256,000	-271 396,32	4 960,000	44 491,20
	9		Ostatní konstrukce a práce				957 811,24		190 307,57		-425 123,47		627 743,82
Celkem							993 665,00		190 307,57		-425 123,47		663 697,58

PopisČíslo změnového listu

Změna dopravního značení dle skutečnostiZL č. 5 (dodatek č.2)

Stavba16005Rekonstrukce komunikace III/03810
číslo a název SO04SO 01.01 - REKONSTRUKCE SILNICE III/03810 (JKSO 822 24)
číslo a název rozpočtu:04SO 01.01 - REKONSTRUKCE SILNICE III/03810 (JKSO 822 24)

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	SOD			Dodatek č.1		Vícepráce		Méněpráce		Dodatek č. 2 - ZL č. 4	
					Počet jednotek	CENA		Celkem		množství	celkem	množství	celkem	množství	celkem
						jednotková	celkem								
		0	Všeobecné konstrukce a práce												
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU - "132716" hloubení rýh tř. 1-4 [A] - "132816" hloubení rýh tř. 5-7 [B] 106,773+208,975=315,748 [A] 15,000=15,000 [B] Celkem: A+B=330,748 [C]	M3	330,748	144,57	47 816,24	330,748	47 816,24	0,000	0,00	- 15,00	- 2 168,55	315,75	45 647,69
			* výměra, která není v souplau prací daná přesným výpočtem položky, vychází z programu projektanta (AutoCad civil). Platí také u níže uvedených položek!												
2	014101	S	POPLATKY ZA SKLÁDKU - "123716 S" odkop sanace tř. 1-4 [A] - "123816 S" odkop sanace tř. 5-7 [B] - čerpat se souhlasem Investora 324,130*6,680*0,250=541,297 [A] 15,000=15,000 [B] Celkem: A+B=556,297 [C]	M3	556,297	144,57	80 423,86	556,297	80 423,86	0,000	0,00	- 15,00	- 2 168,55	541,30	78 255,31
		0	Všeobecné konstrukce a práce				128 240,10	128 240,10		0,00		- 4 337,10		123 903,00	
		1	Zemní práce												
3	113326									0,000	0,00	0,00	0,00	471,18	146 456,88
			324,130*8,610*0,500=0,175=906,997 [A]												
4	11353		ODSTRANĚNÍ KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - zpětné využití kamenné obruby OP3 [A] 25,000=25,000 [A]	M	25,000	89,63	2 240,75	25,000	2 240,75	0,000	0,00	0,00	0,00	25,00	2 240,75
5	113726									0,000	0,00	0,00	0,00	924,20	465 972,40
			324,130*8,610*0,175=488,383 [A]												
6	123716	S	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1-4, ODVOZ DO 12KM - sanace vozovek [A] Čerpat se souhlasem Investora. 324,130*6,680*0,250=541,297 [A]	M3	541,297	322,88	174 773,98	541,297	174 773,98	0,000	0,00	0,00	0,00	541,30	174 773,98
7	123816	S	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 5-7, ODVOZ DO 12KM Čerpat se souhlasem Investora. 15,000=15,000 [A]	M3	15,000	784,30	11 764,50	15,000	11 764,50	0,000	0,00	- 15,00	- 11 764,50	0,00	0,00
8	132716		HILOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 12KM - drenáž [A] - připojovací potrubí dešťových vpustí [B] (324,130+260,00+26,000)*0,500*0,350=106,773 [A] 64,300*1,300*2,500=208,975 [B] Celkem: A+B=315,748 [C]	M3	315,748	392,15	123 820,58	315,748	123 820,58	0,000	0,00	0,00	0,00	315,75	123 820,58
9	132816		HILOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 5-7, ODVOZ DO 12KM Čerpat se souhlasem Investora. 15,000=15,000 [A]	M3	15,000	784,30	11 764,50	15,000	11 764,50	0,000	0,00	- 15,00	- 11 764,50	0,00	0,00
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ - "132716" [A] - "132816" [B] 106,773+208,975=315,748 [A] 15,000=15,000 [B] Celkem: A+B=330,748 [C]	M3	330,748	15,66	5 179,51	330,748	5 179,51	0,000	0,00	- 15,00	- 234,90	315,75	4 944,61
11	17120	S	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ - "123716 S" [A] - "123816 S" [B] 324,130*6,680*0,250=541,297 [A] 15,000=15,000 [B] Celkem: A+B=556,297 [C]	M3	556,297	15,66	8 711,61	556,297	8 711,61	0,000	0,00	- 15,00	- 234,90	541,30	8 476,71
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU - připojovací potrubí dešťových vpustí [A] - "132816" [B] 64,300*1,300*2,500=208,975 [A] 15,000=15,000 [B] Celkem: A+B=223,975 [C]	M3	223,975	728,28	163 116,51	223,975	163 116,51	0,000	0,00	0,00	0,00	223,98	163 116,51
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4 - skladba A [A] 324,130*6,680=2 165,188 [A]	M2	2 165,188	11,20	24 250,11	2 165,188	24 250,11	0,000	0,00	0,00	0,00	2 165,19	24 250,11
		1	Zemní práce				1 053 761,75	1 138 050,40		0,00		- 23 998,80		1 114 051,60	
		2	Základy												
14	21152		SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO - drenáž [A] (324,130+260,00+26,000)*0,500*0,350=106,773 [A]	M3	106,773	826,47	88 244,68	106,773	88 244,68	0,000	0,00	0,00	0,00	106,77	88 244,68
15	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE - drenáž [A] (324,130+260,00+26,000)*2,5=1 525,325 [A]	M2	1 525,325	39,76	60 646,92	1 525,325	60 646,92	0,000	0,00	0,00	0,00	1 525,33	60 646,92

16	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM - 3rená2 [A]	M	610,130	54,82	33 447,33	610,130	33 447,33	0,000	0,00		0,00	610,13	33 447,33
2			324,130*260,00+26,000=610,130 [A]												
			Základy				182 338,93		182 338,93		0,00		0,00		182 338,93
5			Komunikace												
										0,000	0,00	0,00	0,00	1 603,20	572 342,40
										0,000	0,00	0,00	0,00	14,75	367 275,00
16	56330	S	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - sanace vozovek tř. 1-4 [A] - sanace vozovek tř. 5-7 [B] Čerpat se souhlasem Investora.	M3	556,297	650,57	361 910,14	556,297	361 910,14	0,000	0,00	- 15,00	- 9 758,55	541,30	352 151,59
(324,130*6,680*0,250)=541,297 [A] 15,000=15,000 [B] Celkem: A+B=556,297 [C]															
										0,000	0,00	0,00	0,00	1 603,20	161 923,20
										0,000	0,00	0,00	0,00	1 843,68	272 864,64
										0,000	0,00	0,00	0,00	1 843,68	114 308,16
										0,000	0,00	0,00	0,00	4,50	12 240,00
										0,000	0,00	0,00	0,00	46,76	3 446,21
										0,000	0,00	0,00	0,00	16,00	51 520,00
										0,000	0,00	0,00	0,00	60,12	37 815,48
										0,000	0,00	0,00	0,00	63,13	10 100,16
										0,000	0,00	0,00	0,00	126,25	4 532,45
324,130*6,680=2 165,188 [A]															

		324.130*6.680=2=4 330,377 [A]																	
		324.130*6.680=2 165,188 [A]																	
		324.130*6.680=2 165,188 [A]																	
		324.130*6.680=2 165,188 [A]																	
	5	8.500+6.900+6.300=21,700 [A] Komunikace			2 709 563,03			3 659 400,29			327 532,79		- 43 450,77				3 943 482,31		
	8	Potrubí																	
26	87493	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM - připojovací potrubí dešťových vpustí [A] 8.600+5.900+4.600+3.800+3.400+7.300+2.600+5.900+4.200+2.800+5.400+2.400+5.200+2.200=64.300 [A]	M	64,300	248,16	15 957,97	64,300	15 957,97	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	15 957,97				
27	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ - nové dešťové vpustí [A] 14.000=14.000 [A]	KUS	14,000	8 433,32	118 066,48	14,000	118 066,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	118 066,48				
28	88921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU ŠACHET	KUS	8,000	1 759,07	14 072,56	8,000	14 072,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	14 072,56				
30	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ODBOČKY NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	14,000	2 442,53	34 195,42	14,000	34 195,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	34 195,42				
31	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM - připojovací potrubí dešťových vpustí [A] 8.600+5.900+4.600+3.800+3.400+7.300+2.600+5.900+4.200+2.800+5.400+2.400+5.200+2.200=64.300 [A]	M	64,300	70,59	4 538,94	64,300	4 538,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	4 538,94				
	8	Potrubí				206 329,09		206 329,09			11 521,38		0,00		217 850,47				
	9	Ostatní konstrukce a práce																	
32	914151	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000	3 450,91	34 509,10	10,000	34 509,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	34 509,10				
33	914153	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ - DEMONTÁŽ - odvoz na skládku [A] 11.000=11.000 [A]	KUS	11,000	169,16	1 860,98	11,000	1 860,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	1 860,98				
34	915211	VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - V2b, V4, V1a [A] - V5 [B] (395,000+390,000+29,000+22,000)*0,250=209,000 [A] 6,500*0,500=3,250 [B] Celkem: A+B=212,250 [C]	M2	212,250	295,17	62 649,83	212,250	62 649,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	212,25	62 649,83				
35	91742	OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ OP3 - "11353" zpětně využitě kamenné obruby OP3 [A] 25.000=25.000 [A]	M	25,000	392,15	9 803,75	25,000	9 803,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	9 803,75				
37	91742	3 OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ OP3 Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU - nové obloukové obruby OP2 [A] 10.000=10.000 [A]	M	10,000	1 792,66	17 926,80	10,000	17 926,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	17 926,80				
36	91742	2 OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ OP3, DŮVOZ DO 12KM - staro/nové obruby OP3 vyzvednuté na KSÚSV (Havl. Brod) [A] 20.000+7.000+5.000+6.000+7.000+6.000+6.000+3.000+15.000+40.000=115.000 [A]	M	115,000	504,19	57 981,85	115,000	57 981,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	57 981,85				
39	93631	8.500+6.900+6.300=21,700 [A] DROBNÉ DOPLŇK KONSTR. BETON MONOLIT C15/20 JINDE NEUVEDENÉ - čerpat se souhlasem Investora 4.500=4.500 [A]	M3	4,500	3 170,81	14 268,65	4,500	14 268,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	14 268,65				
		324.130*6.680=2 165,188 [A]																	
42	96687	324.130*6.680=2 165,188 [A] VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ KOMPLETNÍCH - stávající dešťové vpustí 15.000=15.000 [A]	KUS	15,000	1 568,60	23 529,00	15,000	23 529,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	23 529,00				
43	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ - stávající připojovací potrubí dešťových vpustí [A] 16*1.500=22.500 [A]	M	22,500	403,35	9 075,38	22,500	9 075,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	9 075,38				
44	97614	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH JINDE NEUVEDENÝCH - čerpat se souhlasem Investora 3.500=3.500 [A]	M3	3,500	783,09	2 740,82	3,500	2 740,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	2 740,82				
	9	Ostatní konstrukce a práce				249 707,26		249 707,26			5 101,53		- 13,42		254 795,36				
		Celkem				4 529 960,16		5 564 066,07			344 155,70		- 71 800,10		5 836 421,68				

Popis

Číslo změnového listu

Upřesnění skutečně vytržovaného množství
Změna skladby komunikace z důvodu sanace
Zřízení odkopávek a hloubení rýh v blízkosti podz. sítí
Méněpráce dle skutečnosti (absence tříd, těžitelnosti 5-7)
Méněpráce / vícepráce dle geodetického zaměření skut. prov.

ZL č. 1 (dod. č. 1)
ZL č. 3 (dod. č. 1)
ZL č. 4 (dod. č. 2)
ZL č. 4 (dod. č. 2)
ZL č. 4 (dod. č. 2)

Firma: Firma

Stavba	HB 2017
číslo a název SO	SO 201
číslo a název rozpočtu:	SO 201

III/03810 Havl.Brod, most ev. č. 03810 – 2
Most ev.č. 03810-2
Most ev.č. 03810-2

1		Zemní práce													
14	11010	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ komplet odstranění všech drobných objektů v prostoru předpokladané polohy objektu SO 701	M2	1 679,000	28,01	47 028,79	1 679,000	28,01	47 028,79		0,00		0,00	1 679,000	47 028,79
15	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH kompletní vyčištění dutin nosné konstrukce plocha je dle požadavků plochy dutin a k - 8*72*3*1 33=861 840 [A]	M2	861,840	56,02	48 280,28	861,840	56,02	48 280,28		0,00		0,00	861,840	48 280,28
16	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spaleno nebo štěpkování	M2	187,200	43,70	8 180,64	187,200	43,70	8 180,64		0,00		0,00	187,200	8 180,64
17	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5 M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spaleno nebo štěpkování s likvidací dřevní hmoty v režii dodavatele	KUS	7,000	1 120,43	7 843,01	7,000	1 120,43	7 843,01		0,00		0,00	7,000	7 843,01
18	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem určené vzdálenosti	M3	71,506	728,28	52 076,39	71,506	728,28	52 076,39		0,00		0,00	71,506	52 076,39
19	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem určené vzdálenosti	M3	165,760	238,54	39 540,39	165,760	238,54	39 540,39		0,00		0,00	165,760	39 540,39
20	11336	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem určené vzdálenosti	M3	210,000	265,05	55 660,50	210,000	265,05	55 660,50		0,00		0,00	210,000	55 660,50
21	11346	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VCE včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem určené vzdálenosti	M3	105,000	1 120,43	117 645,15	105,000	1 120,43	117 645,15		0,00		0,00	105,000	117 645,15
22	11351	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem určené vzdálenosti	M	58,800	41,46	2 437,85	58,800	41,46	2 437,85		0,00		0,00	58,800	2 437,85
23	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na skládku dle požadavku objednatele a dle PD akce do dodavatelem určené vzdálenosti	M	233,000	102,40	23 859,20	233,000	102,40	23 859,20		0,00		0,00	233,000	23 859,20

		Komplet včetně manipulace, dopravy a uložení na předepsané skládce. <i>Položka nezahrnuje poplatek za uložení a zahrnuje uložení na skládce</i>								0,00			0,00	202,000	101 846,38
25	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY <i>Položka zahrnuje pouze sejmutí s převozem na trvalou a nebo dočasnou skládku dle PD a požadavků objednatelů práce</i>	M3	266,356	112,04	29 842,53	266,356	112,04	29 842,53		0,00		0,00	266,356	29 842,53
26	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I. <i>Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 - 2005</i>	M3	62,663	150,60	9 437,05	62,663	150,60	9 437,05		0,00		0,00	62,663	9 437,05
27	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I. <i>Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 - 2005</i>	M3	185,390	392,15	72 700,69	185,390	392,15	72 700,69		0,00		0,00	185,390	72 700,69
28	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. <i>Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 - 2005</i>	M3	414,593	392,15	162 582,64	414,593	392,15	162 582,64		0,00		0,00	414,593	162 582,64
29	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. <i>Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 - 2005</i>	M3	140,992	392,15	55 290,01	140,992	392,15	55 290,01		0,00		0,00	140,992	55 290,01
30	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ <i>celkem položka - 12110 - 266,4 m3=266,400 [A] celkem položka - 13173 - 414,6 m3=414,600 [B]</i>	M3	822,000	17,93	14 738,46	822,000	17,93	14 738,46		0,00		0,00	822,000	14 738,46
31	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>celkem včetně získání vhodné zeminy do nasypu dle ČSN 73 6133 a TKP 4 celkem násypu před mostem - 2 013,25+11,6=23 000 [A]</i>	M3	129,036	614,43	79 283,59	129,036	614,43	79 283,59		0,00		0,00	129,036	79 283,59
32	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>celkem obrys kůžele mostu opěra 01 - 2*0,5*0,3*15,6*2,8=13,104 [A] celkem obrys kůžele mostu opěra 04 - 2*0,5*0,3*16,6*2,8=14,442 [B]</i>	M3	95,420	60,24	5 748,10	95,420	60,24	5 748,10		0,00		0,00	95,420	5 748,10
33	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>celkem použita vhodná stávající zemina v místě vybourání stávajícího mostu celkem tratových komunikací - 0,4*0,6*15,3*2+0,4*0,6*2*11,6=12,912 [A]</i>	M3	126,312	614,43	77 609,88	126,312	614,43	77 609,88		0,00		0,00	126,312	77 609,88
34	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I. <i>celkem pod přechodové desky - 5,25*12,5*2=131,250 [A] celkem pod nasyvy chodníků - 2,5*11,6*15,4=67,500 [B]</i>	M2	577,710	12,05	6 961,41	577,710	12,05	6 961,41		0,00		0,00	577,710	6 961,41
35	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ <i>celkem ohumusování nasypu komunikace před mostem 1,2*(7,4+8,5)+0,45*8,6+1,0*3,15+2,0*(2+15+2)*0,2=240,620 [A]</i>	M2	724,660	6,72	4 869,72	724,660	6,72	4 869,72		0,00		0,00	724,660	4 869,72
36	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M <i>získání zeminy v položce 12573 celkem ohumusování před mostem - 1,2*(7,4+8,5)+195,600 [A]</i>	M2	633,000	24,65	15 603,45	633,000	24,65	15 603,45		0,00		0,00	633,000	15 603,45
37	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ <i>získání zeminy v položce 12573 celkem ohumusování před mostem - 0,2*(7,38,0+7,35,0)=114,600 [A]</i>	M3	114,600	175,91	20 159,29	114,600	175,91	20 159,29		0,00		0,00	114,600	20 159,29
38	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M <i>získání zeminy v položce 12573 celkem ohumusování před mostem - 0,5*2*175,0=175,000 [A]</i>	M2	266,660	16,81	4 482,55	266,660	16,81	4 482,55		0,00		0,00	266,660	4 482,55
39	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM <i>celkem ohumusování před mostem - 1,2*(7,4+8,5)=195,600 [A] celkem ohumusování za mostem - 1,2*(12,8+22,2)+0,45*1,2*30,0=437,400 [B]</i>	M2	724,660	16,81	12 181,53	724,660	16,81	12 181,53		0,00		0,00	724,660	12 181,53

40	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM <i>trativod za opěrou 01 - 1,2*(15,0*15,0)*38,000 [A] celkem uvozova před mostem 01 - 2514,5=29 000 [B]</i>	M	152,280	436,97	66 541,79	152,280	436,97	66 541,79		0,00		0,00	152,280	66 541,79
41	21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) <i>celkem drenážní pero napříč vozovky 0,15*0,04*(3,65*3,65)=0,044 [A]</i>	M3	1,417	67 225,61	95 258,69	1,417	67 225,61	95 258,69		0,00		0,00	1,417	95 258,69
42	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ <i>celkem dle návrhu v DSP+PDPS včetně upřesnění v RDS dokumentaci celkem včetně záporových opěr 01 - 0,0337*(4,0*3)+6,0*5,5)+1,415 [A]</i>	T	3,828	56 021,34	214 449,69	3,828	56 021,34	214 449,69		0,00		0,00	3,828	214 449,69
43	22695	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) <i>celkem předpoklad pažení opěry 01 - 0,08*14,8=1,184 [A] celkem předpoklad pažení opěry 04 - 0,08*14,8=1,184 [B]</i>	M3	2,368	11 204,27	26 531,71	2,368	11 204,27	26 531,71		0,00		0,00	2,368	26 531,71
45	261516	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIIL NA POVRCHU TR V D DO 80MM <i>celkem vrtů dutin nosníku v podhledu - celkem 3*8*0,12=2 880 [A] celkem vrtů pro odvodňovací celokovové izolace na n.k. - technické - 17*2*(0,12+0,12)=8,160 [B]</i>	M	18,240	1 700,81	31 022,77	18,240	1 700,81	31 022,77		0,00		0,00	18,240	31 022,77
46	26154	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 200MM <i>celkem prostor pro rubovou drenáž v křídlech 2*2*1,2=4,800 [A] celkem pro souřadnicových odvodňovačů - 60*0,012+0,15=0,720 [B]</i>	M	8,040	3 204,42	25 763,54	8,040	3 204,42	25 763,54		0,00		0,00	8,040	25 763,54
47	26185	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIIL NA POVR TR III A IV D DO 300MM <i>vrtý jsou navrženy v přechodové oblasti mostu. V místě přechodových desek bude provedeno lokální vybourání</i>	M	84,000	1 344,51	112 938,84	84,000	1 344,51	112 938,84		0,00	-84,000	-112 938,84	0,000	0,00
49	265392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTU <i>Položka bude čerpána po souhlasu objednatel. Injektáž bude provedena buď z cementových pojiv, nebo z chemických pojiv dle TeP dodavatele s odsouhlasením objednatel, TDI a AD. celkem injektáž v třtinách nosné konstrukce - 0,065*0,12*2*27,0*4=1,685 [A] (6,5% podélné oceli mezi opěrkami)</i>	KUS	2 970,000	80,12	237 956,40	2 970,000	80,12	237 956,40		0,00		0,00	2 970,000	237 956,40

komplet vrtání, dodání bet. vyztuže a vlepení do předvrtaného otvoru včetně úpravy otvoru dle RDS																			
komplet vrtání, dodání bet. vyztuže a vlepení do předvrtaného otvoru včetně úpravy otvoru dle RDS																			
51	28997		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMÁŘOVIN kompletní proterozní svahu georoští s jejími nakotvením dle TP a TeP dodavatele (včetně kotvení)	M2	1 086,460	39,76	43 197,65	1 086,460	39,76	43 197,65	0,00	-724,660	-28 812,48	361,800	14 385,17				
52	28999		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE celkem dle ČSN 73 6244 - 14snici folie přechodová oblast celkem 6,7*13,5+6,7*13,5=180,900 [A]	M2	180,900	67,23	12 161,91	180,900	67,23	12 161,91	0,00		0,00	180,900	12 161,91				
2					Základy					1 288 232,51		1 288 232,51		0,00		-387 121,88		901 110,63	

3		Svislé konstrukce																
53	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1 190,480	142,29	169 393,40	1 190,480	142,29	169 393,40		0,00		0,00	1 190,480	169 393,40		
celkem dle souboru detailů dokumentace - 6,47*(42*2*2+4*2+4*2)=1 190,480 [A]																		
54	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M2	169,433	11 204,27	1 898 373,08	169,433	11 204,27	1 898 373,08		0,00		0,00	169,433	1 898 373,08		
Beton říms C30/37, XF4, XD3																		
celkem římsa a chodník na pravé straně mostu (0,35*0,7+3*(3,25-0,35)*0,27)*88=90,670 [A]																		
55	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S, B500B	T	22,873	25 209,60	576 619,18	22,873	25 209,60	576 619,18		0,00		0,00	22,873	576 619,18		
předpoklad 135 kg/m3																		
celkem 0,135*169,43=22,873 [A] m3																		
56	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	58,949	6 162,35	363 264,37	58,949	6 162,35	363 264,37		0,00		0,00	58,949	363 264,37		
beton opěr a křídel C30/37-XF2, XD1, nadbetonávky křídel C30/37-XF2, XD1, ložiskové bloky C30/37-XF4, XD3																		
57	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S, B500B	T	10,316	25 209,60	260 062,23	10,316	25 209,60	260 062,23		0,00		0,00	10,316	260 062,23		
předpoklad 175 kg/m3																		
celkem výztuž opěr a křídel 0,175*58,95=10,316 [A]																		
beton opravy pilířů a stativ C30/37-XF2, XD1, ložiskové bloky C30/37-XF4, XD3																		
celkem oprava podpory P2 - 1,7*0,15*13,5=3,443 [A]																		
předpoklad 195 kg/m3																		
celkem výztuž 0,195*15,13=2,950 [A]																		
celkem zazdění dutin mezi nosníky																		
celkem 8,2*3*0,15*1,33*1,02=9,768 [A]																		
3		Svislé konstrukce										3 548 328,84		3 548 328,84		0,00	-98 920,62	3 447 408,21

4		Vodorovné konstrukce													
61	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 betonový prah z betonu C25/30-XF1 celkem přechodová deska opěr 01 - (0,3*5,0*11,8)=17 700 [A]	M3	35,400	5 041,92	178 483,97	35,400	5 041,92	178 483,97	0,00	-17,700	-89 241,98	17,700	89 241,98
			předpoklad 150 kg/m3 celkem 0,15*35,4=5 310 [A]												
			Beton nosné konstrukce C30/37-XF2, XD1 celkem nadpodporová příčky nad opěrami - 2*(1,0*1,25*13,3+0,7*0,62)=25 438 [A]												
			předpoklad 170 kg/m3 celkem 0,17*25,75=4 378 [A]												
65	425123		SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,5M celkem zvednutí 3 polí n.k. rozdělených na dvě části. Zvednutí celkem 6 polí=6,000 [A] Hmotnost celého pole n.k je 27*9*0,60*22,6+8*2*0,12*0,37*2,5=42,83 tuny	KUS	6,000	542 142,00	3 252 852,00	6,000	542 142,00	3 252 852,00	0,00		0,00	6,000	3 252 852,00
			celkem kloub pro uložení přechodových desek - celkem 2*11,9=23,800 [A] celkem kloub v nosné konstrukce nad meziklebbími podporami - celkem 2*13,35=26 700 [B]												
67	428400		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA výjmutí stávajících ložisek nase stávajících vlnkových ložisek a nových ložisek typ 1 V, a typ 1 P sejmутí s podvozem	KUS	36,000	5 602,13	201 676,68	36,000	5 602,13	201 676,68	0,00		0,00	36,000	201 676,68
68	42861		MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN celkem nová elastomerová ložiska nad opěrami 01 a 04. Celkem nad opěrou vždy 8 ks úsečné nové pohyblivé a 1 ks rozdělné pohyblivých a přibližně nových ložisek	KUS	18,000	15 461,89	278 314,02	18,000	15 461,89	278 314,02	0,00		0,00	18,000	278 314,02
69	431125		SCHODIŠTĚ KONSTR Z DILCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) schodištové stupně C30/37-XF4, XD3 celkem 0,3*0,75*1,74*38=3,713 [A]	M3	3,713	17 366,62	64 482,26	3,713	17 366,62	64 482,26	0,00		0,00	3,713	64 482,26
70	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 celkem pod přechodové desky - 0,1*11,9*5,0*2=11,900 [A] celkem pod chodíky na křídlech - 0,2*2*13,0*1,95*3,0*2,45=5 280 [B]	M3	21,033	2 588,19	54 437,40	21,033	2 588,19	54 437,40	0,00		0,00	21,033	54 437,40
71	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C18/20 beton C18/20nXF1 celkem obetopování svodového potrubí 0,8*0,6*5,4+5,4*5=3 888 [A]	M3	8,316	2 823,48	23 480,06	8,316	2 823,48	23 480,06	0,00		0,00	8,316	23 480,06
72	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO celkem sanace základové spár křídel celkem 0,25*2*(1,25*1,25*2)=1 563 [A]	M3	1,563	863,66	1 349,90	1,563	863,66	1 349,90	0,00		0,00	1,563	1 349,90
73	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU celkem rubová drenáž - 1,0*0,65*2*11,9=15,470 [A]	M3	15,470	1 725,46	26 692,87	15,470	1 725,46	26 692,87	0,00		0,00	15,470	26 692,87
74	457325		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	243,754	5 826,22	1 420 164,43	243,754	5 826,22	1 420 164,43	0,00		0,00	243,754	1 420 164,43

		celkem vyrovnávací a spážená deska n.k. - beton C30/37-XF-2,XU1 celkem 0,225*13,35*81,15=243,754 [A]																	
75	45734	VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	1,037	295 792,68	306 737,01	1,037	295 792,68	306 737,01		0,00		0,00	1,037	306 737,01				
		celkem podílí ložisek nad podporami 2*2*9*2*0,04*0,4*0,5*0,891 [A] celkem podílí ložisek nad opěrami 2*9*2*0,04*0,4*0,6=0,346 [B]																	
76	457365	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10S05, B500B	T	21,938	25 209,60	553 048,20	21,938	25 209,60	553 048,20		0,00		0,00	21,938	553 048,20				
		celkem předpoklad - 0,09*243,75=21,938 [A]																	
77	457366	VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTI	T	27,651	25 209,60	697 070,65	27,651	25 209,60	697 070,65		0,00		0,00	27,651	697 070,65				
		betonářské síťe 100/100/6 MM v jedné vrstvě + 15% na překlady a prorez celkem 3,1415*0,003*0,003*7,85*10*100/13,35*81,15*1,15=27,651 [A]																	
78	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	212,900	886,26	188 684,75	212,900	886,26	188 684,75		0,00		0,00	212,900	188 684,75				
		Zásyp za opěrami dle ČSN 73 6244 na daně ID dle materiálu celkem zásyp za opěrami 0,1 - 0,9*11,9*4,0*0,8*2=2,727 83*9,8*1,0*2=96,950 [A]																	
79	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	84,130	912,03	76 729,08	84,130	912,03	76 729,08		0,00		0,00	84,130	76 729,08				
		ochranný obrys opěr dle ČSN 73 6244 - na ID 0,85 celkem ochranný obrys opěr 0,1 - 1,0*2,35*11,9*1,0*2,35*3,0*2=42,065 [A]																	
80	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	18,000	3 809,45	68 570,10	18,000	3 809,45	68 570,10		0,00		0,00	18,000	68 570,10				
		celkem zajišťující prahy z betonu C25/30sXF3 celkem zajišťující prahy v patě svahu opěr 0,1 a 0,2 - 0,6*1,0*15,0*2=18,000 [A]																	
81	46138	PATKY ŽE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M3	2,048	7 282,77	14 915,11	2,048	7 282,77	14 915,11		0,00		0,00	2,048	14 915,11				
		Beton C30/37-XF4,XD3 celkem základové nativy zábradlí - 0,4*0,4*0,8*7,0*9,0*2,048 [A]																	
82	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	7,500	1 635,82	12 268,65	7,500	1 635,82	12 268,65		0,00		0,00	7,500	12 268,65				
		celkem rovnanina podél zajišťujícího prahu v patě celkem 1,0*0,25*15,0*2=7,500 [A]																	
83	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	128,064	4 369,66	559 596,14	128,064	4 369,66	559 596,14		0,00		0,00	128,064	559 596,14				
		celkem dlažby opavění a uprav pod mostem tl kamene 0,25m s podkladním betonem 0,1- 0,15m z betonu C16/20sXE1 s vyspárováním z malty M25 XE4 a nebo M25 XE3																	

4	Vodorovné konstrukce				9 875 139,19	9 875 139,19	0,00	-1 327 706,01	8 547 433,17
5	Komunikace								

84	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	102,158	650,57	66 460,93	102,158	650,57	66 460,93		0,00	-8,984	-5 826,20	93,204	60 635,73				
		obnova komunikace - 9,1*0,220,25*(14,6+18,2)=74,620 [A] celkem chodníky na předmostích - 2,5*0,15*(11,6+15,3+30,0)=21,338 [B] obnova vozovky nad přípojkou UV - 0,8*(21,0+10,0)*0,25=6,200 [C] Celkem: A+B+C= [D]																	
85	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	175,000	650,57	113 849,75	175,000	650,57	113 849,75		0,00		0,00	175,000	113 849,75			
		položka čerpána na základě pasportu komunikace v položce 029511 v rozsahu do této kubatury maximální obnovy komunikace																	
	567132115	PODKLAD ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM (KSC I) PO ZHUTN. TL 20CM	M2		357,00				59,696	21 311,47				59,696	21 311,47				
		obnova komunikace - 9,1*0,20*(14,6+18,2)=59,696																	

	919726123	GEOTEXTILIE PRO OCHRANU, SEPARACI A FILTRACI NETKANÁ 400g/m2	M2		62,00				59,696	3 701,15				59,696	3 701,15				
		obnova komunikace - 9,1*0,20*(14,6+18,2)=59,696																	

86	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	4,268	650,57	2 776,63	4,268	650,57	2 776,63		0,00		0,00	4,268	2 776,63				
		násyp krajnic 0,5*0,15*(11,6+15,3+30,0)=4,268 [A]																	
87	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	334,000	13,45	4 492,30	334,000	13,45	4 492,30		0,00		0,00	334,000	4 492,30				
		dle PD - PSI - 0,3-0,5 kg/m2 celkem obnova vozovky nad přípojkou UV - 1,0*2*21,0*10,0*0,3=31,000 [A]																	
88	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	2 555,000	11,20	28 616,00	2 555,000	11,20	28 616,00		0,00		0,00	2 555,000	28 616,00				
		dle PD - PSE - 0,15-0,2 kg/m2 celkem obnova vozovky nad přípojkou UV - 1,0*2*21,0*31,0*0,1=31,000 [A]																	
89	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	1 283,000	225,21	288 944,43	1 283,000	225,21	288 944,43		0,00		0,00	1 283,000	288 944,43				
		celkem ACO 11+ tl 40 mm celkem obnova vozovky nad přípojkou UV - 1,0*2*21,0*21,0*0,2=21,000 [A]																	
90	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	1 283,000	210,83	270 494,89	1 283,000	210,83	270 494,89		0,00		0,00	1 283,000	270 494,89				
		celkem ložna vrstva - ACL 16+ tl 50mm celkem obnova vozovky nad přípojkou UV - 1,0*2*21,0*21,0*0,2=21,000 [A]																	
91	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	30,060	4 047,99	121 682,58	30,060	4 047,99	121 682,58		0,00		0,00	30,060	121 682,58				
		celkem podkladní vrstva ACP 22+ tl 90 mm celkem obnova vozovky nad přípojkou UV - 1,0*2*21,0*10,0*0,09=2,790 [A]																	
92	575C03	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ ZOLACE) 11	M3	25,954	13 445,12	348 954,64	25,954	13 445,12	348 954,64		0,00		0,00	25,954	348 954,64				
		ochrana izolace z MA 11 IV na mostě pod konstrukci vozovky včetně pohozu z drti celkem s odpočtem kubatur položky 21341 - 0,04*81,15*1,5*1,5*1,8=0																	
93	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	128,025	403,35	51 638,88	128,025	403,35	51 638,88		0,00		0,00	128,025	51 638,88				
		včetně lože z drti tl 30-60mm, dlažba z betonu C30/37-XF4,XD3 celkem chodníky na levé straně vozovky - 2,25*(11,6+15,3+30,0)=128,025 [A]																	
94	58300	a	KRYTY ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	105,000	3 921,49	411 756,45	105,000	3 921,49	411 756,45		0,00		0,00	105,000	411 756,45			
		položka čerpána na základě pasportu komunikace v položce 029511 v rozsahu do této kubatury maximální obnovy komunikace																	

5	Komunikace				1 709 667,48	1 709 667,48	25 012,62	-5 825,20	1 728 854,90
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								

						1 049,753	875,05	918 595,11								
celkem pro sanaci opéry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6*1,25)+2*(2,0*1,25)+1,25*11,9)*0,8=36,800 (A)																
96	626112		REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRSTĚ TL 30MM	M2	166,992	1 035,27	172 881,81	166,992	1 035,27	172 881,81		0,00		0,00	166,992	172 881,81
celkem pro sanaci opéry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6*1,25)+2*(2,0*1,25)+1,25*11,9)*0,1=4,575 (A)																
97	626113		REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRSTĚ TL 30MM	M2	166,992	1 207,82	201 696,28	166,992	1 207,82	201 696,28		0,00		0,00	166,992	201 696,28
celkem pro sanaci opéry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6*1,25)+2*(2,0*1,25)+1,25*11,9)*0,1=4,575 (A)																
98	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	1 669,920	32,05	53 520,94	1 669,920	32,05	53 520,94		0,00		0,00	1 669,920	53 520,94
celkem pro sanaci opéry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6*1,25)+2*(2,0*1,25)+1,25*11,9)*1,0=45,750 (A)																
						1 669,920	320,44	535 109,16								
stěrka bude osahovat i ochranné nátěry OS-C a povrchový nátěr sjednocující																
celkem pro sanaci opéry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6*1,25)+2*(2,0*1,25)+1,25*11,9)*1,0=45,750								441,00								
						297,564	209,52	62 345,61								
ochrana betonové výztuže a ocelových klů na PKO a úpravou povrchu s inhibátorem koroze																
						432,000	419,04	181 025,28								
kompletní reinketaž kanálu podélného předpětí nosníku l-73 délky 27,0m. Reinketaž z čel nebo ze stěn a podhledu nosníku. Reinketaž kanálků i kabelů kotvených v betonu povrchu																

6

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

2 125 174,19

2 125 174,19

1 023 970,75

-946 940,25

2 202 204,69

7

Přidružená stavební výroba

102	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY kompletní práce s dodáním a aplikací NP+2XNA celkem na stávající konstrukci opěrné 01 a křídla	M2	88,950	96,38	8 573,00	88,950	96,38	8 573,00		0,00	0,00	88,950	8 573,00
103	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY mezi křídlem a přechodovou deskou 0,5*(2,25+2,25+11,9)*2=16,400 (A) celkem rub opěrné 01 a křídla 2*(3,0*3,3)+11,9*3,4+2*0,8*3,3=65,540 (B)	M2	150,190	361,43	54 283,17	150,190	361,43	54 283,17		0,00	0,00	150,190	54 283,17
104	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIE kompletní práce s dodáním a aplikací HDPE izolační fólie v místě velkňutí sloupu do kalichu pilů	M2	31,200	301,19	9 397,13	31,200	301,19	9 397,13		0,00	0,00	31,200	9 397,13
105	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČI VRSTVOU celkem nosná konstrukce a na křídlech 2*6,45*81,15+1,25*3,4*4=1 063,835 (A) celkem na přechodových deskách 2*1,9*11,5+0,4*2*0,8*3,3=65,540 (B)	M2	1 109,055	578,28	641 344,33	1 109,055	578,28	641 344,33		0,00	0,00	1 109,055	641 344,33
106	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY celkem ochrana celoplošně izolace na mostovce celkem nosná konstrukce 2*5*81,15+3,0*81,15=442,375 (A)	M2	464,375	156,62	72 730,41	464,375	156,62	72 730,41		0,00	0,00	464,375	72 730,41
107	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII kompletní práce s dodáním a aplikací NP+2XNA celkem na stávající konstrukci opěrné 01 a křídla	M2	222,740	72,29	16 101,87	222,740	72,29	16 101,87		0,00	0,00	222,740	16 101,87
108	721174		VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST. TRUB DN 200 podélný svod pod mostem prům. 150 a 200 mm s čisticími kusy, tvarovkami a kompenzátory s prostupem skrz opěrná a zajištěním do svodného potrubí za opěrami (do uličních vústí)	M	185,400	2 464,94	456 999,88	185,400	2 464,94	456 999,88		0,00	0,00	185,400	456 999,88
celkem díle souboru detailů dodávka a montáž s kolováním oplechování v místě okrajů n.k. nad pilů - 2*2*0,3*1,1=1,320 (A)															
110	76423		OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR. Z HLINÍK. PLECHU celkem oplechování okrajů uložených prahu pilů a opěr v místě podél kanalizace celkem nad pilů 1,9*1,1*2=4,180 (A)	M2	8,360	862,73	7 212,42	8,360	862,73	7 212,42		0,00	0,00	8,360	7 212,42
celkem PKO dle TKP 19 B a dle požadavku I technické zprávy. Předpokládány PKO IA + I Speciál dle TKP 19 B															
								135,405	468,34	63 415,58					
celkem čela nosné konstrukce - 2*13,35*1,45=38,715 (A) celkem chodníku a římsy (0,4+0,15)*(2*181,15)+(4*3,375)=96,690 (B)															
113	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C) celkem odrazné části chodníku (3,0*65+0,7+0,35)*(88,2)+0,5*65+0,7+0,35*(3,76+0,11) (A)	M2	376,011	486,83	183 053,44	376,011	486,83	183 053,44		0,00	0,00	376,011	183 053,44
114	78384		NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S5 (OS-D) celkem odrazné části chodníku (0,15+0,15)*(88,2*2)=52,920 (A)	M2	52,920	702,51	37 176,83	52,920	702,51	37 176,83		0,00	0,00	52,920	37 176,83

7

Přidružená stavební výroba

1 594 915,74

1 594 915,74

718 674,76

-44 627,68

2 268 962,81

8

Potrubí

115	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	54,500	425,76	23 203,92	54,500	425,76	23 203,92		0,00		0,00	54,500	23 203,92
svodné potrubí odvodnění komunikace 39,0+7,5+4*2,0=54,500 [A]																
116	87627		CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	1 094,400	134,45	147 142,08	1 094,400	134,45	147 142,08		0,00		0,00	1 094,400	147 142,08
celkem chráničky v jednostranném chodníku - 6*(1,5+1,5+88,2)=547,200 [A] celkem chráničky v dvostranném chodníku - 6*(1,5+1,5+88,2)=547,200 [B]																
117	89536		DRENAŽNÍ VÝVST. Z PROST. BETONU	KUS	6,000	6 722,56	40 335,36	6,000	6 722,56	40 335,36		0,00		0,00	6,000	40 335,36
celkem díle detailů z betonu C30/37-XP4-XD3 rozstředění svodného potrubí - 2 kusy=2,000 [B]																
118	89712		VPUŠT. KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000	8 433,32	59 033,24	7,000	8 433,32	59 033,24		0,00		0,00	7,000	59 033,24
celkem 4+2+1=7,000 [A] ks prefabrikovaných UV																

8

Potrubí

269 714,60

269 714,60

0,00

0,00

269 714,60

9		Ostatní konstrukce a práce														
119	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ celkem dodávka zábradlí včetně kotvení a PKO dle TKP 19 B - zábradlí podél chodníku dle PD a TP 186	M	28,100	1 878,22	52 777,98	28,100	1 878,22	52 777,98		0,00		0,00	28,100	52 777,98
120	9111B1	a	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ oprava stávajícího zábradlí celkem délka - 4 0±4,0±8,000 [A]	M	8,000	224,09	1 792,72	8,000	224,09	1 792,72		0,00		0,00	8,000	1 792,72
121	9111B3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatelem s do dodavatelem určené vzdálenosti. Kompletní likvidace v režii dodavatele	M	28,900	224,09	6 476,20	28,900	224,09	6 476,20		0,00		0,00	28,900	6 476,20
122	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ celkem dodávka zábradlí včetně kotvení a PKO dle TKP 19 B (RAL včetně vrstvy dle RDS dokumentace)	M	176,400	5 153,96	909 158,54	176,400	5 153,96	909 158,54		0,00		0,00	176,400	909 158,54
123	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatelem s do dodavatelem určené vzdálenosti. Kompletní likvidace v režii dodavatele	M	172,400	336,13	57 948,81	172,400	336,13	57 948,81		0,00		0,00	172,400	57 948,81
124	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU celkem dle PD a ČSN 2*1=2,000 [A] evidenční číslo mostu dle detailu v souboru detailu	KUS	2,000	2 801,07	5 602,14	2,000	2 801,07	5 602,14		0,00		0,00	2,000	5 602,14
125	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEĽ NEREFLXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST zpětn osazení svýsých DŽ demontovaných v položkách 914113 celkem počet mostem - 177 s listem vyvolávacím a 177označení - 2*1=3,000 [A]	KUS	6,000	289,07	1 734,42	6,000	289,07	1 734,42		0,00		0,00	6,000	1 734,42
126	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ NEREFLXNÍ - DEMONTÁŽ Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatelem s do dodavatelem určené vzdálenosti. Likvidace nepotřebných DŽ dle požadavků PD a objednatel	KUS	13,000	169,18	2 199,34	13,000	169,18	2 199,34		0,00		0,00	13,000	2 199,34
127	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ svisla DŽ - P2 - 1 ks=1,000 [A] celkem svisla dopravní značkové základní sloupků a základních nátek a příslušenství	KUS	1,000	3 450,91	3 450,91	1,000	3 450,91	3 450,91		0,00		0,00	1,000	3 450,91
128	916812		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM celkem dle požadavků PD oplocení pozemku dočasného zaboru. Podstavce, sloupky, pleťvo komplet délka 2,0m	M	200,000	229,69	45 938,00	200,000	229,69	45 938,00		0,00		0,00	200,000	45 938,00
129	916813		ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ celkem dle požadavků PD oplocení pozemku dočasného zaboru. Podstavce, sloupky, pleťvo komplet délka 2,0m	M	200,000	119,89	23 978,00	200,000	119,89	23 978,00		0,00		0,00	200,000	23 978,00
130	916819	a	ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ celkem dle požadavků PD oplocení pozemku dočasného zaboru. Podstavce, sloupky, pleťvo komplet délka 2,0m	MDEN	48 800,000	1,12	54 656,00	48 800,000	1,12	54 656,00		0,00		0,00	48 800,000	54 656,00
131	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM celkem betonové obrubníky z betonu C30/37-XF4,XD3 do betonového lože C16/20nXF1, 0,20/25nXF4	M	159,460	291,31	46 452,29	159,460	291,31	46 452,29		0,00		0,00	159,460	46 452,29
132	917426	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM stavající obrubníky do nového uspořádání s upravou a doplněním do betonového lože C16/20nXF4	M	56,900	1 344,51	76 502,62	56,900	1 344,51	76 502,62		0,00		0,00	56,900	76 502,62
133	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM oprava nad přípojkou K UV (1,0*21,0*21,0)=43,000 [A] celkem rozložití vozovky na začátku a konce úseku	M	466,200	89,63	41 785,51	466,200	89,63	41 785,51		0,00		0,00	466,200	41 785,51
134	93118		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU celkem separace přechodových desek od klídel 0,05*0,3*2*3,0*2=0,180 [A] celkem separace přechodové desky od n.k. - 0,02*0,3*2*11,9*2=0,152 [B]	M3	0,332	7 943,83	2 637,35	0,332	7 943,83	2 637,35		0,00		0,00	0,332	2 637,35
135	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUŘ PŘES 800MM2 oprava nad přípojkou K UV (1,0*21,0*21,0)=43,000 [A] celkem rozložití vozovky na začátku a konce úseku	M	466,200	147,90	68 950,98	466,200	147,90	68 950,98		0,00		0,00	466,200	68 950,98
136	93152		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM celkem povrchové dilatační závěry nad operami 01 a 04 včetně PKO dodavky a krycích sloupků v zhotovněních	M	27,000	19 047,26	514 276,02	27,000	19 047,26	514 276,02		0,00		0,00	27,000	514 276,02
137	93160		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ celkem komplet spáry nad podporami P2 a P3 - 0,04*0,09*8,0*2=0,058 [A]	M3	0,058	246 493,90	14 296,65	0,058	246 493,90	14 296,65		0,00		0,00	0,058	14 296,65
138	93653		MOSTNÍ ODVODŇOVAČI SOUPRAVA kompletní řešení mostního odvodňovače se svislým svodem pod podhled n.k. DN 150 mm (vozovkou na odvodňovači)	KUS	12,000	15 125,76	181 509,12	12,000	15 125,76	181 509,12		0,00		0,00	12,000	181 509,12
139	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVAČI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCEĽI kompletní řešení odvodňovačů celoplošné izolace dle souboru detailu odvodňovač celoplošné izolace komplet včetně odvodu do svodného potrubí nad nadhlavím	KUS	38,000	1 680,64	63 864,32	38,000	1 680,64	63 864,32		0,00		0,00	38,000	63 864,32
140	93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI celkem opěry mostu - 2*2=4,000 [A] celkem na chodnících - 2*13,5=26,000 [B]	KUS	18,000	480,66	8 651,88	18,000	480,66	8 651,88		0,00		0,00	18,000	8 651,88
								1 168,944	295,79	345 761,95						
								500,976	468,34	234 627,10						
143	938451		OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM celkem pro sanaci opěry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6*1,25)+2*(2,0*1,25)+1,25*11,9)*0,3=13,725 [A] celkem pro sanaci opěry 01 - (1,25*13,5+2*(3,6*1,25)+2*(2,0*1,25)+1,25*11,9)*1,0=45,750 [A]	M2	1 669,920	18,49	30 876,82	1 669,920	18,49	30 876,82		0,00		0,00	1 669,920	30 876,82
144	938452		OCÍŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM celkem PKO ocelové nosné konstrukce kanalizače (oprava po opravě mostu) celkem 2*13,5*0,2+0,2*0,2+0,2*0,2+0,2*0,2+0,2*0,2+0,2*0,2=15,200 [A]	M2	209,032	345,09	72 134,85	209,032	345,09	72 134,85		0,00		0,00	209,032	72 134,85
145	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavků PD a objednatel do dodavatelem určené vzdálenosti	M3	29,460	1 120,43	33 007,87	29,460	1 120,43	33 007,87		0,00		0,00	29,460	33 007,87









146	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU	M3	227,997	1 084,28	247 212,59	227,997	1 084,28	247 212,59		0,00		0,00	227,997	247 212,59
Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem určené vzdálenosti																
Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem určené vzdálenosti																
148	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	7,000	1 747,87	12 235,09	7,000	1 747,87	12 235,09		0,00		0,00	7,000	12 235,09
včetně odvozu na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem určené vzdálenosti, poplatek v položce 014.1**																
149	96718		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH	T	0,750	7 842,99	5 882,24	0,750	7 842,99	5 882,24		0,00		0,00	0,750	5 882,24
Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem určené vzdálenosti																
150	96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	55,200	1 120,43	61 847,74	55,200	1 120,43	61 847,74		0,00		0,00	55,200	61 847,74
Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem určené vzdálenosti																
151	967864		VYBOURÁNÍ MOSTŮ LOŽISEK Z OCELI (OCELOUTINY)	KUS	54,000	1 120,43	60 503,22	54,000	1 120,43	60 503,22		0,00		0,00	54,000	60 503,22
Vybourání pro použití, opravu, repasi a zpětné použití																
Přehledně množství odvezeno, uloženo a likvidováno v režii dodavatele dle požadavku PD a																
152	96787		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ	KUS	12,000	1 389,33	16 671,96	12,000	1 389,33	16 671,96		0,00		0,00	12,000	16 671,96
Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem určené vzdálenosti																
153	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	161,717	2 913,11	471 099,41	161,717	2 913,11	471 099,41		0,00		0,00	161,717	471 099,41
Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem určené vzdálenosti																
154	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	1 145,610	145,66	166 869,55	1 145,610	145,66	166 869,55		0,00		0,00	1 145,610	166 869,55
Včetně odvozu a uložení na skládku dle požadavku PD a objednatele do dodavatelem určené vzdálenosti																
9					Ostatní konstrukce a práce											
Celkem																
					4 408 537,45					4 408 537,45					647 463,23	
					26 854 103,14					26 852 106,55					-3 482 934,07	
															25 684 293,83	

Popis
 Výměry dle naměřené skutečnosti
 Výměry dle naměřené skutečnosti u sanace
 Nebyla provedena injektláž kabelových kanálků
 Změna podloží
 Neprovedené práce dle skutečnosti

Číslo změnového listu
ZL č. 2 (dodatek č.1)
ZL č. 6 (dodatek č.2)
ZL č. 6 (dodatek č.2)
ZL č. 6 (dodatek č.2)
ZL č. 6 (dodatek č.2)

Změnový list			
Název stavby: III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01.01 - Rekonstrukce silnice III/03810		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 01.01	Číslo Změny 4
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2017 (dále jen Smlouva): č. B/2017/OŘP/D2/HB/S,M, č.s. objednatel a č.s.zhotovitele Firesta: 70a/2017, CHT: 17040/032 A			
Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450			
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171			
Přílohy Změnového listu: Rozpočet - ZL č. 1234567 Kopie zápisů ze stavebního deníku zástupců správců ing. sítí Fotodokumentace nízkého krytí ing. sítí Geodetické protokoly zaměření výměr		Paré č. 1 2 3 4.	Příjemce Objednavatel Zhotovitel Projektant TDS
Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY			
Popis Změny:			
ZMĚNA 4 - 1) Dle změnového listu č. 2 proběhlo zakrytí inženýrských sítí silničními panely, načež byli přizváni zástupci majitelů sítí k přejímce těchto zakrytí. Z místního šetření vyplynulo rozdílné polohové i výškové uložení těchto sítí oproti předpokladu PD. Z toho důvodu přidán příplatek za ztlžení odkopávky z důvodu nízkého krytí ing. sítí zasahujících do sanované vrstvy. 2) Odpočet výměr odkopávek a hloubení rýh v hornině tř. 5-7. Tyto třídy těžitelnosti se na stavbě nevyskytovaly. Dále jsou odečítány i navazující položky - Uložení sypaniny na skládky a poplatky za skládkovné. 3) Úprava výměr dle skutečně provedeného a zaměřeného			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných	
-71 800,10	344 155,70	272 355,60	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Jiří Marek	datum	podpis
Zhotovitel	jméno (21) Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941 P.O. box 10, 580 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 400 500 a.s. telefon: 569 425 220 fax: 569 422 394 IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171	datum	podpis
Objednatel	jméno Ing. Jan Míka, MBA	datum	podpis
TDS	jméno I. Tomar	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl.4.4 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	jméno Ing. Jan Míka, MBA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno Ing. Pavel Borek	datum	podpis
		Číslo paré:	

Změnový list			
Název stavby: III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 182 - Dočasné dopravní opatření		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS SO 182	Číslo Změny 5
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2017 (dále jen Smlouva): č. 8/2017/OŘP/D2/HB/S,M, č.s. objednatele a č.s.zhotovitele Firesta: 70a/2017, CHT: 17040/032 A Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450 Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. , IČ: 25317628			
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek - ZBV 5 Protokoly, zápisy ze stavebního deníku	Paré č. 1 2 3 4.	Příjemce Objednavatel Zhotovitel Projektant TDS	
Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY			
Popis Změny: ZMĚNA 5 - změna dopravního značení V průběhu stavby došlo ke změně dočasného dopravního značení.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-425 123,47	190 307,57	-234 815,90	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Bursa	datum
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Borek	datum
Objednatel	jméno	Ing. Jan Míka	datum
TDS	jméno	I. Tomáš	datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl.4.4 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	jméno	Ing. Jan Míka, MBA	datum
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Borek	datum
 Chládek a Tintěra Průmyslová 941 P.O. box 10, 380 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 425 220 a.s. telefon: 569 425 220 IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171			Číslo paré:

Změnový list			
Název stavby: III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Most ev. č. 03810-2		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 201	Číslo Změny 6
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2017 (dále jen Smlouva): č. 8/2017/OŘP/D2/HB/S,M, č.s. objednatel a č.s.zhotovitele Firesta: 70a/2017, CHT: 17040/032 A Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450 Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. , IČ: 25317628			
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek - ZBV 6 Protokoly, zápisy ze stavebního deníku	Paré č. 1 2 3 4.	Příjemce Objednavatel Zhotovitel Projektant TDS	
Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY			
Popis Změny: ZMĚNA 6 - změna provádění stavby 1.Nebyla provedena injektáž kabelových kanálků. 2.Na základě souhlasu TDI (viz. zápis ve stavebním deníku) se provedla změna v sanaci mostu. 3.Byla provedena změna v podloží komunikace mostu. 4. Neprovedené práce.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-3 482 934,07	2 315 121,36	-1 167 812,71	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Boreš (21)  Průmyslová 941 P.O. box 10, 580 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 400 500 a.s. telefon: 569 425 220	podpis 
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Boreš (21)  Průmyslová 941 P.O. box 10, 580 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 400 500 a.s. telefon: 569 425 220	podpis 
Objednatel	jméno	Ing. Jan Míka, MBA IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171	podpis 
TDS	jméno	I. Tomán datum	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl.4.4 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	jméno	Ing. Jan Míka, MBA datum	podpis 
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavol Boreš (21)  Průmyslová 941 P.O. box 10, 580 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 400 500 a.s. telefon: 569 425 220	podpis 
slo paré: IČ: 609 32 171 DIČ: CZ60932171			

Změnový list			
Název stavby: III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 00.01 - Ostatní a vedlejší náklady		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 00.01	Číslo Změny 7
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2017 (dále jen Smlouva): č. 8/2017/OŘP/D2/HB/S,M, č.s. objednatele a č.s.zhotovitele Firesta: 70a/2017, CHT: 17040/032 A Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450 Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171			
Přílohy Změnového listu: Rozpočet - ZL č. 1234567	Paré č.	Příjemce	
	1	Objednavatel	
	2	Zhotovitel	
	3	Projektant	
	4.	TDS	
Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY			
Popis Změny: ZMĚNA 7 - Předmětem změny je úprava dle skutečně provedeného			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných	
-4 011,85	0,00	-4 011,85	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Marek	datum
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Berek	datum
Objednatel	jméno	Ing. Jan Míka	datum
TDS	jméno	I. Toman	datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl.4.4 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno	Ing. Jan Míka, MDA	datum
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Berek	datum
			Číslo paré: