POHLED C / - - pohled na vtok

1:50



POHLED D / - - pohled na výtok

1:50



ŘEZ A / - - PODÉLNÝ ŘEZ

1:50



MATERIÁLY:

BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206:

NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37 - XF2+XD1
ŘÍMSY	C30/37 - XF4+XD3
ZÁKLADY	C30/37 - XF2+XA1
OPĚRY A KŘÍDLA	C30/37 - XF2+XD1
PŘECHODOVÁ DESKA	C25/30 - XF2
PODKLADNÍ BETON	C25/30 - XA1
VÝPLŇOVÝ BETON ZA OPĚRAMI	C8/10 - X0
VÝPLŇOVÝ BETON MEZI OPĚRAMI	C30/37 - XF2+XA1
PODKLADNÍ BETON PŘECH. DESKA	C16/20n - XF1
PODKL.BETON SKLUZŮ, ODLÁŽDĚNÍ	C25/30n - XF2, Dmax, 22, Cl 0,2 S4

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:

B500B

OCEL:

MIKROPILOTY S355J2G3

KAMENNÁ DLAŽBA:

TŘÍDA JAKOSTI I (ČSN 72 1860) DO BETONU C25/30 - XF2 (ČSN EN 206)
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU MC25 - XF4
ŠTĚRKOPÍSEK DO MAX ZRNA 16 mm SP4 (ČSN EN 13 285)

KAMENNÝ OBKLAD:

TŘÍDA JAKOSTI I (ČSN 72 1860) DO BETONU C25/30 - XF2 (ČSN EN 206)
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU MC25 - XF4

BERMY PRO MIGRACI ŽIVOČICHŮ:

KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU S HLUBOKÝM SPÁROVÁNÍM
- ŠÍŘKA SPÁRY cca. 2 cm, HLOUBKA cca.1,5 cm
NAPOJENÝ PLYNULE NA PŘILEHLÝ TERÉN BEZ VÝŠKOVÝCH STUPŇŮ

objednatel (investor):

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1

razítko:

ověřil:
datum: podpis:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT

OBERMEYER HELIKA a.s.

OBERMEYER HELIKA a.s.
Beranových 65,
P.O. BOX 4, 199 21 Praha 9 - Letňany,
Tel.: +420 281 097 222 Fax: +420 281 097 200
IČO: 60194294, DIČ: 009-60194294

odpovědný projektant / project manager	Ing. J. Bártová, Ph.D.	zakázkové číslo: 1110450003
vypracoval / drawn by	Ing. Milan Holý	datum: 04/2017
kontroloval / checked by	Ing. P. Karásek, Ph.D.	stupeň PD: PDPS
stavba:	REKONSTRUKCE MOSTU PŘES POTOK Z VÁPENNÉHO RYBNÍKA U ŽEBRÁKOVA, ev.č.34731-2	počet formátů: 10xA4
objekt:	SO 201 - MOST PŘES POTOK Z VÁPENNÉHO RYBNÍKA	měřítko: 1:50
číslo výkresu - název výkresu:	1110450003-04-B-201-004 - PODÉLNÝ ŘEZ	revize: 00 / číslo kopie:

OBERMEYER HELIKA a.s.©