


1:100



BETONOVÁ ŘÍMSA

KOMUNIKACE NA MOSTĚ

KOMUNIKACE MIMO MOST

KOMUNIKACE MIMO MOST NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH VÝMĚNOU ZA STÁVAJÍCÍ

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

- TRVALÝ ZÁBOR

– DOČASNÝ ZÁBOR

MATERIÁL:

BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206:

NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37 - XF2-XD1
RIMSY	C30/37 - XF4-XD3
ZÁKLADY	C30/37 - XF2-XA1
OPĚRY A KŘÍDLA	C30/37 - XF2-XD1
PŘECHODOVÁ DESKA	C25/30 - XF2
PODKLADNÍ BETON	C25/30 - XA1
VÝPLŇOVÝ BETON ZA OPĚRAMI	C8/10 - X0
VÝPLŇOVÝ BETON MEZI OPĚRAMI	C30/37 - XF2-XA1
PODKLADNÍ BETON PŘECH. DESKA	C16/20n - XF1
PODKL.BETON SKLUŽU, ODĚLŽDĚNÍ	C25/30 - XF3, Dmax. 22, Cl 0.2 S4

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:

B500H

OCEL: MIKROPILOTY S355J2G3

KAMENNÁ DLAŽBA:

TRÍDA JAKOSTI I (ČSN 72 1860) DO BETONU C25/30 - XF3 (ČSN EN 206)
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU MC25 - XF4
ŠTĚRKOPÍSEK DO MAX ZRNA 16 mm ŠPA (ČSN EN 13 285)





KAMENNÝ OBKLAD:

TRÍDA JAKOSTI I (ČSN 72 1860) DO BETONU C25/30 - XF3 (ČSN EN 206)
SPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU MC25 - XF4

BERMY PRO MIGRACI ŽIVOČICHŮ:

KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU S HLUBOKÝM SPÁROVÁNÍM
- ŠÍŘKA SPÁRY cca. 2 cm, HLOUBKA cca. 1,5 cm
NAPOJENY PLYNULE NA PŘÍLEHLÝ TERÉN BEZ VÝŠKOVÝCH STUPŇŮ

objednatel (investor):	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, příspěvková organizace	rozliko:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1	ověřil: datum: podpis:

GENERALNÍ PROJEKTANT / EXECUTIVE ARCHITECT  OBERMEYER HELIKA a.s. OBERMEYER HELIKA a.s. Beranových 65, P.O. BOX 4, 199 21 Praha 9 - Letňany, Tel.: +420 281 097 222 Fax: +420 281 097 200 IČO: 60194294, DIČ: 009-60194294		odvětvový projektant / project manager Ing. J. Bártová, Ph.D. 		zakázové číslo 1110450003	
		vypracoval / drawn by Ing. Milan Holý 		datum 04/2017	
		kontroloval / checked by Ing. P. Karásek, Ph.D. 		stupeň PD PDPS	
stavba REKONSTRUKCE MOSTU PŘES POTOK Z VÁPENNÉHO RYBNÍKA U ŽEBŘÁKOV, ev.č.34731-2				počet formátů 8xA4	
část / objekt SO 20 - MOST PŘES POTOK Z VÁPENNÉHO RYBNÍKA				měřítko 1:100	
číslo výkresu - název výkresu 1110450003-04-B-201-002 - SITUACE				revize 00	
				číslo kopie	