



✓ 23/2018

SMLOUVA O DÍLO

III/01830, 01830a Ledec n. S. – křižovatka s MK

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

014 / GAJB / 2018

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Město Ledec nad Sázavou
se sídlem: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledec nad Sázavou
zastoupený: Ing. Zdeňkem Tůmou, starostou města
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Smluvních: Ing. Zdeňkem Tůmou, starostou města
Technických: Mgr. Janou Hospodkovou, vedoucí OdMI
Jiřím Vránou, referentem OdMI
Technický dozor: Jiří Lukšíček
Koordinátor BOZP: Ing. Monika Vavřínková
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2429521/0100
IČO: 00267759
DIČ: CZ00267759
Telefon: 569 729 511
E-mail: jana.hospodkova@ledecns.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
stavbu provede: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava
adresa závodu: Tovární 3. 620 00 Brno
zastoupený: Ing. Jan Hýzl, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
technických: Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Č. účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Telefon: 602 576 721
Fax:
E-mail: milan.macura@strabag.com

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona

kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazných a kontrolních zkouškách,

- b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
- c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části OP.

3.5. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

Článek 4

Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

- a) zahájení realizace stavby – dnem předání a převzetí staveniště
- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 6 měsíců** od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2018.
- c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu)
- d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do předčasného užívání

4.2. Pokud Zhotovitel nezačne realizaci díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

4.3. **Místo plnění:** **III/01830, 01830a Ledec n. S. – křižovatka s MK**
Intravilán města Ledec nad Sázavou

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
- b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
- c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
- d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.5. Dřívější plnění je možné.

Článek 5

Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH	6.984.546,00 Kč
DPH (21%)	1.466.754,66 Kč
Cena celkem s DPH	8.451.300,66 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

- 5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.
- 5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatелеm a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatелеm jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatelse dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6 Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy**, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou Zhotovitele a OP.
- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
- 7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
- a) platných právních předpisů,
 - b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
 - c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
 - d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.
- 8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Poddodavatelé

- 10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
- 11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
- 11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
- 11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.
- 11.6. Stavba bude **fakturována měsíčně** jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst. 11.7. a 11.8.
- 11.7. **Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací** v elektronické formě **ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4** k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
- 11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojitě vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
- 11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.
- 12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Veškeré smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
- 13.2. Zhotovitel se tímto, mimo jiné, v souladu s článkem XIV. bod 14.9. OP zavazuje, že v případě nedodržení termínu pro předčasné užívání stavby, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v **minimální výši 16.000.000,- Kč** a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
- a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
 - b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
 - d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí původního zadávacího řízení. **Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná,**

akceptuje je a rozumí jim.

- 15.4.** Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
- 15.5.** Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, § 2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16

Účinnost Smlouvy

- 16.1.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.

Článek 17

Závěrečná ujednání

- 17.1.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 17.2.** Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3.** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4.** Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
- 17.5.** V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.


- 17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
- 17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
- 17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne 12.3.2018

Smlouvu prověřil: Ing. Václav Opípl, OTÚ



Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)

22.03.2018

V Ledči nad Sázavou dne:



Ing. Zdeněk Tůma
starosta

V Zastupitelstvu města Ledce n. Sázavou

dne: 19.3.2018

schváleno:

usneseno: {II/03.2018/2524-D}

ASPE 9

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Investor: Město Ledec nad Sázavou
Soupis objektů s DPH

III/01830, 01830a Ledec nad Sázavou, křiž. S MK
Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: **6 984 546,00**
OC+DPH: **8 451 300,66**

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 101.2	Komunikace	4 253 917,04	893 322,58	5 147 239,62
SO 301	Napojení pitka	60 897,13	12 788,40	73 685,53
SO 401	Veřejné osvětlení	564 942,00	118 637,82	683 579,82
SO 120	Dopravně-inženýrská opatření - 30% podíl město LnS	84 055,20	17 651,59	101 706,79
SO 001.2	VON	53 921,00	11 323,41	65 244,41
SO 01	Dešťová kanalizace	1 228 089,63	257 898,82	1 485 988,45
SO 04	VON	738 724,00	155 132,04	893 856,04

ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **HB 2017**
 číslo a název SO: **01**
 číslo a název rozpočtu: **01**
III/01830, 01830a Ledec nad Sázavou, křiž s MK - město
SO 101.2 - Komunikace
SO 101.2 - Komunikace

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
1	113106121		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	M2	48,500	93,00	4 510,50
2	113106122		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	M2	335,700	51,00	17 120,70
3	113106511		Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé přes 200 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva téženého	M2	617,000	38,00	23 446,00
4	113107182		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	M2	119,000	126,00	14 994,00
5	113107221		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	M2	503,200	15,00	7 548,00
6	113107224		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	M2	564,000	59,00	33 276,00
7	113107230		Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	M2	503,200	126,00	63 403,20
8	113107231		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	617,000	189,00	116 613,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9	11320112		Vytřhání obrub silničních ležatých Vytřhání obrub silničních ležatých	M	418,000	49,00	20 482,00
10	121101103		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	M3	38,900	95,00	3 695,50
11	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³ Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³	M3	128,150	193,00	24 732,95
12	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	69,800	181,00	12 633,80
14	162701105	1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	128,150	181,00	23 195,15
15	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	2 563,000	12,00	30 756,00
16	171201201		Uložení sypání na skládky Uložení sypání na skládky	M3	128,150	9,00	1 153,35
17	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné) Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)	T	205,040	74,00	15 172,96
18	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	2 117,200	14,00	29 640,80
19	184807111		Zřízení ochrany stromu bedněním Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení	M2	96,000	292,00	28 032,00
20	184807112		Odstanění ochrany stromu bedněním Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění	M2	96,000	64,00	6 144,00
13	583441550		Štěrkodrt' frakce 0-22 štěrkodrt' frakce 0-22	T	139,600	279,00	38 948,40
1 Zemní práce						515 498,31	

5 Komunikace							
21	56485111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	481,000	111,00	53 391,00
22	56486111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	610,000	148,00	90 280,00
23	56487111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	M2	182,500	185,00	33 762,50
24	564932111		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	M2	182,500	189,00	34 492,50

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
25	567122114		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	M2	536,000	272,00	145 792,00
29	583800171		Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 150 mm	M2	463,590	1 213,00	562 334,67
30	583800172		vápencová dlažba 6/6 mozaiková	M2	27,030	3 983,00	107 660,49
27	583801101		vápencová dlažba 6/6 mozaiková	M2	546,720	339,00	185 338,08
26	591211111		dlažba pro nevidomé	M2	536,000	807,00	432 552,00
28	591412111		kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm	M2	481,000	743,00	357 383,00
			kostka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm	M2			
			Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	M2			
			Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	M2			
			Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	M2			
			Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	M2			
Komunikace							2 002 986,24

8							
Trubní vedení							
31	8999141R2		Montáž a dodávka plastových chrániček 2x HDPE 40/33mm	M	151,400	551,00	83 421,40
			Montáž a dodávka plastových chrániček 2x HDPE 40/33mm	M			
Trubní vedení							83 421,40

9							
Ostatní konstrukce a práce-bourání							
40	404443139		značka svislá informativní E8d - Úsek platnosti	KUS	2,000	1 164,00	2 328,00
41	404443149		značka svislá informativní E8d - Úsek platnosti	KUS	4,000	613,00	2 452,00
38	404443161		značka svislá informativní E13	KUS	4,000	1 532,00	6 128,00
39	404443162		značka svislá informativní IP12 - Vyhrazené parkoviště	KUS	2,000	1 532,00	3 064,00
43	404452300		značka svislá informativní IP12 - Vyhrazené parkoviště	KUS	6,000	551,00	3 306,00
44	404452302		sloupek Zn 70 - 350	KUS	6,000	61,00	366,00
45	404452540		objímka na sloupek Zn 70	KUS	6,000	61,00	366,00
54	583801591		objímka na sloupek Zn 70	M2	17,260	1 078,00	18 606,28
56	583803031		vičko plastové na sloupek 70	M	309,200	1 679,00	519 146,80
59	583803750		vičko plastové na sloupek 70	M	71,000	882,00	62 622,00
			kostka dlažební velká tl. 160mm				
			kostka dlažební velká tl. 160mm				
			obrubník kamenný přímý, žula OP1				
			obrubník kamenný přímý, žula OP1				
			obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP6 15x25				
			obrubník kamenný přímý, žula, 15x25				

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
58	583804101		obrubník kamenný sklopený, žula OP1, nášlap min 0,08m	M	25,300	1 679,00	42 478,70
57	583804121		obrubník kamenný sklopený, žula OP1, nášlap min 0,08m	M	44,000	1 679,00	73 876,00
61	592172110		obrubník kamenný snížený, žula OP1, nášlap 0,02m	KUS	271,500	77,00	20 905,50
46	749101860		obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	KUS	6,000	613,00	3 678,00
32	91138183R		betonová patka ke sloupku	M	25,000	297,00	7 425,00
33	91138184R		Odstranění stávajícího zábradlí, ocel	KS	2,000	4 448,00	8 896,00
34	91138185R		Odstranění stávajícího zábradlí, ocel	KS	5,000	2 279,00	11 395,00
35	91138186R		Dočasný přesun stávajících velkých lomových kamenů	KUS	3,000	2 279,00	6 837,00
36	91211111R		Dočasný přesun stávajících velkých lomových kamenů	KUS	1,000	26 225,00	26 225,00
37	914111111		Odstranění městského mobiliáře - lavičky - odvoz na skládku města	KUS	12,000	306,00	3 672,00
42	914511111		Odstranění městského mobiliáře - přístřešek pro kola	KUS	6,000	1 103,00	6 618,00
47	915211111		Odstranění městského mobiliáře - odpadkové koše - odvoz na skládku města	M	125,700	61,00	7 667,70
48	915211112		Odstranění městského mobiliáře - odpadkové koše	M	125,700	61,00	7 667,70
49	915231111		Demontáž a zpětná montáž parkovacího automatu	M2	2,000	490,00	980,00
50	915231112		Demontáž a zpětná montáž parkovacího automatu	M2	2,000	521,00	1 042,00
51	915611111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	M	125,700	10,00	1 257,00
52	915621111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	M2	2,000	49,00	98,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
53	91611113		Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	M	86,300	327,00	28 220,10
55	916241113		Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	449,500	389,00	174 855,50
60	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	M	271,500	260,00	70 590,00
62	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C16/20 XF1	M3	40,365	2 221,00	89 650,67
63	919726221		Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 kN/m Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 100/50 kN/m	M2	792,500	55,00	43 587,50
Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 256 007,45

9							
997							
Přesun sutě							
71	997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	T	4,000	490,00	1 960,00
64	997221551		Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	381,256	36,00	13 725,22
65	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	11 056,424	4,00	44 225,70
66	997221561		Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	723,223	36,00	26 036,03
67	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	20 973,467	4,00	83 893,87
68	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	4,000	36,00	144,00
69	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	116,000	4,00	464,00
70	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	T	4,000	154,00	616,00

Stavba : HB 2017

číslo a název SO: 03

číslo a název rozpočtu: 03

III/01830, 01830a Ledeč nad Sázavou, křiž s MK - město

SO 301 - Napojení pitka v ploše náměstí

SO 301 - Napojení pitka v ploše náměstí

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce							
1	132301201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	M3	14,730	315,00	4 639,95
			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³				
2	151101101		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	32,000	18,00	576,00
			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
3	151101111		Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	32,000	6,00	192,00
			Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
4	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	14,730	39,00	574,47
			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m				
5	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	9,435	181,00	1 707,74
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
6	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	188,700	12,00	2 264,40
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
7	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	9,435	9,00	84,92
			Uložení sypaniny na skládky				
8	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	T	15,096	74,00	1 117,10
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)				
9	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	10,590	174,00	1 842,66
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
11	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	M3	3,150	277,00	872,55
			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
10	583312000		šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	T	10,876	249,00	2 708,12
			šterkopisek netříděný zásypový materiál				
12	583373020		šterkopisek frakce 0-16	T	6,470	249,00	1 611,03
			šterkopisek frakce 0-16				
Zemní práce						18 190,94	

Zakládání

2

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
13	21156111		Výpiň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm Výpiň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	M3	0,090	1 126,00	101,34
14	21197121		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	M2	1,200	14,00	16,80
16	21275214		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	M	1,000	53,00	53,00
15	693111490		geotextilie geotextilie	M2	1,440	61,00	87,84
		2	Zakládání				258,98
		4	Vodorovné konstrukce				
17	45157211		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	0,900	1 197,00	1 077,30
		4	Vodorovné konstrukce				1 077,30
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
40	722270102		Sestava vodoměrová závitová G 1 Vodoměrové sestavy závitové G 1	SOUBOR	1,000	3 052,00	3 052,00
41	998722201		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	25,800	306,00	7 894,80
		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 946,80
		8	Trubní vedení				
34	165000000003		POKLAP ULIČNÍ TĚŽKÝ VODA POKLAP ULIČNÍ TĚŽKÝ VODA	KS	1,000	566,00	566,00
24	280000103216		"ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 32-5/4"" VODA Šoupátka domovních přípojek "ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DN 32-5/4""	KS	1,000	2 986,00	2 986,00
19	286131100		potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	M	10,150	21,00	213,15
35	348100000000		PODKLAD. DESKA UNI PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ	KUS	1,000	189,00	189,00
27	350008000116		PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 80-1" VODA Navrtávací pasy PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP DN 80-1"	KS	1,000	1 973,00	1 973,00
32	562305830		šachta vodoměrná samonosná kruhová typ VS K S 1,0/1,5 m šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m	KUS	1,000	9 706,00	9 706,00
21	562311650		vpust' dvorní s lapač.písku HL606/1 DN 110 vpust' dvorní s lapač.písku HL606/1 DN 110	KUS	1,000	1 897,00	1 897,00
18	871161211		Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	M	10,000	40,00	400,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
20	877265261		Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 100				
			Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 100	KUS	1,000	110,00	110,00
22	879161111		Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25				
			Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 25	KUS	1,000	309,00	309,00
23	891163111		Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25				
			Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25	KUS	1,000	88,00	88,00
26	891249111		Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80				
			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	KUS	1,000	621,00	621,00
28	892233122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	M	10,000	15,00	150,00
29	892241111		Tlaková zkouška vodou potrubí do 80				
			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	M	10,000	10,00	100,00
30	892372111		Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou				
			Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	KUS	2,000	551,00	1 102,00
31	893811152		Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,5 m				
			Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky od 1,2 m do 1,5 m	KUS	1,000	602,00	602,00
33	899401111		Osazení poklopů litinových ventilových				
			Osazení poklopů litinových ventilových	KUS	1,000	306,00	306,00
36	899712111		Orientační tabulky na zdivu				
			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	KUS	1,000	203,00	203,00
37	899721111		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC				
			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	M	10,000	37,00	370,00
38	899722112		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm				
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	M	10,000	10,00	100,00
25	960103400000		SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. SOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)				
			ZEMNÍ SOUPRAVY DOMOVNÍ PŘÍPOJKY TELESKOPIČKÉ DOM. SOUPÁTKA-1,3-1,8 DN 3/4"-2" (1,3-1,8m)	KUS	1,000	961,00	961,00
Trubní vedení							22 952,15

998 Přesun hmot							
39	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop				
			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	12,308	607,00	7 470,96
998 Přesun hmot							7 470,96

C e l k e m **60 897,13**

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							0,00
Celkem							60 897,13

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : HB 2017

číslo a název SO: 04

číslo a název rozpočtu: 04

III/01830, 01830a Ledeč nad Sázavou, křiž s MK - město

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 401 - Veřejné osvětlení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
D1			MONTÁŽ A MATERIÁL				
1 Pol1			Montáž ocelového stožáru do 12 m	KS	11,000	1 633,00	17 963,00
10 Pol10			Montáž ocelového stožáru do 12 m	KS	7,000	5 910,00	41 370,00
11 Pol11			Výbojkové svítidlo SAFIR1/70W/B4 (SCHREDER)	KS	4,000	748,00	2 992,00
12 Pol12			Výbojkové svítidlo SAFIR1/70W/B4 (SCHREDER)	KS	4,000	9 925,00	39 700,00
13 Pol13			Montáž výbojkového svítidla na výložník přechodu	M	85,000	27,00	2 295,00
14 Pol14			Montáž výbojkového svítidla na výložník přechodu	M	85,000	14,00	1 190,00
15 Pol15			Výbojkové svítidlo přechodu MC 2 ZEBRA-1x150 W	M	240,000	62,00	14 880,00
16 Pol16			Výbojkové svítidlo přechodu MC 2 ZEBRA-1x150 W	M	240,000	119,00	28 560,00
17 Pol17			Montáž kabelu CYKY 3x1,5 mm2 - pevné	M	12,000	75,00	900,00
18 Pol18			Montáž kabelu CYKY 3x1,5 mm2 - pevné	M	22,000	52,00	1 144,00
19 Pol19			Kabel CYKY 3x1,5 mm2	KS	27,000	87,00	2 349,00
20 Pol20			Kabel CYKY 4x10 mm2	KS	7,000	8 027,00	56 189,00
21 Pol21			Kabel CYKY 4x10 mm2	KS	3,000	978,00	2 934,00
22 Pol22			Montáž kabelu AYKY 4x16 mm2 - volné (stávající kabel)	M	210,000	67,00	14 070,00
23 Pol23			Montáž kabelu AYKY 4x16 mm2 - volné (stávající kabel)	KG	130,000	40,00	5 200,00
24 Pol24			Ukončení kabelu CYKY do 4x1,5 mm2	KS	5,000	1 290,00	6 450,00
25 Pol25			Ukončení kabelu CYKY do 4x1,5 mm2	M2	75,000	301,00	22 575,00
26 Pol26			Ukončení kabelu CYKY smřšťovací koncovka do 4x10	M	223,000	68,00	15 164,00
27 Pol27			Ukončení kabelu CYKY smřšťovací koncovka do 4x10	M	185,000	145,00	26 825,00
			Osvětlovací stožár větknutý - typ OSV 080-43 (ELTODO)	M	38,000	233,00	8 854,00
			Osvětlovací stožár větknutý - typ OSV 080-43 (ELTODO)	M			
			Ukončení kabelu AYKY smřšťovací koncovka do 4x16	M			
			Ukončení kabelu AYKY smřšťovací koncovka do 4x16	M			
			Montáž uzemnění drátem FeZn pr. 10 mm	M			
			Montáž uzemnění drátem FeZn pr. 10 mm	M			
			Drát zemnicí FeZn pr. 10 mm	M			
			Drát zemnicí FeZn pr. 10 mm	M			
			Vytyčení podúličního zařízení cizí firmou	M			
			Vytyčení podúličního zařízení cizí firmou	M			
			Odstranění krytu komunikace a chodníku ze živice do 5 cm	M			
			Odstranění krytu komunikace a chodníku ze živice do 5 cm	M			
			Řezání podkladu nebo krytu živice do hl. 5 cm	M			
			Řezání podkladu nebo krytu živice do hl. 5 cm	M			
			Hloubení kabelových rýh ručně š. 35 cm, hl. 50 cm, hornina tř. 3	M			
			Hloubení kabelových rýh ručně š. 35 cm, hl. 50 cm, hornina tř. 3	M			
			Hloubení kabelových rýh ručně š. 50 cm, hl. 120 cm, hornina tř. 3	M			
			Hloubení kabelových rýh ručně š. 50 cm, hl. 120 cm, hornina tř. 3	M			

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
28 Pol28			Kabelové lože z pisku tl. 10 cm, betonové desky 50x25 cm, š.lože 35 cm	M	185,000	97,00	17 945,00
29 Pol29			Kabelové lože z pisku tl. 10 cm, betonové desky 50x25 cm, š.lože 35 cm	M	185,000	95,00	17 575,00
3 Pol3			Zásyp rýh ručně, šířka 35 cm, hl. 40 cm, v hornině tř. 3	KS	4,000	9 036,00	36 144,00
30 Pol30			Zásyp rýh ručně, šířka 35 cm, hl. 40 cm, v hornině tř. 3	M	38,000	103,00	3 914,00
31 Pol31			Osvětlovací stožár vřetknutý přechodový - typ OSVP055.40.115/V (ELTODO)	M	240,000	62,00	14 880,00
32 Pol32			Osvětlovací stožár vřetknutý přechodový - typ OSVP055.40.115/V (ELTODO)	M	38,000	173,00	6 574,00
33 Pol33			Kabelové prostupy s obetonováním pr. do 10 cm	M	50,000	79,00	3 950,00
34 Pol34			Kabelové prostupy s obetonováním pr. do 10 cm	M	38,000	119,00	4 522,00
35 Pol35			Chránička HDPE pr. 63 mm v betonovém základu stožáru VO pro kabely a uzemnění	KS	11,000	1 236,00	13 596,00
36 Pol36			Chránička HDPE pr. 110 mm	M3	9,000	2 950,00	26 550,00
37 Pol37			Chránička HDPE pr. 110 mm	T	5,000	708,00	3 540,00
38 Pol38			Hloubení jam pro stožáry VO v hornině tř. 3	T	50,000	144,00	7 200,00
39 Pol39			Hloubení jam pro stožáry VO v hornině tř. 3	KLP	1,000	2 496,00	2 496,00
4 Pol4			Betonový základ pro stožáry	KS	4,000	575,00	2 300,00
5 Pol5			Betonový základ pro stožáry	KS	2,000	4 690,00	9 380,00
6 Pol6			Odvoz živичné suť do 1 km	KS	2,000	2 811,00	5 622,00
7 Pol7			Odvoz živичné suť do 1 km	KS	11,000	406,00	4 466,00
8 Pol8			Za další 1 km (kmxt)	KS	11,000	604,00	6 644,00
9 Pol9			Za další 1 km (kmxt)	KS	11,000	748,00	8 228,00
MONTÁŽ A MATERIÁL							507 130,00

DEMONTÁŽ							
D2							
49	Pol38		Za další 1 km (kmxt)	T	25,000	144,00	3 600,00
			Za další 1 km (kmxt)				
51	Pol38	1	Za další 1 km (kmxt)	T	15,000	144,00	2 160,00
			Za další 1 km (kmxt)				
40	Pol40		Stožár J12 METAL	KS	2,000	1 339,00	2 678,00
			Stožár J12 METAL				

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
41 Pol41			Patice litinová P1 145/1200	KS	2,000	296,00	592,00
42 Pol42			Patice litinová P1 145/1200	KS	3,000	269,00	807,00
43 Pol43			Výložník V1 - 2000/4/95	KS	3,000	231,00	693,00
44 Pol44			Výložník V1 - 2000/4/95	M	3,000	231,00	693,00
45 Pol45			Výbojkové svítidlo 70W	M	200,000	54,00	10 800,00
46 Pol46			Výbojkové svítidlo 70W	KG	12,000	40,00	480,00
47 Pol47			Elektrovýzbroj stožáru	M3	2,000	1 729,00	3 458,00
48 Pol48			Elektrovýzbroj stožáru	T	3,000	144,00	432,00
50 Pol49			Kabel AYYK 4x16 mm2	T	2,000	1 729,00	3 458,00
			Kabel AYYK 4x16 mm2				
			Uzemnění drátem FeZn pr. 10 mm				
			Uzemnění drátem FeZn pr. 10 mm				
			Bourání betonového základu				
			Bourání betonového základu				
			Odvoz suti do 1 km				
			Odvoz suti do 1 km				
			Odvoz demontovaného materiálu				
			Odvoz demontovaného materiálu				
D2 DEMONTÁŽ							29 851,00

D3							
52 Pol50			OSTATNÍ	KPL	1,000	11 699,00	11 699,00
53 Pol51			Geometrické zaměření	KPL	1,000	5 626,00	5 626,00
54 Pol52			Revize	KPL	1,000	3 431,00	3 431,00
55 Pol53			Revize	KPL	1,000	7 205,00	7 205,00
			Vypracování dokumentace skutečného provedení				
			Vypracování dokumentace skutečného provedení				
			Inženýrská činnost				
			Inženýrská činnost				
D3							27 961,00

Celkem							564 942,00
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce							
Vícepráce celkem							0,00
Méněpráce							
Méněpráce celkem							0,00
Celkem							0,00

Celkem							564 942,00
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : III/01830, 01830a Ledeč nad Sázavou, křiž s MK - KSUSV
číslo a název SO: 02
číslo a název rozpočtu: 02 SO 120 - Dopravně inženýrská opatření
SO 120 - Dopravně inženýrská opatření

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
5049002000			Ostatní inženýrská činnost - vyřízení DIO, uzavírky projednání	KČ	1,000	8 578,00	8 578,00
191133111R			Ostatní inženýrská činnost - vyřízení DIO, uzavírky projednání	M	200,000	735,00	147 000,00
291133112R			Přenosné zábradlí	KUS	10,000	6 127,00	61 270,00
391312111			Přenosné lávky	KUS	39,000	184,00	7 176,00
491312121			Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní sloupku základních	KUS	4 680,000	12,00	56 160,00
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití							
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-111							
Ostatní konstrukce a práce-bourání							280 184,00

Celkem 280 184,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	280 184,00

ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : III/01830, 01830a Ledec nad Sázavou, křiž s MK - město
číslo a název SO: HB 2017 SO 01.2 - VON
číslo a název rozpočtu: 06 SO 01.2 - VON

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
1	1011454000		Měření (monitoring) vibrací	KČ	1,000	2 451,00	2 451,00
2	2013254000		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce měření (monitoring) vibrací	KČ	1,000	12 255,00	12 255,00
3	3030001000		Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	36 764,00	36 764,00
4	4041103000		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	KČ	1,000	2 451,00	2 451,00
VRN			Zařízení staveniště	KČ	1,000	36 764,00	36 764,00
VRN			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	KČ	1,000	2 451,00	2 451,00
VRN			Autorský dozor projektanta	KČ	1,000	2 451,00	2 451,00
VRN			Inženýrská činnost dozoru autorský dozor projektanta	KČ	1,000	2 451,00	2 451,00
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				53 921,00

Celkem	53 921,00
--------	-----------

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	53 921,00

ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : III/01830, 01830a Ledeč nad Sázavou, křiž s MK - voda, kanal
 číslo a název SO: HB 2017 SO 01 - Dešťová kanalizace (nová)
 číslo a název rozpočtu: 01 SO 01 - Dešťová kanalizace (nová)

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce							
1	113107171		Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	57,960	189,00	10 954,44
			Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm				
2	113107182		Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiničných tl 100 mm	M2	57,960	126,00	7 302,96
			Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm				
3	113154233		Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	169,050	131,00	22 145,55
			Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
4	132301202		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	224,634	315,00	70 759,71
			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3				
5	151101101		Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	516,400	18,00	9 295,20
			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
6	151101111		Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	M2	516,400	6,00	3 098,40
			Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
7	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	224,634	39,00	8 760,73
			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m				
8	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	224,634	181,00	40 658,75
			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4				
9	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	4 492,680	12,00	53 912,16
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
10	171201201		Uložení sypaniny na skládku	M3	224,634	9,00	2 021,71
			Uložení sypaniny na skládku				
11	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	359,414	74,00	26 596,64
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
12	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	135,090	174,00	23 505,66
13	583373020		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	T	277,488	249,00	69 094,51
			šterkopiesek frakce 0-16				
			šterkopiesek frakce 0-16				
			Zemní práce				348 106,42

3 Svislé a kompletní konstrukce							
14	35990111		Vyčištění stok	M	129,100	20,00	2 582,00
			Vyčištění stok jakékoliv výšky				
15	359901211		Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	M	129,100	28,00	3 614,80
			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace				
			Svislé a kompletní konstrukce				6 196,80

4 Vodorovné konstrukce							
16	45211211		Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	KUS	4,000	135,00	540,00
			Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm				
20	452312131		Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	15,492	2 765,00	42 835,38
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15				
17	592243911		prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6	KUS	1,000	246,00	246,00
			prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6				
18	592243921		prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8	KUS	1,000	278,00	278,00
			prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8				
19	592243931		prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	KUS	2,000	311,00	622,00
			prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10				
			Vodorovné konstrukce				44 521,38

5 Komunikace							
21	567122114		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	M2	57,960	272,00	15 765,12
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm				
22	573211107		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	M2	169,050	11,00	1 859,55
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2				
23	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	169,050	421,00	71 170,05
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm				
24	577165112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	57,960	554,00	32 109,84
			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
			Komunikace				120 904,56

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
8 Trubní vedení							
44	358315114		Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	M3	1,700	3 554,00	6 041,80
41	552434411		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	KUS	5,000	3 137,00	15 685,00
36	592243041		poklop na vstupní litinový DN 600 s rámem, D400 - s odvětráním	KUS	3,000	944,00	2 832,00
37	592243051		poklop na vstupní litinový DN 600 s rámem, D400 - s odvětráním	KUS	2,000	659,00	1 318,00
38	592243061		skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK	KUS	1,000	944,00	944,00
35	592243151		skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK	KUS	5,000	3 235,00	16 175,00
32	592243361		skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP	KUS	4,000	6 409,00	25 636,00
34	592243371		skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP	KUS	1,000	6 409,00	6 409,00
39	592243481		skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP	KUS	11,000	196,00	2 156,00
26	597107110		deska betonová přechodová TZK-Q. 200/120T	M	131,037	1 419,00	185 941,50
28	597117730		deska betonová přechodová TZK-Q. 200/120T	KUS	6,000	2 440,00	14 640,00
25	831372121		dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300-785	M	129,100	620,00	80 042,00
27	837371221		dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 250-735	KUS	6,000	694,00	4 164,00
29	89238111R		dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 400-885	M	129,100	34,00	4 389,40
30	894118001		dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 250-735	KUS	2,000	1 740,00	3 480,00
31	894411121		těsnění šachtové pro DN 1000	KUS	4,000	11 691,00	46 764,00
			těsnění šachtové pro DN 1000				
			trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160				
			trouba kameninová glazovaná DN300mm L2,50m spojovací systém C Třída 160				
			odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém F/F				
			odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém F/F				
			odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/200 L60cm spojovací systém F/F				
			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300				
			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300				
			Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300				
			Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300				
			Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, 300 nebo 350				
			Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 250, 300 nebo 350				
			Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí				
			Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí				
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30				
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30				

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
33	894411131		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	KUS	1,000	12 745,00	12 745,00
45	89663512R		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400	KUS	1,000	18 382,00	18 382,00
40	899104111		Stavební úpravy na stávající šachtě B013 (zednické úpravy stávajícího zaústění DN 500 na DN 300)	KUS	5,000	836,00	4 180,00
42	899104211		Stavební úpravy na stávající šachtě B013 (zednické úpravy stávajícího zaústění DN 500 na DN 300)	KUS	1,000	545,00	545,00
43	899623141		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	M3	61,994	3 251,00	201 542,49
Trubní vedení							654 012,19

9							
Ostatní konstrukce a práce-bourání							
46	919123111		Těsnění spár provizorním těsnícím profilem	M	96,600	61,00	5 892,60
47	919721221		Těsnění spár provizorním těsnícím profilem	M2	57,960	147,00	8 520,12
48	919731122		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	M	96,600	34,00	3 284,40
49	919735112		Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	M	96,600	81,00	7 824,60
50	969021131		Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	M	8,000	368,00	2 944,00
51	969021133		Řezání stávajícího živичného krytu hi do 100 mm	M	2,000	613,00	1 226,00
52	977151129		Řezání stávajícího živичného krytu hi do 100 mm	M	0,200	9 191,00	1 838,20
53	97716414R		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	KUS	1,000	3 064,00	3 064,00
Ostatní konstrukce a práce-bourání							34 593,92

997							
Přesun sutě							
61	997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	T	5,277	490,00	2 585,73
54	997221551		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	T	21,638	36,00	778,97

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
55	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	627,502	4,00	2 510,01
56	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	23,532	36,00	847,15
57	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	682,428	4,00	2 729,71
58	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	5,277	36,00	189,97
59	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	153,033	4,00	612,13
60	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	T	5,277	154,00	812,66
62	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	T	13,041	184,00	2 399,54
63	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	32,129	184,00	5 911,74
997			Přesun suti				19 377,61

998			Přesun hmot				
64	998275101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	T	34,250	11,00	376,75
998			Přesun hmot				376,75

C e l k e m **1 228 089,63**

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce			Vícepráce celkem				0,00
Méněpráce			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00

Celkem **1 228 089,63**

ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : III/01830, 01830a Ledeč nad Sázavou, křiž s MK - voda, kanal
číslo a název SO: 04 VON pro město Ledeč nad Sázavou
číslo a název rozpočtu: 04 VON pro město Ledeč nad Sázavou

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
VRN							
Vedlejší rozpočtové náklady							
1	1012103001		Vytýčení stávajících inženýrských sítí	KČ	1,000	25 735,00	25 735,00
2	1012103002		Vytýčení stávajících inženýrských sítí	KČ	1,000	25 735,00	25 735,00
3	1012203000		Zaměření stavby	KČ	1,000	99 263,00	99 263,00
4	1012403000		Zaměření stavby	KČ	1,000	62 499,00	62 499,00
5	1013254000		Geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,000	30 637,00	30 637,00
6	030001000		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,000	153 184,00	153 184,00
7	034403001		Geometrický plán (v případě věcného břemene na pozemku kraje Vysočina)	KČ	1,000	6 127,00	6 127,00
8	035103002		Geometrický plán (v případě věcného břemene na pozemku kraje Vysočina)	KČ	1,000	18 382,00	18 382,00
9	039002000		Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	4 902,00	4 902,00
10	041203000		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	KČ	1,000	2 451,00	2 451,00
11	041903001		Zařízení staveniště	KČ	1,000	12 255,00	12 255,00
12	081001001		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	KČ	24,000	1 471,00	35 304,00
13	081001002		Přechodné dopravní značení	KČ	4,000	18 382,00	73 528,00
14	081001003		Přechodné dopravní značení	KČ	2,000	91 910,00	183 820,00
15	09972111R		Zvláštní užívání - povolení vstupů vč. poplatku	KČ	1,000	4 902,00	4 902,00
VRN							
Vedlejší rozpočtové náklady							
Celkem							
738 724,00							

Celkem 738 724,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce		Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce		Méněpráce celkem	0,00
Celkem		Celkem	0,00
Celkem		Celkem	738 724,00

