POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROZÁPADNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
– SOUČÁSTÍ DEMONTÁŽE OKEN BUDOU DEMONTOVÁNY I STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ / VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKY
– VNĚJŠÍ Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU; VNITŘNÍ Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY

STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
– SOUČÁSTÍ DEMONTÁŽE DVEŘÍ BUDOU DEMONTOVÁNY OCELOVÉ / DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, PRAHY

STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ MĚNĚNÉ V PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ETAPÁCH MODERNIZACE OBJEKTU
– SOUČÁSTÍ VÝMĚNY OKEN BYLA ŘEŠENA I VÝMĚNA VNITŘNÍCH / VNĚJŠÍCH PARAPETNÍCH DESEK

POZNÁMKY

POZN.1 STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

POZN.2 U STÁVAJÍCÍCH DEMONTOVANÝCH OKEN BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE (SÍTĚ), KTERÉ BUDOU ULOŽENY NA MÍSTO, KDE NEDOJDE K JEJICH POŠKOZENÍ, ODCIZENÍ
– PO DEMONTÁŽI OCHRANNÝCH MŘÍŽÍ (SÍTÍ) BUDE PROVEDENA REPASE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ZAHRNUJÍCÍ VYSPRAVENÍ PŘÍPADNĚ UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ SÍTÍ (ODTRŽENÍ, APOD.)

POZN.3 U STÁVAJÍCÍCH 2ks OKEN BUDE DEMONTOVÁN I STÁVAJÍCÍ PÁKOVÝ MECHANISMU SKLOPNÝCH KŘÍDEL

POZN.4 STÁVAJÍCÍ NENOSNÁ PŘÍČKA BUDE PO DEMONTÁŽI JEDNOKŘÍDLÝCH ZE 2/3 PROSKLENNÝCH DVEŘÍ A DEMONTÁŽI OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ VYBOURÁNA – V ROZSAHU STÁVAJÍCÍHO OTVORU

!!! POZOR !!!

– V MÍSTNOSTECH DOTČENÝCH VÝMĚNOU VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU STÁVAJÍCÍ PODLAHY DOČASNĚ ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO VLIVEM PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ K JEJICH POŠKOZENÍ – ZAKRYTÍ PODLAHY V MIN. ŠÍŘI 3,0m OD VNITŘNÍHO LÍCE OBVODOVÉ STĚNY

– PŘI BOURÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, ABY BYLO MINIMALIZOVÁNO POŠKOZENÍ VNITŘNÍCH, VNĚJŠÍCH OMÍTEK

k.ú. ČERNOVICE U TÁBORA (620530)

0	01/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:
KRAJ VYSOČINA
Žižkova 37
587 33 Jihlava

PROJEKTANT ČÁSTI:
PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	ČERNOVICE	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČERNOVICE	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:
OU A PRŠ ČERNOVICE - OPRAVA OKEN NA TĚLOCVIČNĚ

FORMÁT:	6xA4
DATUM:	01/2018
STUPEŇ PD:	DPS + UDRŽOVACÍ PRÁCE
Č. ZAKÁZKY:	18–004
MĚŘÍTKO:	1:100
SOUBOR:	–

OBJEKT: SO-01: Tělocvična

ČÁST: C.1.0 Architektonicko - stavební řešení

OBSAH: POHLEDY - bourací práce

Č.VÝKRESU: 1.1.1

Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA