POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED SEVEROZÁPADNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

NOVÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ – PODROBNÝ NÁVRH VIZ. TABULKY PSV
– SOUČÁSTÍ OSAZENÍ VÝPLNÍ BUDE PROVEDENA MONTÁŽ I NOVÝCH VNITŘNÍCH / VNĚJŠÍ PARAPETŮ – MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ VIZ. TABULKY PSV

NOVÉ VÝPLNĚ DVEŘNÍCH OTVORŮ
– PODROBNÝ NÁVRH VIZ. TABULKY PSV

STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ MĚNĚNÉ V PŘEDCHÁZEJÍCÍCH ETAPÁCH MODERNIZACE OBJEKTU
– SOUČÁSTÍ VÝMĚNY OKEN BYLA ŘEŠENA I VÝMĚNA VNITŘNÍCH / VNĚJŠÍCH PARAPETNÍCH DESEK

POZNÁMKY

POZN.1 ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNĚ DEMONTOVANÝCH VNITŘNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH MŘÍŽÍ (SÍTÍ)
– KOTEVNÍ PRVKY MŘÍŽE BUDOU PRODLOUŽENY (PŘEDSAZENY) PŘED VNITŘNÍ LÍC ZDIVA O CCA 50mm
– KOTEVNÍ PRVKY BUDOU UPRAVENY, TAK ABY NA JEDNÉ STRANĚ BYLY OTEVÍRATELNÉ PANTY (2ks) A NA DRUHÉ STRANĚ ZÁVLAČKY (2ks) UMOŽŇUJÍCÍ PO JEJICH ODJIŠTĚNÍ PŘÍSTUP K OKNŮM
– MŘÍŽE BUDOU DO ŠPALET OTVORŮ UKOTVENY NOVÝMI KOTEVNÍMI PRVKY

POZN.2 VNITŘNÍ ŠPALETY OTVORŮ BUDOU VYSPRAVENY SÁDROVOU OMÍTKOU, KTERÁ BUDE APLIKOVÁNA NA PŘEDEM OČIŠTĚNÉ A NAPENETROVANÉ ZDIVO – PŘEDPOKLAD 100% ROZSAH ŠPALET OTVORŮ
– PO VYSPRAVENÍ ŠPALET OTVORŮ BUDE POVRCH NAPENETROVÁN A OPATŘEN NOVÝMI VNITŘNÍMI NÁTĚRY V ODSTÍNU BÍLÉ – 100% ROZSAH
– VNITŘNÍ ŠPALETY BUDOU KVŮLI DEMONTÁŽI OKEN 100% OTLUČENY (V PŘÍPADĚ DOBRÉHO VYSAZENÍ OKEN NEBUDOU ŠPALETY OTLUČENY V PLNÉM ROZSAHU)

VNĚJŠÍ ŠPALETY OTVORŮ BUDOU VYSPRAVENY JEDNOVRSTVOU LEHČENOU OMÍTKOU, KTERÁ BUDE APLIKOVÁNA NA PŘEDEM OČIŠTĚNÉ A NAPENETROVANÉ ZDIVO – PŘEDPOKLAD 100% ROZSAH ŠPALET OTVORŮ
– PO VYSPRAVENÍ ŠPALET OTVORŮ BUDE POVRCH NAPENETROVÁN A OPATŘEN NOVÝMI FASÁDNÍMI NÁTĚRY V ODSTÍNU ŽLUTÉ – SJEDNOCENÍ SE STÁVAJÍCÍM FASÁDNÍM ODSTÍNEM – 100% ROZSAH

!!! POZOR !!!

– V MÍSTNOSTECH DOTČENÝCH VÝMĚNOU VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU STÁVAJÍCÍ PODLAHY DOČASNĚ ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO VLIVEM PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ K JEJICH POŠKOZENÍ – ZAKRYTÍ PODLAHY V MIN. ŠÍŘI 3,0m OD VNITŘNÍHO LÍCE OBVODOVÉ STĚNY

– PŘI BOURÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ POSTUPOVAT ZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, ABY BYLO MINIMALIZOVÁNO POŠKOZENÍ VNITŘNÍCH, VNĚJŠÍCH OMÍTEK

k.ú. ČERNOVICE U TÁBORA (620530)

0	01/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:
KRAJ VYSOČINA
Žižkova 37
587 33 Jihlava

PROJEKTANT ČÁSTI:
PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	ČERNOVICE	VYPRACOVAL:	VALENTA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	ČERNOVICE	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.

NÁZEV AKCE:
OU A PRŠ ČERNOVICE
- OPRAVA OKEN NA TĚLOCVIČNĚ

FORMÁT:	6xA4
DATUM:	01/2018
STUPEŇ PD:	DPS + UDRŽOVACÍ PRÁCE
Č. ZAKÁZKY:	18–004
MĚŘÍTKO:	1:100
SOUBOR:	–
Č.VÝKRESU:	Č. PARÉ
1.1.4	

OBJEKT: SO-01: Tělocvična

ČÁST: C.1.0 Architektonicko - stavební řešení

OBSAH: POHLEDY - technické řešení

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA