



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 546/024/2018

Statutární město **Jihlava**

S m l o u v a o d í l o

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 190/18-RM ze dne 8. 3. 2018

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel: **Statutární město J i h l a v a**

se sídlem Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

I.2 Zhotovitel: Skanska a.s.

sídlo firmy: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

zápis v obchod. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904

Zastoupený: Ing. Robertem Billikem, ředitelem závodu a Františkem Kincem, oblastním manažerem; plná moc PM/6216/2017

IČO: 26271303

DIČ: VZ699004845

Peněžní ústav: Citibank Europe plc.

Číslo účtu: 2038056818/2600

I.3 Ve věcech smluvních jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
za zhotovitele: Ing. Robert Billik a František Kinc

Kontaktní osoba za objednatele:

Ing. Zdeněk Dvořák

Ve věcech technických jedná za zhotovitele:

František Kinc

I.4 Technický dozor investora (dále též jako „TDI“): Ing. František Lízal, Stamicova 3850/35, 586 01 Jihlava

I.5 Koordinátor BOZP:

Vysplan s.r.o., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

I.6. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

Odpovědný pracovník zhotovitele: Petr Vejražka

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, náklad, nebezpečí, s náležitou odbornou péčí, v obvyklé kvalitě a ve sjednané době kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah“

Místo provádění prací: ul. Wolkerova a Telečská, k.ú. Jihlava

Předmět díla je rozdělen na stavební objekty v členění dle projektových dokumentací uvedených v čl. II. této smlouvy (dále též jako „PD“):

- SO 01 Bezbariérová úprava zastávek MHD v ul. Telečská, Jihlava (dle PD PROfi)
- SO 101.3. Chodníky v ul. Wolkerova,
- SO 101.4 Parkovací pruh v ul. Wolkerova

(dále též jako „stavba“)

II.2 Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být provedeno v souladu s:

- a) projektovou dokumentací: III/4062 Jihlava – Pístov; zpracovatel: PROfi Jihlava s.r.o., IČO: 18198228, se sídlem: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava; zak. č. 2016-000128
- b) projektovou dokumentací: Bezbariérová úprava zastávek MHD v u. Telečská, Jihlava; zpracovatel: PROfi Jihlava s.r.o., IČO: 18198228, se sídlem: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, zak. č. 2013-000110
- c) Textovou částí zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah“ ze dne xxx (dále jen „ZD“), uveřejněnou na profilu zadavatele, tedy Krajské správy a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, IČO: 00090450, dne xx. xx. 2018, ev.č.z: xxxx/2018
- d) Nabídkou zhotovitele ze dne: 2. 3. 2018
- e) Příslušnými právními a technickými normami a předpisy, které se vztahují k plnění zhotovitele, platnými v době provádění díla.
- f) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním městem Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky).
- g) Stavebními povoleními (příp. rozhodnutími) pod č.j.: MMJ/OD/454/2011-5 ze dne 11. 7. 2011, MMJ/OD/4006/2013-2 ze dne 9. 4. 2013, MMJ/OD/319/2014-5 ze dne 19. 3. 2014, MMJ/OD/11825/2015-3 ze dne 23. 6. 2015, MMJ/OD/15025/2018-Trk ze dne 31. 1. 2018, MMJ/OD/18334/2011-3 ze dne 14. 10. 2011, MMJ/OD/15187/2016-3 ze dne 23. 9. 2016(dále viz přílohy ZD)

PD je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a odpovídá požadavkům zadávací dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.3 Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele jako investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

II.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu dle požadavků PD a dle vyjádření dotčených orgánů (např. zábery veřejného prostranství, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, případný IGP průzkum, povolení k výkopovým pracím, zajištění dopravně inženýrských opatření a objízdných tras, zpracování povodňového a havarijního plánu, ochrana a zaměření inženýrských sítí, manipulaci s nádobami na odpad do místa svozu, zajištění čistoty komunikace, zabezpečení stavby, zajištění průchodů pro pěší a ohrazení výkopů, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení, geodetické zaměření, dokumentaci skutečného provedení díla apod.). Poplatky související s realizací díla hradí zhotovitel. Poplatky spojené se záberem veřejného prostranství jsou určeny obecně závaznou vyhláškou č. 5/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

II.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke škodě na okolních pozemcích, objektech nebo zařízeních a nedošlo k podstatnému omezení současného provozu stávajících objektů a obytných domů nad rámec prováděných prací a zabezpečit ochranu chodců dle požadavků PD. Zhotovitel je povinen zabezpečit průjezd do firem a subjektů sídlících v obvodu staveniště, umožnit zásobování těchto objektů a zabezpečit přístup obyvatel do obytných domů a dalších objektů (garáže, dvory, apod.). Zhotovitel je povinen zabezpečit vjezd a výjezd vozidel lékařské služby a hasičů. V případě omezené možnosti příjezdu firmy zajišťující odvoz odpadu k jednotlivým domům a stanovištím s nádobami na komunální a tříděný odpad, je zhotovitel povinen, v době

odvozu, zajistit přesun nádob na odpad z jednotlivých domů, objektů a stanovišť k místu, odkud bude možno tyto nádoby příslušnou firmou vyprázdnit.

- II.6 Zhotovitel je povinen zajistit instalaci a údržbu příslušného dopravního značení, vyznačení objízdnych tras a vyznačení tras pro bezpečný pohyb chodců.
- II.7 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů a jednotlivých správců stávajících sítí a zařízení. Tato vyjádření jsou součástí dokladové části. Veškeré důsledky vzniklé z nedodržení podmínek stanovených ve vyjádření dotčených orgánů a s tím spojené náklady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před započítím výkopových prací se správcem uvedených sítí a zařízení a na svůj náklad vytyčit veškeré stávající sítě a zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- II.8 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení v souladu s čl. IV.2 této smlouvy a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany písemně dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- II.9 Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je v souladu s čl. IV. 2 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- II.10 Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čl. II. 8 a II. 9) budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy o dílo.
- II.11 Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.12 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídajících závazku zhotovitele podle čl. II.11.
- II.13 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s PD a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy.
- II.14 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od PD, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže je o této skutečnosti učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1 této smlouvy.
- II.15 Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím

způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, přičemž odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli vznikne.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1 Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště, a to tak, aby staveniště bylo předáno a převzato nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol o předání a převzetí staveniště.

Zahájení prací: nejpozději do 10 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

- III.2 Lhůta pro dokončení prací:

Lhůta pro dokončení stavebních prací a pro převzetí hotového díla:

- do 15. 10. 2018

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že lhůta pro dokončení je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených povětrnostních podmínek pro realizaci díla.

- III.3 Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III. 2 této smlouvy, či při znemožnění vydání kolaudačního souhlasu výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně však po dobu 10 kalendářních dnů. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů přesahujícím lhůtu 10 kalendářních dnů smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za 11. a každý další byť i započatý den tohoto prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Smluvní pokuta bude uplatněna v souladu s článkem V. 8 této smlouvy (dále jen Uplatnění smluvní pokuty viz čl. V. 8 této smlouvy). Zhotovitel je vázán sjednanými termíny pro dokončení a předání hotového díla dle bodu III. 2 smlouvy i v případě, že objednatel zastaví stavební práce z viny zhotovitele dle čl. VII. 1 této smlouvy.

- III.4 Zhotovitel předloží do 15 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy harmonogram výstavby (harmonogram provádění prací) a finanční harmonogram. Harmonogram výstavby bude sloužit jako podklad pro sledování průběhu výstavby. V harmonogramu výstavby budou stanoveny uzlové body (dílčí termíny plnění).

- III.5 V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termín plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 kalendářních dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od smlouvy dle čl. VII. 11 této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jinému dodavateli. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 10 kalendářních dnů. Za nesplnění oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

- III.6 V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z důvodů na straně objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy.

- III.7 Projektová dokumentace k provedení stavby včetně další příslušné dokumentace bude předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- III.8 a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.
c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci, pracovníci TDI, koordinátor BOZP, dále zástupci zhotovitele, projektant.
d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku jejich provedení. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TDI objednatele ihned po učiněném zápisu.
- III.9 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, provozovatelem objektu, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.
Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi od doby převzetí do doby předání hotového díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.10 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště. Uplatnění smluvní pokuty se řídí ust. čl.V. odst. V. 8 této smlouvy.
Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
- III.11 Zhotovitel při realizaci díla v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, podmínky ochrany životního prostředí, veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické, požární předpisy, ochranná a jiná opatření na staveništi, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.12 Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující ekologický způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.13 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý byt započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
Uplatnění smluvní pokuty se řídí čl. V. odst. V. 8 této smlouvy.
- III.14 Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.
- III.15 Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých klimatických podmínek, kdy není

možné dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení stavebních prací je sjednávána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených klimatických podmínek pro realizaci díla.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 5. 3. 2018. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou. Sjednaná cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena za SO 01 Bez. úprava zastávek MHD vč. ost. nákl. (bez DPH)	591 319,45 Kč
Cena za SO 101.3. Chodníky v ul. Wolkerova (bez DPH)	705 372,31 Kč
Cena za SO 101.4 Parkovací pruh (bez DPH)	574 312,59 Kč

Cena celkem za dílo (bez DPH)

1 871 004,35 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah“

- dle § 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

IV.2 Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, ve stejném členění jako v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.

Případné dodatečné stavební práce (vícepráce) mohou být zadány pouze v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací

dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v nabídkovém rozpočtu pro předmět díla.

Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha, aktuálně platných, které budou sniženy o 15 % ceny.

Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v ÚRS budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírůstek ve výši do 5%.

Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatel. Tato cena bude navýšena o koordinační přírůstek ve výši do 5% z ceny těchto prací.

IV.3 Práce, které nebudou oproti PD prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přírůstků.

IV.4 V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady (tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1 Provedené práce budou fakturovány jedenkrát za měsíc včetně daně z přidané hodnoty jako dílčí plnění dle § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádění prací, dle dělení uvedeného v této smlouvě, finančního harmonogramu a dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a to na základě objednatel (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených prací.

Nedílnou součástí faktury je kromě oběma smluvními stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol a rekapitulace.

V.2 Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, , vše v platném znění a dále veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti a informace uvedené v této smlouvě nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn vrátit tuto fakturu zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z nezaplacené faktury.

Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje vystavovat faktury za provádění díla dle této smlouvy vždy zvlášť, a to za práce a dodávky vztahující se ke konkrétním projektovým dokumentacím uvedených v čl. II. odst. II.2. a na fakturách uvádět označení takto:

Faktura A: III/4062 Jihlava – Pístov (úprava chodníků a zřízení parkovacího pruhu v ul. Wolkerova, Jihlava)

Faktura B: Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská, Jihlava

Dále se zavazuje, že na fakturách bude uvádět evidenční číslo této smlouvy přidělené objednatel.

Dodatečné dopsání či dotisknutí není přípustné. Zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat v tomto případě žádné majetkové sankce vyplývající z nezaplacené faktury. V případě vrácení faktury zhotoviteli k přepracování se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Nedílnou součástí jakékoliv faktury je i zjišťovací protokol a soupis prací, výkonů a dodávek skutečně provedených za každý měsíc, a to po položkách dle oceněného výkazu výměr, který musí být písemně odsouhlasený TDI, kontaktní osobou objednatele a opatřený jeho originálním podpisem a případně razítkem. Zhotovitel má nárok na proplacení faktury ve výše uvedené lhůtě splatnosti pouze v rozsahu, v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasil zjišťovací protokol, tj. jaké položky ze soupisu prací, výkonů a dodávek zhotovitele a v jakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně provedené. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsah prací a dodávek zaplacená zhotoviteli až na základě pravomocného soudního rozhodnutí soudu, které stanoví jeho (případný) nárok na zaplacení této ceny.

- V.3 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TDI). Ocenění bude provedeno dle čl. IV. 2 a IV. 3 smlouvy. Cena za rozšíření díla bude uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě a vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčíslení a vyúčtování neprovedených prací oproti projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- V.4 **Dílo bude proplaceno průběžně až do výše 90 % ceny díla v Kč. Zbývajících platba ve výši 10 % ceny díla v Kč bude proplacena po předání díla bez vad a nedodělků. V případě, že bude dílo převzato s vadami a nedodělků, bude tato zbývajících část proplacena do čtrnácti dnů po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.**
- V.5 Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 kalendářních dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- V.6 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odesání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.7 Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- V.8 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
- V.9 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1 Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným občanským zákoníkem, zejména § 2589 a násl. a § 2628, a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky,

ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavu předmětu díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (formát .pdf., .dwg) na CD se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlasených objednatelem a geodetické zaměření stavby 3x v listinné podobě a 1x v digitální podobě v systému Microstation na CD. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

VI.2 a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 kalendářních dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při převzetí bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku převzetí bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání a převzetí, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

VI.3 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla Kč za každou vadu a nedodělek, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.

VI.4 Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TDI v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

VI.5 Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.

VI.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.

Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě písemného dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.

Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.

VI.7 Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1 Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla a dodržování bezpečnosti práce na staveništi. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Zástupce TDI a koordinátora BOZP je oprávněn:

- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné vážné škody nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních prací a ohrožení kvality prováděných prací,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků,
- TDII a koordinátor BOZP bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla,
- nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. datovou zprávou, nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.11 této smlouvy.

- VII.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDII a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.
- VII.3 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat prostřednictvím TDI podle potřeby stavby. Pověřený zástupce zhotovitele je povinen se účastnit těchto kontrolních dnů.
- VII.4 Zhotovitel je povinen průběžně zvat TDI ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započatím. Jestliže se TDI nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže TDI bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast TDI na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku.
- VII.5 Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
- VII.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. **Doklady o pojištění na pojistné plnění ve výši minimálně 5 mil. Kč je povinen na požádání předložit objednateli.**

VII.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.9 Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VII.10 Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými právními předpisy, normami a technologickými předpisy.

- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruka za celé dílo (jakost) **v délce 60 měsíců** od data řádného předání díla objednateli. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla. Uvedená záruční doba 60 měsíců se vztahuje i na materiál a výrobky, u nichž výrobce udává záruční lhůtu nižší.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy budou vzájemně dohodnuty smluvními stranami.
- c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8. této smlouvy.
- d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, bez předchozího upozornění tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
- e) Záruční doba na reklamované části předmětu díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
- f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.
- g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- h) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

- i) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630 občanského zákoníku.

VII.11 Objednatel je oprávněn bez sankcí odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem a dále pokud:

- a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku.
- c) zhotovitel nezhahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.
- d) nebudou zajištěny dostatečné finanční prostředky na realizaci předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí.
- e) budou zastaveny práce ze strany objednatele za podmínek stanovených v čl. VII. 1 této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky na poště. V případě doručování zásilky datovou schránkou se zásilka považuje za doručenu do 10 dnů od dodání datové zprávy.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VII.12 V případě zastavení stavby v důsledku odstoupení od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

VII.13 Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 105 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) předložit objednateli konečný seznam poddodavatelů. Identifikační údaje poddodavatele budou uvedeny podle § 17 písm. d) ZZVZ. Dále je zhotovitel povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na zakázce. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Seznam všech poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění veřejné zakázky, včetně výše jejich podílu, je zhotovitel povinen předložit objednateli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy.

VII.14 Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů nového poddodavatele, prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací dokumentaci.

VII.15 Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel je povinen:

- a) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
- b) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu


a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


- VIII.1 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2 Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- VIII.3 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.4 Podléhá-li tato smlouva uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), souhlasí smluvní strany s uveřejněním této smlouvy a všech jejích budoucích dodatků, a to včetně veškerých osobních údajů ve smlouvě obsažených. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
- VIII.5 Platnost této smlouvy nabývá dnem její akceptace poslední smluvní stranou. Účinnosti tato smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, je-li hodnota této smlouvy vyšší než 50.000,-Kč bez DPH. V opačném případě nabývá tato smlouva účinnosti společně s její platností.
- VIII.6 V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývajících, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

V Jihlavě dne: 19. 04. 2018

V Jihlavě dne: 27. 3. 2018



Za objednatele
statutární město Jihlava
Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora



Za zhotovitele
Skanska a.s.
Ing. Robert Billík
ředitel závodu

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0311 Karlín, 186 00 Praha 8



Za zhotovitele
Skanska a.s.
František Kinc
oblastní manažer

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 26253 - III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M

Varianta: var. 1 -

Odbytová cena [Kč] : 1 871 004,35

OC+DPH [Kč] : 2 263 915,26

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
A - III/4062 Jihlava – Pístov (úprava chodníků a zřízení parkovacího pruhu v ul. Wol		1 279 684,90	268 733,83	1 548 418,73
101.3 - II. etapa km 0,000 - 0,146 chodníky oboustranně		705 372,31	148 128,19	853 500,50
101.4 - II. etapa km 0,000 - 0,145 Parkovací pruh vpravo (žulové kostky)		574 312,59	120 605,64	694 918,23
B - Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská, Jihlava		591 319,45	124 177,08	715 496,53
102 - Úprava zastávek MHD		591 319,45	124 177,08	715 496,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M

Objekt: A III/4062 Jihlava – Pístov (úprava chodníků a zřízení parkovacího pruhu v ul. Wolkerova, Jihlava)

Rozpočet: 101.3 II. etapa km 0,000 – 0,146 chodníky oboustranně

Objednavatel: Statutární město Jihlava

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 705 372,31 Kč

Cena celková: 705 372,31 Kč

DPH: 148 128,19 Kč

Cena s daní: 853 500,50 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 705 372,31 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M
Objekt: A III/4062 Jihlava – Pístov (úprava chodníků a zřízení parkovacího pruhu v ul. Wolkerova, Jihlava)
Rozpočet: 101.3 II. etapa km 0,000 - 0,146 chodníky oboustranně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všobecné konstrukce a práce					
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	186,600	122,70	22 895,82
			POPLATKY ZA SKLÁDKU				
			186,6=186,600 [A]				
0		Všobecné konstrukce a práce					22 895,82
1		Zemní práce					
2	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ odstranění stáv. vjezdu uložení na skládku dle dispozic zhotovitele 10*0.15=1,500 [A]	M3	1,500	1 253,90	1 880,85
3	11317A		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY vč. očištění kostek (150+80)*0.1=23,000 [A]	M3	23,000	343,50	7 900,50
4	11317B		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA odvoz na skládku SMJ (23*2.6)*5=299,000 [A]	tkm	299,000	6,60	1 973,40
5	11318A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY plochy z kamenných ploten, vč. očištění kostek a urovnění na palety (190+160)*0.15=52,500 [A]	M3	52,500	829,10	43 527,75
6	11318B		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA odvoz na skládku SMJ (52.5*2.6)*5=682,500 [A]	tkm	682,500	11,30	7 712,25
7	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	292,000	145,90	42 602,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M
Objekt: A III/4062 Jihlava – Pístov (úprava chodníků a zřízení parkovacího pruhu v ul. Wolkerova, Jihlava)
Rozpočet: 101.3 II. etapa km 0,000 - 0,146 chodníky oboustranně

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kamenné obruby široké, vč. třídění a uložení na palety 2*146=292,000 [A]				
8	11353B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA odvoz na skládku SMJ (2*146)*0,15*5=219,000 [A]	tkm	219,000	56,30	12 329,70
9	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele (150+80)*0,37+(190+160)*0,29=186,600 [A]	M3	186,600	363,60	67 847,76
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 186,6=186,600 [A]	M3	186,600	12,30	2 295,18
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 150+80+190+160=580,000 [A]	M2	580,000	13,30	7 714,00
12	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M urovňování zeleného pásu 120=120,000 [A]	M2	120,000	55,90	6 708,00
13	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 120=120,000 [A]	M2	120,000	25,50	3 060,00
1		Zemní práce					205 552,19
5		Komunikace					
14	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	350,000	129,90	45 465,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M

Objekt: A III/4062 Jihlava – Pístov (úprava chodníků a zřízení parkovacího pruhu v ul. Wolkerova, Jihlava)

Rozpočet: 101.4 II. etapa km 0,000 - 0,145 Parkovací pruh vpravo (žulové kostky)

Objednavatel: Statutární město Jihlava

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 574 312,59 Kč

Cena celková: 574 312,59 Kč

DPH: 120 605,64 Kč

Cena s daní: 694 918,23 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 574 312,59 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	26253	III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M
Objekt:	A	III/4062 Jihlava – Pístov (úprava chodníků a zřízení parkovacího pruhu v ul. Wolkerova, Jihlava)
Rozpočet:	101.4	II. etapa km 0,000 - 0,145 Parkovací pruh vpravo (žulové kostky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014101	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU 173.45+96.36=269,810 [A]	M3	269,810	122,70	33 105,69
0			Všeobecné konstrukce a práce				33 105,69
1	2	113172	Zemní práce ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM odvoz na mezideponii pro opětovné použití, vč. očištění kostek 2.2*146*0.1=32,120 [A]	M3	32,120	262,80	8 441,14
3	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele	M3	173,450	363,60	63 066,42
4	123738.1		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ odkop pro sanace - odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele odkop pro sanace 2.2*146*0.3=96,360 [A]	M3	96,360	425,40	40 991,54
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 173.45+96.36=269,810 [A]	M3	269,810	12,30	3 318,66
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 2.2*146=321,200 [A]	M2	321,200	13,30	4 271,96
1			Zemní práce				120 089,72
2	7	21361	Základy DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	321,200	53,90	17 312,68

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M
Objekt: A III/4062 Jihlava – Pístov (úprava chodníků a zřízení parkovacího pruhu v ul. Wolkerova, Jihlava)
Rozpočet: 101.4 II. etapa km 0,000 - 0,145 Parkovací pruh vpravo (žulové kostky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2 Základy							
8	21452		separační geotextilie smací 2.2*146=321,200 [A]	M3	96,360	374,60	36 096,46
			SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Dodávka a uložení sanační vrstvy ze šterkovitého materiálu fr. 0-200 2.2*146*0.3=96,360 [A]				
53 409,14							
5 Komunikace							
9	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM šDb v tl. 200mm 2.2*146=321,200 [A]	M2	321,200	129,90	41 723,88
10	56334.1		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM šDa v tl 200mm 2*146=292,000 [A]	M2	292,000	129,90	37 930,80
11	58221	a	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA použití původních kostek vč. dopravy z meziděponie 2.2*146=321,200 [A]	M2	321,200	525,00	168 630,00
12	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM VÝPLŇ SPAR ASFALTEM 2.2=2,200 [A]	M	2,200	67,90	149,38
5 Komunikace							
248 434,06							
9 Ostatní konstrukce a práce							
13	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvojřádek ze žulových kostek	M	20,000	302,90	6 058,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M
Objekt: A III/4062 Jihlava – Pístov (úprava chodníků a zřízení parkovacího pruhu v ul. Wolkerova, Jihlava)
Rožpočet: 101.4 II. etapa km 0,000 - 0,145 Parkovací pruh vpravo (žulové kostky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*5*2=20,000 [A]				
14	91772	1	OBŘUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH dvojřádek z dlažebních kostek (146+2+2)*2=300,000 [A]	M	300,000	376,50	112 950,00
15	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 2.2=2,200 [A]	M	2,200	120,90	265,98
9	Ostatní konstrukce a práce						119 273,98

Celkem: 574 312,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M

Objekt: B Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská, Jihlava

Rozpočet: 102 Úprava zastávek MHD

Objednavatel: Statutární město Jihlava

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 591 319,45 Kč

Cena celková: 591 319,45 Kč

DPH: 124 177,08 Kč

Cena s daní: 715 496,53 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 591 319,45 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M
Objekt: B Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská, Jihlava
Rozpočet: 102 Úprava zastávek MHD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1							
26	005724800		osivo směs jetelotravní osivo směs jetelotravní	KG	0,800	116,50	93,20
1	111201101		Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	M2	11,500	81,10	932,65
2	112101101		Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	KUS	5,000	168,70	843,50
3	113106121		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	M2	40,000	51,80	2 072,00
4	113106151		Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	M2	5,000	58,90	294,50
5	113106212		Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože ze živice Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože ze živice	M2	87,000	40,50	3 523,50
6	113107113		Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	M2	15,000	192,30	2 884,50
7	113107165		Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	M2	87,000	109,00	9 483,00
8	113201112		Vytrhání ohrub silničních ležatých Vytrhání ohrub silničních ležatých	M	81,000	106,20	8 602,20
9	119001401		Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	20,000	318,80	6 376,00
10	119001423		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	M	45,000	499,70	22 486,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M
Objekt: B Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská, Jihlava
Rozpočet: 102 Úprava zastávek MHD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	120001101		Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	15,300	353,30	5 405,49
			Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				
12	121101101		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	M3	14,100	626,30	8 830,83
			Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m				
13	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	M3	15,300	144,80	2 215,44
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3				
14	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	M3	15,300	29,30	448,29
			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3				
15	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	2,600	691,50	1 797,90
			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				
16	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	2,600	196,10	509,86
			Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3				
17	162301401		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	5,000	29,40	147,00
			Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm				
18	162301411		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	KUS	5,000	352,10	1 760,50
			Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm				
19	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	26,000	105,60	2 745,60
			Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4				
20	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	26,000	77,30	2 009,80
			Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3				
21	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	26,000	12,30	319,80
			Uložení sypaniny na skládky				
22	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	39,000	147,20	5 740,80
			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)				
23	181102302		Úprava pláně v zářezích se zhutněním	M2	178,500	10,20	1 820,70

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M
 Objekt: B Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská, Jihlava
 Rozpočet: 102 Úprava zastávek MHD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Úprava pláně v zářezech se zhutněním							
24	181301102		Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	40,000	27,60	1 104,00
			Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5				
25	181411121		Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	40,000	8,70	348,00
			Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
1	Zemní práce						92 795,56
Zakládání							
29	211971110		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	M2	42,000	71,40	2 998,80
			Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2				
27	212755214		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	M	42,000	58,40	2 452,80
			Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože				
31	270210111		Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 10	M3	2,000	5 686,20	11 372,40
			Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 10				
28	286112230		trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	M	42,000	44,30	1 860,60
			trubka drenážní flexibilní D 100 mm				
30	693110030		geotextilie tkaná (polypropylen)	M2	42,000	55,20	2 318,40
			geotextilie tkaná (polypropylen)				
2	Zakládání						21 003,00
Svislé a kompletní konstrukce							
32	327211111		Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 4 mm	M3	5,500	5 012,60	27 569,30
			Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M
Objekt: B Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská, Jihlava
Rozpočet: 102 Úprava zastávek MHD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	327211911		spáry do 4 mm Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné licování zdiva	M3	5,500	5 012,60	27 569,30
34	327211922		Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné licování zdiva	M	2,000	968,90	1 937,80
35	348942142		Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany nároží	M	15,000	1 476,90	22 153,50
3	Svislé a kompletní konstrukce						79 229,90
4	Vodorovné konstrukce						7 282,50
36	434121431		Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných oboustranně zazděných současně při zdění	M	15,000	485,50	7 282,50
37	593737860		Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných oboustranně zazděných současně při zdění stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 98 cm stupeň schodišťový betonový univerzální dl. 98 cm	KUS	45,000	184,00	8 280,00
4	Vodorovné konstrukce						15 562,50
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						5 889,00
75	460650161		Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těžkého	M2	30,000	196,30	5 889,00
76	460650176		Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těžkého Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	M2	30,000	64,80	1 944,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M
Objekt: B Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská, Jihlava
Rozpočet: 102 Úprava zastávek MHD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46-M	Zemní práce při extr.-mont.pracích						7 833,00
5	Komunikace pozemní						
38	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	91,500	94,30	8 628,45
			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm				
39	564871111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	M2	87,000	159,50	13 876,50
			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm				
40	564962113		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm	M2	87,000	253,40	22 045,80
			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm				
43	583801200		kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	T	17,400	1 840,10	32 017,74
			kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm				
41	591211111		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	M2	87,000	434,10	37 766,70
			Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm				
42	591241111		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	M2	6,000	545,30	3 271,80
			Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm				
47	592452670		dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	M2	8,000	429,40	3 435,20
			dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná				
46	592452680		dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	M2	8,000	368,00	2 944,00
			dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná				
45	592453080		dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	M2	75,500	184,00	13 892,00
			dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní				
44	596211121		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	M2	91,500	204,80	18 739,20
			Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2				
5	Komunikace pozemní						156 617,39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M
 Objekt: B Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská, Jihlava
 Rozpočet: 102 Úprava zastávek MHD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Trubní vedení					2 100,20
48	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	2,000	1 050,10	2 100,20
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu				
8		Trubní vedení					2 100,20
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
50	404442570		značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	KUS	3,000	920,00	2 760,00
			značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm				
52	404452300		sloupek Zn 70 - 350	KUS	3,000	674,70	2 024,10
			sloupek Zn 70 - 350				
53	404452410		patka hliníková HP 70	KUS	3,000	674,70	2 024,10
			patka hliníková HP 70				
54	404452540		vičko plastové na sloupek 70	KUS	3,000	61,30	183,90
			vičko plastové na sloupek 70				
55	404452570		upínací svorka na sloupek US 70	KUS	3,000	122,70	368,10
			upínací svorka na sloupek US 70				
57	592174100		obrubník betonový chodníkový 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	KUS	24,000	92,00	2 208,00
			obrubník betonový chodníkový 100/10/25 II nat 100x10x25 cm				
59	592175300		obrubník přímý 40x37x100 cm šedý	KUS	26,260	2 269,40	59 594,44
			obrubník přímý 40x37x100 cm šedý				
60	592175310		obrubník náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý	KUS	2,020	2 269,40	4 584,19
			obrubník náběhový pravý 40x37-31x100 cm šedý				
61	592175320		obrubník náběhový levý 40x31-37x100 cm šedý	KUS	2,020	2 269,40	4 584,19
			obrubník náběhový levý 40x31-37x100 cm šedý				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M
Objekt: B Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská, Jihlava
Rozpočet: 102 Úprava zastávek MHD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
62	592175380		obrubník přechodový pravý 40x31-H25x100 cm šedý	KUS	2,020	2 269,40	4 584,19
63	592175390		obrubník přechodový pravý 40x31-H25x100 cm šedý				
			obrubník přechodový levý 40xH25-31x100 cm šedý				
49	914111111		obrubník přechodový levý 40xH25-31x100 cm šedý	KUS	2,020	2 269,40	4 584,19
			Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				
			Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	3,000	1 051,80	3 155,40
51	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	3,000	987,60	2 962,80
56	916131213		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou				
			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	24,000	314,30	7 543,20
58	916431111		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého				
			Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	M	34,000	560,90	19 070,60
64	919112211		Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm				
			Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zálivku v živiněm krytu	M	34,000	79,30	2 696,20
65	919121111		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zálivku v živiněm krytu				
			Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	M	34,000	175,40	5 963,60
66	962022491		Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem				
			Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	M3	2,000	964,50	1 929,00
67	963023612		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3				
			Výbourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně	M	15,000	485,20	7 278,00
			Výbourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov průtah M
 Objekt: B Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská, Jihlava
 Rozpočet: 102 Úprava zastávek MHD

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
68	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	3,000	298,70	896,10
9			Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami				138 994,30
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
Přesun sutě							
997							
69	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	T	160,646	158,90	25 526,65
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením				
70	997013509		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku	T	160,646	7,00	1 124,52
			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku				
71	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	160,646	153,30	24 627,03
			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)				
72	997321611		Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	T	160,646	127,60	20 498,43
			Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot				
997							71 776,63
Přesun hmot							
998							
73	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	102,990	30,70	3 161,79
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
74	998225195		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	T	102,990	21,80	2 245,18
			Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m				
998							5 406,97

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 26253 III/4062 Jihlava – Pístov a Pístov průtah M
Objekt: B Bezbariérová úprava zastávek MHD ul. Telečská, Jihlava
Rožpočet: 102 Úprava zastávek MHD

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							591 319,45