



POHLED JIHOZÁPADNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



VÝPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV

OZN	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA	POZNÁMKA
A	VC ŠTUKOVÁ OMÍTKA VNĚJŠÍ	BÍLÁ	-
B	MARMOLIT	TMAVĚ HNĚDÁ	-
C	DŘEVĚNÉ POBITÍ ŘÍMS	HNĚDÁ	2x LAZUROVACÍ LAK
D	STRĚŠNÍ TRAPÉZOVÝ PLECH	TMAVĚ HNĚDÁ	RAL 8019
E	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	TMAVĚ HNĚDÁ	RAL 8019
F	VÝPLNĚ VRAT	ŠEDÁ	RAL 7040
G	PŮVODNÍ KAMENNÉ ZDIVO	PŘÍRODNÍ ŠEDÁ	-

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,8 mm RAL 8019. BUDOU PROVEDENY A OSAZENY DLE DOPORUČENÍ A TECHNICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE. JEDNÁ SE O PROVEDENÍ OKAPNÍČEK; OPLECHOVÁNÍ; LEMOVÁNÍ; PARAPETŮ OKENNÍCH OTVORŮ.
- O1 - OKENNÍ VÝPLŇ NAVRŽENA JAKO PLASTOVÉ EUROOKNO V ODSTÍNU BÍLÉ; IZOLAČNÍ DVOJSKLO Ug = 1,0 W/m2K; Uw = 1,1W/m2K; KOVÁNÍ STANDARD; VNITŘNÍ PARAPET PLAST. BÍLÝ.
- D1 - DVEŘNÍ VÝPLŇ NAVRŽENA JAKO KOVOVÁ V BARVĚ RAL 7040; PROTIPOŽÁRNÍ EI 15 DP1-C; S NADSVĚTLÍKEM; RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ; NEZATEPLENÉ; KOVÁNÍ STANDARD; ZÁMEK FAB; S PRAHOVOU LIŠTOU
- DV1 - GARAŽOVÁ VRATA SEKČNÍ; PLNÁ; LAMELOVÁ; SOUČÁSTI VODÍČI STROPNÍ KOLEJNICE; DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ S Pohonem; OCELOVÁ POZINKOVANÁ; BARVA ŠEDÁ RAL 7040; POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU BARVOU; KOVÁNÍ STANDARD
- DV2 - GARAŽOVÁ VRATA PLECHOVÁ; OTVÍRAVÁ DVOUKŘÍDLOVÁ; PLNÁ; NEZATEPLENÁ; OCELOVÁ POZINKOVANÁ; MATERIÁL TRAPÉZOVÝ PLECH; BARVA RAL 7040; KOVÁNÍ STANDARD
- V1 - PŘÍVADĚCÍ OTVOR ČERSTVÉHO VZDUCHU; POTRUBÍ Ø200 mm; PLOCHA OTVORU 315cm2; 250 mm NAD PODLAHOU; Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘEN PROTIDEŠTOVOU KRYTKOU
- V2 - ODVADĚCÍ OTVOR VZDUCHU; POTRUBÍ Ø200 mm; PLOCHA OTVORU 315cm2; 2 750 mm NAD PODLAHOU; Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘEN PROTIDEŠTOVOU KRYTKOU



vypracoval: Ing. Jakub Nacházel  
kreslil: Ing. Jakub Nacházel  
zodp. projektant: Ing. Jaroslav Hruška

stupeň: DPS  
formáty A4: 2  
datum: Leden 2018  
č. zakázky: 18-012918

investor: Kraj Vysočina, Žiškova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708 90 749

akce: Dětský domov Humpolec - Výstavba a stavební úpravy hospodářského zázemí na DD

č.paré:

výkres:

POHLED JIHOZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ - NOVÝ STAV

měřítko: 1:50

č.výkresu:

D-10