

DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO
„III/34740 Březinka, most v km 5,330“

Číslo smlouvy objednatele: 13/2018/ZPŘ/D2/HB/M

Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 26210 5 18005

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor: Ing. Petr Nezval
Koordinátor BOZP: Jitka Krupičková
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha Karlín
zastoupený: Františkem Kincem, oblastním manažerem
Ivo Zemánkem, vedoucím přípravářem, plná moc PM/6218/2017
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: František Kinc a Ivo Zemánek
technických: František Kinc
Bankovní spojení: Citibank Europe plc.
Č. účtu: 2038057001/2600
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
Telefon: 737 257 340
Fax: -
E-mail: ivo.zemanek@skanska.cz

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **21. 2. 2018**, spočívající v časové prodlevě způsobené nepředvídatelnou okolností, tj. jinou polohou dálkového kabelu oproti poloze uvedené v DSP. Z důvodu odborného přerušení kabelu před a za stavbou společností CETIN došlo k časové prodlevě při výstavbě. Blíže je vše uvedeno v Žádosti o prodloužení termínu realizace, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. **1**.

2.2. V Článku 4 stávající smlouvy se tímto prodlužuje termín v odst. 4.1., a to pouze u jeho písm. b), konkrétně takto:

Původní znění v Článku 4 Čas a místo plnění, odst. 4.1., písm. b):

- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 4 měsíců** od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2018.

se mění na

- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 31. 7. 2018**.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 13/2018/ZPŘ/D2/HB/M jsou tímto Dodatkem č. **1** nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. **1** je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 13/2018/ZPŘ/D2/HB/M uzavřené dne **21. 2. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. **1** je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. **1** nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. **1** včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. **1** před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu realizace.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu realizace ze 17. 5. 2018.

Zhotovitel:

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0311 Karlín, 186 00 Praha 8

Objednatel:

V*Jihlavě*..... dne:*11. 6. 2018*.....


18. 06. 2018
V Jihlavě dne:



František Kinc
oblastní manažer



Ivo Zemánek
vedoucí přípravář



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00690450, tel.: 567 117 111

DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: _____

1

Série _____

č. listu _____

*

007903

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
5.4.2018	DNĚŠNÍ DEN PROŠEL KOTROLA VELENÍ KABELU CETIN. NOJDE K OBOUSTRANĚMU UKONČENÍ KABELU V AUT- ČENĚN ÚSEKU. PROVEDE FIRMA CETIN. PO REALIZACI UKONČENÍ A OZNAČENÍ KONCŮ KABELU SE BUDE POC KABEL (NEROVNOSTI) V RÁNCI STAVBY PŘERUŠIT. za CETIN a.s. <i>Puk</i> <i>Kontrola TDS. <i>Luž</i></i>
9.4.2018 PONDĚLÍ	POČASÍ: +6°C až +22°C POLOJASNO PRAC. DOBA: 6 ³⁰ - 17 ⁰⁰ HOD PRACUJE: 1xTHP, 4xKSV, 1xOTOČ, 2xVA, 1x LÍSKA PRÁCE: - DOKONČENÍ OBJ. TRASY - PŘEVENENÍ PROVOZU NA SEMAFORY - ODKOP KCE VOZOVKY a PRÁCE NA OBSTOKU - ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ <i>A.V.</i>
10.4.2018 ÚTERÝ	POČASÍ: +10°C až +17°C POLOJASNO PRAC. DOBA: 6 ³⁰ - 17 ⁰⁰ HOD PRACUJE: 1xTHP, 3xKSV, 1xOTOČ, 1xVA, GEODET PRÁCE: DNĚŠNÍ DEN SE KONAL 2. KŘ. VIZ. SAMOSTATNÍ ZÁPIS <i>Luž</i> PRÁCE: - ODKOP PRO OBSTOK NA STRANĚ OD OBCE BŘEZINKA - NÁPOJOVÁNÍ POTRUBÍ A ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - GEODETICKÉ VYTYČENÍ RÁN, KŘÍDLA, ZÁBOR <i>Luž</i>

DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: _____




1

Série _____

č. listu _____

*

007906

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
14.4.2018 PŘEŘ	POČASÍ: +11°C až +19°C POLOJASNO PRAC. DOBA: 6 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HOD PRACUJE: 1xTHP (MATĚJKA), 4xHSN (2xŠEK, ZADINA, HOŘEK) 1xOTOČ, 2xNA, 1xAUTODOMÍČNÁVAČ CETIN X
	DNEŠNÍ DEN SE KONAL 3.KD STAVBY VIZ. SANOSTATNÝ ZÁŠP
	PRÁCE: -DOVYTČENÍ PRO PODKLAD BETON -BEDNĚNÍ PRO PB -BETONÁŽ C 12/15 PB VIZ. RDS -ODVOZ VÝKOPKU A SONAY KABEL CETIN -ČERPÁNÍ VODY
	Zápis TOS. Dnešního dne proběhl 2.K.D. Florky. 
17.4.2018	Dnešní dne bylo, na základě žádosti f. CETIN p. Poštulky, provedeno zastřešení nefunkčního dřevěného kotelu.
	provádí: DOSTA/f. TENO
	
18.4.2018 STŘEDA	POČASÍ: +2°C až +20°C JASNO PRAC. DOBA: 6 ³⁰ - 16 ³⁰ HOD PRACUJE: 1xTHP, 4xHSN, 1xVA, 1xJERAB PRÁCE: -PŘIVEZENÍ ARMATURY DESKY MOSTU A TRÁDĚNÍ -ČERPÁNÍ VODY Z JÍRKY -ZABEZPEČENÍ STAVBY
	

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava
e-mail: frantisek.kinc@skanska.cz

Datum

17.5.2018

Naše značka

Vyřizuje

Ivo Zemánek

Přímý telefon

+ 420 737 257 340

Věc: **III/34740 Březinka, most v km 5,330**

Žádost o prodloužení termínu realizace

Vážení,

v současné době realizujeme stavbu III/34740 Březinka, most v km 5,330, na základě Smlouvy o dílo č. 13/2018/ZPŘ/D2/HB/M ze dne 21.2.2018.

V průběhu realizace mostu byl při zemních pracech vytyčen dálkový kabel CETIN a byla zjištěna jiná poloha (až o 4 metry blíže ke stavbě oproti DSP → ve skutečnosti kabel zasahoval přímo do stavby na vtoku). Dle vyjádření CETIN se s kabelem nesmělo manipulovat, dokud nedojde k jeho odbornému přerušení před a za stavbou. Práce na stavbě nemohli být realizované v plném rozsahu a tím došlo k časové prodlevě při výstavbě. K zaslepení došlo 20. den po oznámení problému na CETIN (provedla firma TEMO, viz. zápis v SD)

Z těchto důvodů Vás žádáme z důvodu nepředvídatelných okolností o prodloužení termínu uvedení stavby do předčasného užívání:

z původní doby: 4 měsíce

na nový termín uvedení stavby do předčasného užívání: 4,5 měsíce,
nejdéle do 31. 7. 2018.

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu) zůstává nezměněno.

Předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do předčasného užívání zůstává nezměněno.

Přílohou této žádosti je zápis ve stavebním deníku zhotovitele.

Za vyřízení děkujeme a žádáme o Vaše stanovisko.

S pozdravem

František Kinc
oblastní manažer

Je TDS souhlasím
Kuc

[Signature]

SKANSKA Skanska a.s.
divize Morava
oblast Vysočina
Hruškové Dvory 119
586 01 Jihlava

02125

IČ:26271303

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 15904

DENNÍ ZÁZNAMY

Číslo deníku: _____




1

Série _____

č. listu _____

*

007902

Datum zápisu	Text zápisu (včetně jmen a podpisů odpovědných osob)
26.3.2018 <u>PONDĚLÍ</u>	POČASÍ: 0°C ~ +6°C POLOJASNO PRAC. DOBA: 6 ³⁰ - 17 ⁰⁰ HOD PRACUJE: 1xTHP (MATĚJKA), 3xHSV (BÍWA, SAHKO, PAVLIČEK) 1xJEŘÁB, 2xNA, 1xTR.B., 1xOTOČ PRÁCE: - POKLÁDKA SIL. PANELU 3/1 TL. 21cm V TRASE OBJ. KOCE VČETNĚ PÍSKOVÉHO LOŽE 100 kV 
27.3.2018 <u>ÚTERÝ</u>	POČASÍ: +1°C ~ +4°C ZATAŽENO PRAC. DOBA: 6 ³⁰ - 16 ³⁰ HOD PRACUJE: 1xTHP, 1xOTOČ BAGR, 1xNA PRÁCE: - DOŠPÁVÁNÍ KRAJNIC VČ. SPÁR NA NÁPOJENÍ NA III/ 34740 
28.3.2018 <u>STŘEDA</u>	POČASÍ: 0°C ~ +5°C ZATAŽENO PRAC. DOBA: 6 ³⁰ - 16 ⁰⁰ PRACUJE: 1xTHP, 1xOTOČ BAGR, 1xNA PRÁCE: DNĚŠNÍ DEN SE KONAL 1.KA VIZ. SAMOSTATNÝ ZÁPIS  - DOKONČENÍ PRACÍ NA PANEL. OBJ. KOCE ZÁPIS ZHOTOVITEL: STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU POKRAČOVAT PO DOŘEŠENÍ KABELU CETIN (TECHNIK P. POŠTULKA 5.4.2018). POLOHA KABELU VYTYČENÉHO ZASAHUJE DO STAVBY DLE DSP+POPS AŽ CCA 4M JINDE. MATĚJKA 