

II/409 Rodinov, Stranná průtah

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: S19-043-0091

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Jan Nečas, referent oddělení přípravy a realizace staveb
Technický dozor: „[Bude určen na základě zadávacího řízení]“
Koordinátor BOZP: „[Bude určen na základě zadávacího řízení]“
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Petrem Sekničkou, v plné moci, Jan Půža, v plné moci
zapsán v obchodním rejstříku KS Č. Budějovice, oddíl C, vl. 8032
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Petr Seknička, Jan Půža
technických: Ing. Petr Seknička
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Č. účtu: 430201005/2700
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Telefon: 724 219 321
Fax: 565 398 115
E-mail: j.puza@swietelsky.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „**NOZ**“) se řídí NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst.

1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

- a) **Zadávací dokumentace** k veřejné zakázce na akci „**II/409 Rodinov, Stranná průtah**“ ze dne **14. 5. 2018** (dále jen „**ZD**“),
- b) **Projektová dokumentace** pro provádění stavby (dále jen „**DSP, PDPS**“) označená jako „**II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)**“, zpracovaná v měsíci **prosinec 2017**, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
- c) **Nabídka Zhotovitele** předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**II/409 Rodinov, Stranná průtah**“ včetně **oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (dále jen „**Nabídka Zhotovitele**“).
- d) **Obchodní podmínky zadavatele** (dále jen „**OP**“).

Článek 3

Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**II/409 Rodinov, Stranná průtah**“, tj. opravu silnice v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech **prací, dodávek a služeb** uvedených v **zadávacích podmínkách**, tj. obsažených v **ZD, DSP, PDPS** a v **Nabídce Zhotovitele**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

3.2. Objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo dle **PD II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)** na následující stavební objekty:

- SO 001 – Všeobecné položky a práce
- SO 101 – Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek
- SO 102 – Rodinov – směr Stranná (km 39,028 – 39,634), 2. úsek
- SO 103 – Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek
- SO 901 – Dopravně inženýrské opatření

3.3. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:

- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,
- b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
- c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným

v příslušné části OP.

- 3.5. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
- a) zahájení realizace stavby – dnem předání a převzetí staveniště.
 - b) Zprovoznění celé stavby: **do 2,5 měsíce** od předání a převzetí staveniště.
 - c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: **do 1 měsíce** od zprovoznění celé stavby.
- 4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 4.3. Místo plnění: silnice II/409 v intravilánech a částečně v extravilánech obcí Rodinov a Stranná
- 4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
 - b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
 - c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
 - d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.
- 4.5. Dřívější plnění je možné.

Článek 5

Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH	9.538.359,95 Kč
DPH (21%)	2.003.055,59 Kč
Cena celkem s DPH	11.541.415,54 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

- 5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady

související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.

- 5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatелеm a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatелеm jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6

Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů ode dne odeslání písemné výzvy k převzetí staveniště**, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou Zhotovitele a OP.
- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
- 7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
- a) platných právních předpisů,
 - b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
 - c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
 - d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.
- 8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Poddodavatelé

- 10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavatelům Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.
- 10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
- 11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
- 11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu §

106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

- 11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.
- 11.6. Stavba bude **fakturována měsíčně** jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst. 11.7. a 11.8.
- 11.7. Zhotovitel před fakturací **předloží soupis provedených prací** v elektronické formě **ve formátu xls(x) a ve formátu xml** k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
- 11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
- 11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.
- 12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Veškeré smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
- 13.2. Zhotovitel se tímto, mimo jiné, v souladu s článkem XIV. bod 14.9. OP zavazuje, že v případě nedodržení termínu pro předčasné užívání stavby, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v **minimální výši 11.700.000,00 Kč** a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,

- b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
 - d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí původního zadávacího řízení. **Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.**
- 15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní

strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16

Účinnost Smlouvy

- 16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.
- 16.2. **Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato smlouva nabývá účinnosti dnem odeslání písemné výzvy zhotoviteli k převzetí staveniště k akci „II/409 Rodinov, Stranná průtah“** objednatelem.
- 16.3. Objednatel je povinen po rozhodnutí o finančním zajištění akce zaslat zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště.
- 16.4. Pokud objednatel zhotoviteli neodešle písemnou výzvu k převzetí staveniště dle této smlouvy ani do **31. 7. 2018**, nenabude smlouva účinnosti a bez dalšího tímto dnem pozbude i své platnosti. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím zhotovitel smlouvu podepisuje.

Článek 17

Závěrečná ujednání

- 17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
- 17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součástí Smlouvy.
- 17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.

- 17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel:

Objednatel:


22. 06. 2018

V Pelhřimově dne: 14.6.2018


V Jihlavě dne:



Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti Vysočina na základě plné moci



Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina
na základě plné moci



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa - oddělení
silnic Vysočina
příspěvková organizace
Kosovská 1122/1b, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 111 111



SWIETELSKY

stavební firma
obchodní divoz Dopravní stavby, s.r.o.
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
IČ: 460 35 599, DIČ: CZ460 35 599

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem: K Silu 1143 , 393 01 Pelhřimov
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Zdeňkem Havlem , vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
nar. 19.07.1959 bytem Starý Pelhřimov 64 , 393 01 Pelhřimov

uděluje tímto

panu Ing. Petru Sekničkovi, bytem Zahradní 8, 586 01 Jihlava ,
panu Janu Půžovi, bytem Rokycanova 8, 586 01 Jihlava,
panu Ing. Radku Plechatovi, bytem Zahradní 702, 391 02 Sezimovo Ústí

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí dva zmocněnci své podpisy.


Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otvírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.12. 2018

V Pelhřimově dne 6. června 2018

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel:


Zdeněk Havel
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci

.....
Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti

.....
Jan Půža
vedoucí obchod. oddělení

.....
Ing. Radek Plechata
obchodní ředitel

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599




Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: TPI 13/17 - II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 9 538 359,95
OC+DPH: 11 541 415,54

Objekt		Popis		OC	DPH	OC+DPH
001		Všeobecné položky a práce		207 287,22	43 530,32	250 817,54
101		Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek		2 139 368,92	449 267,47	2 588 636,39
102		Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek		2 720 528,45	571 310,97	3 291 839,42
103		Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek		4 471 175,36	938 946,83	5 410 122,19
901		Dopravně inženýrské opatření		0,00	0,00	0,00



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.


Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Rozpočet: 001 Všeobecné položky a práce

001	207 287,22
-----	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				207 287,22
	1	01400	POPLATKY	KPL	1,000	6 993,01	6 993,01
			Vytýčení stávajících inženýrských sítí uvažuje se pro jednotlivý úsek jako jeden celek, 1=1,000 [A]				
			zahrnuje linie neuvedené poplatky související s výstavbou				
	2	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	13 986,01	13 986,01
			zajištění všech zkoušek materiálů dle požadavků TKP a ZTKP Bere se pro celou stavbu jako celek, komplet Čerpání po odsouhlasení TDI. 1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
	3	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	13 986,01	13 986,01
			zajištění všech zkoušek, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP Bere se pro celou stavbu jako celek, komplet Čerpání po odsouhlasení TDI. 1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
	4	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	53 441,10	53 441,10
			geodetické zaměření skutečného provedení stavby bere se pro každý úsek samostatně 1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	13 986,01	13 986,01
			Veškerá zaměření a vytýčení nutná pro realizaci stavby Pro úsek jako celek 1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	6	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	27 972,02	27 972,02

Vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhl č. 499/2006 a směrnice pro dokumentaci staveb ve 2 vyhotoveních. Pro úsek samostatně 1=1,000 [A]		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ		KPL		1,000	20 979,02	20 979,02
7	03100							
Dle potřeb zhotovitele Pro jednotlivý úsek jako celek 1=1,000 [A]		zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY		KPL		1,000	55 944,04	55 944,04
8	03710							
Požadavky BOZP v průběhu stavby především zajištění nutného průchodu osob. Pro úsek jako celek 1=1,000 [A]		zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele						



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (přůtahy)
Rozpočet: 101 Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek

101	2 139 368,92
-----	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
		1	Zemní práce				

1	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	48,300	427,62	20 654,05
---	-------	--	-------------------------------	----	--------	--------	-----------

Kubatúra frézování ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic
Včetně manipulace, vodorovné dopravy a deponování v prostoru staveniště 690,0*0,07=48,300 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

2	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	214,500	902,45	193 575,53
---	--------	--	--	----	---------	--------	------------

Odfrézování živičných vrstev vozovky v tl. 60 mm na ploše povrch. úpravy vozovky dle výkazu výměr 730,0*6,0*0,06=262,800 [A]
Odečte se kubatúra ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic -690,0*0,07=-48,300 [B]
Celkem: A+B=214,500 [C]
Uvažován odvoz na deponii SÚS v Kamenici nad Lipou
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3	12911		ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	4 380,000	14,27	62 502,60
---	-------	--	---------------------------	----	-----------	-------	-----------

Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládku
povrch vozovky po odfrézování na ploše dle TZ 730,0*6,0=4 380,000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM

4	12922			M2	690,000	104,11	71 835,90
---	-------	--	--	----	---------	--------	-----------

[illegible]

Pro sanaci příčných trhlin a poruch Geokompozit s geomříží ze skelných vláken Mezní pevnost v tahu 100/100 kN/m na 1/4 plochy opravy 4380,0/4=1 095,000 [A] Čerpáno po odsouhlasení TDI - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu									
9	574A56		M2	4 380,000	276,53			1 211 201,40	
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL, 60MM									
Uvažuje se obrusná vrstva z ACO 16 + plocha povrchové úpravy vozovky 4380,0=4 380,000 [E]									
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									
10	58920		M	12,000	124,48			1 493,76	
VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM									
Dle řezání krytu v místech napojení na původní povrch. uvažováno 2*6,0=12,000 [A]									
položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem									
Ostatní konstrukce a práce					103 776,13				
11	915111		M2	182,500	209,79			38 286,68	
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA									
Prozatímní dopravní značení. Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu V4 vodící čára š.0.125m 730,0*2*0,125=182,500 [A] v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná dle TP 133 Včetně předznačení									

12	915221	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	182,500	349,65	63 811,13	
		Definitivní dopravní značení. Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu V4 vodící čára š.0,125m 730,0*2*0,125=182,500 [A] v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná dle TP 133 Včetně předznačení reflexní úpravy položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM					
	13	919111	Řezání krytu v místech napojení na původní povrch uvažováno 2*6,0=12,000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	12,000	139,86	1 678,32



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

Rozpočet:

102 Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek

102	2 720 528,45
-----	--------------

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
Zemní práce								
1	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	50,940	412,94	21 035,16	318 323,01
			Kubatura frézování tl. 70 mm ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic					
			Včetně manipulace, vodorovné dopravy a deponování v prostoru staveniště					
			566,0*0,09=50,940 [A]					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
2	113724		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	186,612	941,61	175 715,73	
			Odfrézování živičných vrstev vozovky v tl. 70 mm na ploše povrch. úpravy vozovky dle výkazu výměr					
			606,0*5,6*0,07=237,552 [A]					
			Odečte se kubatura ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic					
			-566,0*0,09=-50,940 [B]					
			Celkem: A+B=186,612 [C]					
			Uvažován odvoz na deponii SÚS vKamenice nad Lipou.					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
3	12911		ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	3 393,600	18,46	62 645,86	
			Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládku					
			povrch vozovky po odfrézování na ploše dle TZ					
			606,0*5,6=3 393,600 [A]					
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)					
4	12922		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	566,000	104,11	58 926,26	

Sřiznutí a odtěžení stávající nezpevněné krajnice v tl. 100 mm a krajnice přerostlé přes okraj živitčné vozovky po obou stranách vozovky, podle plochy nezpevněných krajnic a sjezdů odečte se délka zpevněných rozjezdů, sjezdů a křižovatek (((606,0*2)-80,0)*0,50=566,000 [A])										
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)										
Komunikace										
5	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					M2	566,000	220,98	2 315 883,84 125 074,68
dosypání nezp. krajnic dle plochy odtrhanění krajnice 566,0=566,000 [A]										
Uvažovaná tloušťka průměrně 90 mm										
- dodání recykliátu v požadované kvalitě										
- očištění podkladu										
- uložení recykliátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce										
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů										
- úpravu napojení, ukončení										
- nezahrnuje postřiky, nátěry										
6	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					M2	3 393,600	20,00	67 872,00
Spojovací postřik pod obrusnou vrstvu ACO 11+ v množství 0,2kg/m2 povrchová úprava dle plochy krytu 3393,6=3 393,600 [A]										
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství										
- provedení dle předepsaného technologického předpisu										
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách										
- úpravu napojení, ukončení										
7	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					M2	3 393,600	20,56	69 772,42
Spojovací postřik v množství 1,0kg/m2 pod ložnou vrstvu s pokládkou geomříže ze skleněných vláken na celé ploše opravy 3393,6=3 393,600 [A]										
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství										
- provedení dle předepsaného technologického předpisu										
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách										
- úpravu napojení, ukončení										
8	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY					M2	3 393,600	213,37	724 092,43
Geokompozit s geomříží ze skelných vláken Mezní pevnost v tahu 100/100 kN/m na celé ploše opravy pod ložnou vrstvu 3393,6=3 393,600 [A]										

9	574A34	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 393,600	182,85	620 519,76
Uvažuje se obrusná vrstva z ACO 11 + plocha povrchové úpravy vozovky 3393,6=3 393,600 [A]						
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM						
10	574C46	Uvažuje se ložná vrstva z ACL 16 + plocha povrchové úpravy vozovky 3393,6=3 393,600 [A]	M2	3 393,600	208,38	707 158,37
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM						
11	58920	Dle řezání krytu v místech napojení na původní povrch. uvažováno 2*5,6=11,200 [A]	M	11,200	124,48	1 394,18
položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar limto materiálem Ostatní konstrukce a práce						
9						86 321,60



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

Rozpočet:

103 Přejezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek

103	4 471 175,36
-----	--------------


Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10

Zemní práce								
1	11372		FŘEZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	116,620	377,97		44 078,86
Kubatura frézování tl. 50 mm ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic								
Včetně manipulace, vodorovné dopravy a deponování v prostoru staveniště								
1666,0*0,07=116,620 [A]								
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
2	113725		FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	429,660	398,25		171 112,10
Odfrézování živých vrstev vozovky v tl. 50 mm na ploše povrch. úpravy vozovky dle výkazu výměr								
1951,0*5,6*0,05=546,280 [A]								
Odečte se kubatura ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic								
-1666,0*0,07=- 116,620 [B]								
Celkem: A+B=429,660 [C]								
Uvažován odvoz na deponii SÚS v Kamenici nad Lipou.								
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
3	12911		ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	10 925,600	7,69		84 017,86
Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládku								
povrch vozovky po odfrézování na ploše dle TZ								
1951,0*5,6=10 925,600 [A]								
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)								
4	12922		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 666,000	104,11		173 447,26

Seržnutí a odtěžení stávající nezpevněné krajnice v tl. 100 mm a krajnice přerostlé přes okraj živičné vozovky po obou stranách vozovky, podle plochy nezpevněných krajnic a sjezdů odečte se délka chodníku a zpevněných rozjezdů, sjezdů a křižovatek ((1951,0*2)-570)*0,50=1 666,000 [A] - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
5	56962	5	Komunikace	
		56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2
			dosypání nezp. krajnic dle seřiznutí krajnice 1666,0=1 666,000 [A] Uvažovaná tloušťka průměrně 70 mm - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrmuje postřiky, nářeť	220,98
6	572213	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2
			Spojovací postřik pod ohrusnou vrstvou ACO 16+ v množství 0,5kg/m2 povrchová úprava dle plochy krytu 10925,6=10 925,600 [A] Odečte se spojovací postřik v úsecích s lokální pokládkou geomíře ze skleněných vláken na 1/4 plochy opravy -10925,6/4=-2 731,400 [B] Celkem: A+B=8 194,200 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	20,00
7	572223	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2
			Spojovací postřik v množství 1,0 kg/m2 v úsecích s lokální pokládkou geomíře ze skleněných vláken na 1/4 plochy opravy 10925,6/4=2 731,400 [A] Čerpáno po odsouhlasení TD - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	20,56
8	57475	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2
				213,37
				3 690 519,55
				368 152,68

Pro sanaci příčných trhlin a poruch Geokompozit s geomříží ze skelných vláken Mezní pevnost v tahu 100/100 kN/m na 1/4 plochy opravy 10925,6/4=2 731,400 [A] Čerpáno po odsouhlasení TDI - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu									
9	574A46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL, 50MM				M2	10 925,600	230,48	2 518 132,29
Uvažuje se ohrusná vrstva z ACO 16 + plocha povrchové úpravy vozovky 10925,60=10 925,600 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.									
10	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM				M	11,200	124,48	1 394,18
Dle řezání krytu v místech napojení na původní povrch. uvažováno 2*5,6=11,200 [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem									
Potrubí					33 566,44				
11	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ				KUS	4,000	6 993,01	27 972,04
Výšková úprava uličníá vpustí v průtahu obcí Stranná 4=4,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).									
12	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ				KUS	2,000	2 797,20	5 594,40
Výšková úprava hmců soupát a hydrantů v průtahu obcí Strannáe 2=2,000 [A]									

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
9				
Ostatní konstrukce a práce				
13	915111		M2	274 433,29
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
Prozatímní dopravní značení. Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu V4 vodící čára š.0.125m 1951,0*2*0,125=487,750 [A] v prostoru křížovatek a AZ se provede přerušovaná dle TP 133 Včetně předznačení položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
14	915221		M2	102 325,07
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA				
Definitivní dopravní značení. Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu V4 vodící čára š.0.125m 1951,0*2*0,125=487,750 [A] v prostoru křížovatek a AZ se provede přerušovaná dle TP 133 Včetně předznačení reflexní úpravy položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
15	919111		M	170 541,79
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM				
Řezání krytu v místech napojení na původní povrch uvažováno 2*5,6=11,200 [A]				
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
			11,200	139,86
				1 566,43



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: TPI 13/17 II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Rozpočet: 901 Dopravně inženýrské opatření

901	0,00
-----	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce					0,00
1	02710		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBĚŽNÍKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	0,00		0,00
			Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnice II/409 pro frézování a pokládku živých vrstev vozovky Pro úsek jako celek 1=1,000 [A]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
2	02720		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KS	1,000	0,00		0,00
			Dopravně inženýrské opatření vyznačení uzavírek a objízdných tras včetně přeznačování po celou dobu stavby, včetně odstranění po dokončení stavby včetně vymezení koridoru pro pěší a cyklisty, včetně provizorního ohrazení (oplocení) bere se pro celou stavbu jako jedn celek, 1=1,000 [A]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					