



## SMLOUVA O DÍLO

### II/351 Žižkovo pole - průtah

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

109/2018

#### Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:** Obec Žižkovo Pole  
se sídlem: Žižkovo Pole 9, 582 22 Příbyslav  
**zastoupený:** Jan Čepl, starosta  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
Technických: Ing. Gabriela Peřinová, místostarosta  
Technický dozor: Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby  
Koordinátor BOZP: Miroslav Burian, referent oddělení investiční výstavby  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 9524-521/0100  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 94-810521/0710  
IČO: 00268569  
DIČ: CZ00268569  
Telefon: 569484152  
Fax: -  
E-mail: obec@zizkovopole.cz  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
**zastoupený:** Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
technických: Ing. Miloš Raab, vedoucí střediska  
Bankovní spojení: KB Brno - město  
Č. účtu: 250048-621/0100  
IČO: 25317628  
DIČ: CZ25317628  
Telefon: 543 532 231  
Fax: 543 532 232  
E-mail: firesta@firesta.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)



Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ a dále **Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění** (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

## **Článek 2**

### **Podklady pro uzavření smlouvy**

**2.1.** Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

- a) **Zadávací dokumentace** k veřejné zakázce na akci „**II/351 Žižkovo pole - průtah**“ ze dne **4. 5. 2018** (dále jen „**ZD**“),
- b) **Projektová dokumentace** pro provádění stavby (dále jen „**DSP, PDPS**“) označené jako „**Vybudování chodníků a oprava komunikace II/351, Obec Žižkovo Pole**“, zpracované v měsíci **únor 2017**, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
- c) **Nabídka Zhotovitele** předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**II/351 Žižkovo pole - průtah**“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Nabídka Zhotovitele**“).
- d) **Obchodní podmínky** zadavatele (dále jen „**OP**“).

## **Článek 3**

### **Předmět a rozsah díla**

**3.1.** Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**II/351 Žižkovo pole - průtah**“, tj. rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a parkovacích stání v průtahu silnice II/351 v obci Žižkovo Pole včetně autobusových zastávek a realizace nové dešťové kanalizace a přeložky plynovodu v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech **prací, dodávek a služeb** uvedených v **zadávacích podmínkách**, tj. obsažených v **ZD** a v **Nabídce Zhotovitele**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

**3.2.** Objednatel uzavírá tuto smlouvu na **následující stavební objekty**:

- SO 102 Napojení místních komunikací
- SO 103 Parkovací stání a chodníky
- SO 104 Dešťová kanalizace
- SO 105 Veřejné osvětlení
- SO 106 Přeložka plynovodu
- SO 701 Přístřešek pro cestující
- dle projektové dokumentace **Vybudování chodníků a oprava komunikace II/351, Obec Žižkovo Pole**

**3.3.** Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:

- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli



veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazných a kontrolních zkouškách,

- b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
- c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části OP.

3.5. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

#### Článek 4

##### Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:

- a) zahájení realizace stavby – dnem předání a převzetí staveniště
- b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 5 měsíců** od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2018.
- c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu)
- d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do předčasného užívání

4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

4.3. **Místo plnění:** na silnici II/351 v intravilánu Obce Žižkovo Pole

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
- b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
- c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
- d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.5. Dřívější plnění je možné.

#### Článek 5

##### Cena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Cena v bez DPH</b>    | <b>11.464.213,44 Kč</b> |
| <b>DPH (21%)</b>         | <b>2.407.484,82 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>13.871.698,26 Kč</b> |

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

- 5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.
- 5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelům a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelům jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatelům dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

## Článek 6 Staveniště

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy**, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.



## **Článek 7**

### **Provádění díla**

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, Nabídkou Zhotovitele a OP.
- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
- 7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

## **Článek 8**

### **Kvalita díla**

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
- a) platných právních předpisů,
  - b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
  - c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
  - d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.
- 8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

## **Článek 9**

### **Předání a převzetí díla**

- 9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

## **Článek 10**

### **Poddodavatelé**

- 10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.
- 10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

## **Článek 11**

### **Platební a fakturační podmínky**

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.



- 11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
- 11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
- 11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.
- 11.6. Stavba bude **fakturována měsíčně** jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst. 11.7. a 11.8.
- 11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu \*.xls(x) a ve formátu \*XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
- 11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
- 11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

## Článek 12

### Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.
- 12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

## Článek 13

### Smluvní pokuty

- 13.1. Veškeré smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
- 13.2. Zhotovitel se tímto, mimo jiné, v souladu s článkem XIV. bod 14.9. OP zavazuje, že v případě nedodržení termínu pro předčasné užívání stavby, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlžení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.



## Článek 14

### Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v **minimální výši 33.000.000,- Kč** a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
- a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
  - b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelí,
  - c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelí
  - d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelí,
  - e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

## Článek 15

### Další ujednání

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí původního zadávacího řízení. **Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.**
- 15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat



Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, § 2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

## **Článek 16**

### **Účinnost Smlouvy**

- 16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

## **Článek 17**

### **Závěrečná ujednání**

- 17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
- 17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součástí Smlouvy.
- 17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
- 17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,



s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich  
pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což  
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel:

16 -07- 2018

V Brně dne: .....

   
FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.  
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO  
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

Ing. Pavel Borek  
člen představenstva

Objednatel:

V Jihlavě dne: 24.7.2018

  
Jan Čepl  
starosta





## Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce

Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## Preambule

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) v návaznosti na povinnosti zadavatele vyplývající z díky § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Tyto OP stanovují další obchodní podmínky a požadavky zadavatele při plnění veřejné zakázky na stavební práce a práce bezprostředně související s tímto pracemi. Tyto OP jsou rozděleny na jednotlivé části označené názvem a číslem článku od I až XXI a v těchto některých částech konkretizují požadavky, které se týkají zejména Vymezení lhůt, Předání a převzetí dokumentace a díla a stanovují další administrativní organizační podmínky realizace díla.

V případě, že z objektivních důvodů není možné v době zahájení zadávacího řízení v těchto OP uvést některé údaje, pak tyto údaje budou uvedeny v zadávacích podmínkách a nebo jako součást dílčích hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci a nebo ve výzvě více zájemcům k podání nabídky v rámci příslušného zadávacího řízení.

1.2. Tyto OP jsou nedílnou součástí **Zadávacích podmínek** a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a služeb s tímto pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) v rámci některého z druhů zadávacích řízení dle § 3 ZZVZ, nebo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 31 ZZVZ.

1.3. Pokud je v těchto OP, jako subjekt uveden **Objednatel** platí, že se jedná současně také o veřejného Zadavatele v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, popř. poptávkového řízení.

Pokud je v těchto OP, jako subjekt uveden **Zhotovitel** platí, že se jedná současně také o dodavatele v postavení účastníka v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami a nebo za pomoci **společných dodavatelů** v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku **společnosti** uzavřené dle § 2716 a násl. OZ, a nebo za pomoci **Poddodavatele**. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podepírajícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdielně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli díla.

1.4. Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran **povinna předem** či následně **oznámít písemně** cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami atd.), **má se za to, že písemná komunikace** mezi smluvními stranami a nebo s třetími osobami bude probíhat také **emailem, datovou zprávou, faxem, a nebo písemnými zápisy** uvedenými ve **Stavebním deníku** nebo v **zápisích z kontrolních dnů**.

Podmínkou **platnosti a účinnosti** takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich odpovědných či pověřených zástupců, je buď **doručení** takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě a nebo **stvrzení přípomínek, poznámek nebo výhrad** k provedenímu zápisu s datovaným podpisem osob, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápisu učinila.

1.5. Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.

1.6. Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání Smlouvy uzavřené dle § 2586 a násl. OZ a dále **příměřené** na tzv. **Smlouvy nepojmenované** (tzv. **inominální**) uzavřené dle § 1746 odst. 2 OZ, mající některý z prvků Smlouvy o dílo týkající se např. **oprav, rekonstrukce či výměny zboží nebo dodávek spojených s montáží, úpravou, umístěním a uvedením do provozu ve spojení se stavebními pracemi**.

1.7. Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém Smlouvě maximálně rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:

- Souvislé opravy silnic,*
- Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,*
- Stavební a revitalizační úpravy okolí silnic a alejí.*

1.8. Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případně konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky Zadavatele, které Zhotovitel je povinen ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, délka záruky, apod.), které však nesmějí být v rozporu s tímto OP a **nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele**, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky.

1.9. Není-li tímto OP upraveno či stanoveno jinak, **má se za to, že Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění** potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s § 436 a násl. OZ podepsaná a datovaná nabídka Zhotovitele podaná v některém z druhů zadávacích či poptávkového řízení realizovaného dle ZZVZ, a jenž byla vybrána jako nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky.

Není-li tímto OP upraveno či stanoveno jinak, **má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle Smlouvy a tímto OP provést** v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.

1.10. Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy **mají přednost před těmito OP**, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva **neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran** a nebo **přímo odkazuje na tyto OP**, pak jsou smluvní strany povinny respektovat tyto OP.

## I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené v Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávek stavebních materiálů v rozsahu **zadávací dokumentace** (dále jen „ZD“) obsahující **Projektovou dokumentaci pro provádění staveb (dále jen „PD“)**, **Soupis stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazem výměr (dále jen „VV“)** a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.2. Předmětem díla je provedení všech **činností, prací, dodávek a služeb** uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, PD, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.

Předmětem díla jsou rovněž **činnosti, práce, dodávky a služby**, které nejsou ve výše uvedených dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitativnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci díl podobného rozsahu a charakteru. Provedením těchto **činností, prací, dodávek a služeb** však v žádném případě, není-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení „*vysoutěžná*“ a ve Smlouvě sjednaná cena díla, avšak ustanovení § 2594 OZ a právní důsledky z něj vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.

1.3. Mimo definovaných **činností, prací, dodávek a služeb** vyplývajících ze ZD, **zahrnuje předmět plnění i níže uvedené práce a činnosti** Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu-druhu díla a tyto níže uvedené činnosti **Zhotovitel** zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. **vedlejší a ostatní náklady**, které jsou **Zadavatelem** popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky a tvoří nedílnou součást realizace díla.

Mezi tyto **práce a činnosti** Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:

1.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.



1.3.12. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytyčení stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování všech dokladů o vytyčení základních směrůvých a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění zpracování a ověření geometrických plánů.

1.3.3. Oznamení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcem sítě a zajištění vytyčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení přírodních kopaných sond dle požadavku správce sítí.

1.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování.

1.3.5. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a niemeného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objezdných tras a dále zajištění údržby a přemisťování a následně odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veřejných prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem pod dobu provádění díla v daném úseku stavby.

1.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k provádění dílu v době provádění a předání díla, včetně vystavení nových protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodu k užívání v českém jazyce.

Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v čl. XI. tohoto OP.

1.3.7. Zajištění ochrany stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.

1.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.

1.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převzetí tohoto odpadu do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavebního suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

1.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, zelen, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného uklidu místa provedení díla vč. uklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, provedení závěrečného uklidu a uvedení všech ploch dotčených dílem do původního stavu.

1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přímky díla, včetně zajištění koordinací a kompletní činnosti související s dílem a poskytnut součinnosti v řízení se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.

1.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné, popř. elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního řízení.

1.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí dohodě s Objednatелеm využít jako dočasné sklady materiálů, nebo prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatelse využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele.

1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla evidenci spotřeby vody a dalších energií. Zřízení přípojky a rozvody a provoz přípojek měřít a energii bude využívat v souladu s její účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících (poddávatele, společní dodavatele) se na zhotovení díla.

1.4. Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatелеm ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou upraveny v čl. VIII. tohoto OP.

## II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách

2.1. Předmět díla bude vždy jedOznačen a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a bližší specifikován stupni PD, a také v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV, vypracovaných příslušným projektantem, který bude jakožto odpovědná osoba za zpracování těchto materiálů uveden ve Smlouvě.

2.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

## III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpозději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě.

3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového harmonogramu realizace díla.

Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu. (bod 3.2. OP).

3.3. Provedení díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla Objednateli způsobem dle čl. XIII. tohoto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.

3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedeno jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu a bude bez nedodatků. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem nemožnosti, pokud budou k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP v průběhu provádění díla či při jeho předání.

3.5. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ, není Zhotovitel povinen plnit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.

## IV. Místo provádění díla

4.1. Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.

## V. Cena díla, fakturaci a platební podmínky

5.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v zadávacích podmínkách, tj. zpravidla nabídková cena bez DPH a včetně DPH. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen může být uvedena v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu Smlouvy.

5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, **vedlejší a ostatní náklady** a případně další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoli zjištění nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr, tuto skutečnost uvést před uzavřením Smlouvy o dílo.



„součástí“ nabídky na zvláštním místě, mimo nabídkovou cenu a ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a tyto další nezbytné nutné náklady k provedení díla nezahrnovat do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnutí součinnosti povinen vůči Objednateli díla postupovat stejným způsobem, tj. upozornit Objednatel na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitel bude po vyhodnocení Objednatel a následnou realizaci díla ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.

**5.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu Smlouvy, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných víceprací ve formě dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací.**

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele. Případné technické materiálové rozdíly mezi ZD předanou Zhotoviteli Zadavatelem a PD pro provedení stavby zpracovanou Zhotovitelem nebo v případě veřejných zakázek na stavební práce jejichž součástí je projektová činnost, neboť PD byla nahrazena technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci, nemožnou být důvodem ke zvýšení ceny za dílo. Realizační podmínky dle PD pro provedení stavby nesmí zhoršit technicko-ekonomické parametry objektu ve srovnání se ZD.

Technické či materiálové rozdíly definované v předchozím odstavci vzniklé v důsledku výše uvedeného postupu, nebo které případně navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro provedení stavby např. při použití obdobných materiálů a technologií, které nezmění cenu za dílo a nezhorší technické parametry díla ve srovnání se ZD a PD pro provedení stavby, budou popsány ve změnovém listu.

Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Zhotovitel, Technický dozor Zadavatele nebo Autorský dozor projektanta bude obsahovat zejména tyto údaje :

- a) Číslo a datum změnového listu,
- b) Technický popis předmětu změny,
- c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
- d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla,
- e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,
- f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhorší technické parametry ve srovnání se zadávací dokumentací,
- g) Schválení změny autorským dozorem,
- h) Stanovisko technického dozoru Objednatel.

Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu. Změnový list se považuje za odsouhlasený schválením technického dozoru, na který se uzavře dodatek ke smlouvě o dílo. Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.

**5.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného zadávacího nebo či poptávkového řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatel formou dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího zadávacího řízení nebo poptávkového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobit zvýšení ceny díla.**

**5.5. Objednatel nebude na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Zhotovitel pro předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit daňový doklad – fakturu. Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesát procent) celkové ceny díla dle Smlouvy. Zhotovitelem vytvářená faktura bude zahrnovat i DPH.**

**5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou ceny díla do výše 20 % (slovy: dvacet procent) z celkové ceny díla s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatel uhrazena po odstavení event. zjištěných vad a nedodělků. V konečné fakturě budou zaúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.**

**5.7. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj peněžní závazek řádně a včas odesláním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů a dále smluvní pokutu, pokud takové ujednání vyplývá z uzavřené Smlouvy. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavnil peněžní ústav Objednatel nebo Zhotovitel.**

**5.8. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že danový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.**

**5.9. Nedinou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených Objednatel. Bez tohoto soupisu nebude faktura Objednatel akceptována a Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněné faktury.**

**5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla.**

**5.11. Objednatel díla, jakožto Zadavatel díla stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro přetvoření nabídkové ceny:**

**5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH.**

**5.11.2. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.**

**5.11.3. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci dodatečných stavebních prací a nebo dodatečných změn stavebních prací.**

**5.12. V případě nedokolení díla dle čl. XV, bod 15.11 těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazené faktury převést jejich úhradu až po vyčištění vzniklé škody dle čl. XV, těchto OP a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručení a doposud neproplacené faktury Objednatel se v případě nedokolení díla Objednatel stává až do vyčištění výše škody dle čl. XV, těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., bod 15.11 těchto OP Objednatel nevznikne, budou hrazeny pohledávky Zhotovitele v plné výši.**

**5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatel v průběhu provádění díla, v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující postup pro odklad platby.**

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatel pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatel v souladu s tímto ustanovením o sjednání odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění Objednatel.

**5.14. Není-li tímto OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo pozastavit úhradu platby při zjištění nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla pozastavena.**

## **VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatel**

**6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně přezkontrolovat všechny v rámci zadávacího či poptávkového řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatel.**

**Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.**

**6.2. Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatel do uzavření Smlouvy, že je schledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé, a to i přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.**



## VII. Součinnost smluvních stran

7.1. Není-li tímto OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmetu díla, které vyplývají z jejich smluvního posazení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních tohoto OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které ji brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečnosti zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených tímto OP, smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmetu smlouvy a k ochraně Objednatel před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2. a 7.3. tohoto OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dílce § 2594 a § 2627 OZ.

7.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součástí plnění Objednatel vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatel se zúčastnit koordinací jednání.

7.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmetu díla si smluvní strany sjednaly následující podmínky a lhůty:

7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatel k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná (email, datová zpráva) a musí být Objednateli doručena nejmeně 5 pracovních dnů předem. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavření Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi technický dozor Objednatel, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatel o zakrytí části díla, je povinen na svůj náklad a na žádost Objednatel odкрыt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.

7.5.2. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole Objednatel znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vylukovaných závad.

7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádně provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen Objednatel řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná (email, datová zpráva) a musí být Objednateli doručena nejmeně 5 pracovních dnů předem. Neúčast Objednatel na zkouškách, k jejichž provedení byl Objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný postup jako dle bodu 7.5.2. tohoto článku OP. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.

7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmetu díla použitých, které navrhne Objednatel.

7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **Stavební deník**. Blížší podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uvedených v něm jsou uvedeny v čl. X těchto OP.

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatel bezodkladně písemně informovat:

Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jině, než dohodnuté součinnosti dle tohoto OP. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel bránit **nehodnotou příkazů** nebo **nehodnotou povahy věci** předaných Objednatel nebo **skrytých překážek** bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ za to, že je Zhotovitel povinen **prokázat**, že tuto **nehodnotu příkazů a povahy věci, popř. skrytých překážek**, nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době do uzavření smlouvy.

V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, pakliže zjistí **nehodnotu příkazů nebo nehodnotu povahy věci** předaných Objednatel k provedení díla nebo **skrytých překážek**, bránících k provedení díla.

6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) Objednatel na **nehodnotu povahy věci**, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkaz, který mu Objednatel dal. Příkaz – li **nehodnotná** věc nebo příkaz v řádném provedení díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušenia vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatel ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů Objednatel na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou se budou podílet na splnění závazku Zhotovitele.

Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění Skryté překážky dle § 2627 OZ.

6.4. Objednatel je oprávněn po projednání se Zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění Zhotovitel zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se Objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě Zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění Zhotovitele v rámci výkonu navazujících pro řádné plnění předmetu Smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je Objednatel povinen Zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné Objednatel.

6.5. Objednatel nese odpovědnost za **správnost a úplnost zadávacích podmínek**, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytné nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na **dodatečné stavební práce** nebo **dodatečné změny stavebních prací** (dále jen „vícepráce, popř. méně práce“), aby před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla si tyto dokumenty s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoli době upozornil Objednatel na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel při vynaložené odborné péči na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla Objednatel před podáním nabídky, uzavřením smlouvy a nebo započítáním prací souvisejících s tímto zjištěními nedostatky včas **neupozorní**, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných **trv. víceprací**, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.

6.6. **Projekťovou dokumentací** se pro účely těchto OP rozumí dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.

6.7. **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Zadavatele. Vykázaný výměr se pak rozloží vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu množství množství soupisu prací.

6.8. Předchozí postup Zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2. těchto OP v souladu s dílci § 2594 a § 2627 OZ je základní podmínkou pro postup Objednatel dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2. a 8.18.3 těchto OP.



7.7.1. Pokud bude zabráněno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzi, převodem jmění na společníka či rozdělení, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn.

7.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem díla.

7.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.

7.8. V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývající z bodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

#### VIII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem

8.1. Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla. Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatel disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd.) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle pokynů Objednatel.

Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. Na žádost Objednatel je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické požadavky dle zvláštních předpisů.

Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat všem požadavkům uvedených v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN anebo požadavkům dohodnutých ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednatel, nebo jiná určená osoba, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě.

Práce, dodávky a služby budou také provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobce daných materiálů a zařízení.

8.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti poddávatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají příslušnou způsobilost, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.

Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. Na realizaci díla se musí podílet technici-odpovědné osoby, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce v seznamu techniků v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici technika-odpovědné osoby předem písemně oznámit Objednateli s tím, že Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda zněnou technika povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici technika ze strany Objednatel za povolenou.

8.3. Podmínky pro změnu poddávatele. Zadavatel stanovuje tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddávatele může plnit pouze takové části díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci tzv. **poddávateleřského systému**.

Změnu poddávatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatel. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddávatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddávatel splňuje ZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddávatel, bez výjimky, a že změna poddávatele nevede ke změně povinností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddávatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddávatele ze strany Objednatel za povolenou.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddávatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je poddávatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotovitel, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od poddávatele. Poddávatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložení příslušného dokladu v originále nebo uředně ověřené kopii, splňující dočasné chybějících kvalifikačních předpokladů.

8.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitel třetí, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddávatelů při přípravě, realizaci a dokončení díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastiňováním nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese kvalifikovaný pracovníkem Zhotovitel, který bude garantovat dodržování technologických postupů.

Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ a nebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddávatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otkátem svého autorizovaného razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém živnostenském rejstříku, provede poddávatel s odpovídajícím oprávněním k podnikání.

8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto doklady musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hlediska zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Pořebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započátkem prací, výkonu a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

8.9. Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddávatelů, popř. třetích osob v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené těmito osobami a poddávatelem třetí osobě.

Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.



### 8.17. Kontrola a kontrolní dny

8.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho autorský a technický dozor.

8.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.

8.17.3. Jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v priměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.

### 8.17.5. Objednatel je oprávněn:

- Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všech účastníků Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
- Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatel a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla upozornit na tyto nedostatky zápisem do stavebního deníku.
- Požádat prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení.
- Zjistit-li Objednatel, že Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou mu tímto OP, Smlouvou, zákony může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v priměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, Zhotovitel pozve Objednatel ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dnů předem. Nepozve-li jej sjednáním způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmém v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

8.17.6. Technický dozor nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě realizace předmetu díla (např. stavba, staveniště) budou konat každý týden, tj. 1 x týdně, v případě menší technické náročnosti prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatel. Závěry smluvních stran zjištěné na předmetu díla v rámci kontrolního dne musí mít charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatel, technický dozor Objednatel a další přízvané osoby v souladu se příslušným zákonem (stavební zákon) a s příslušným zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou předloženy k nahlédnutí zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

### 8.18. Změny díla

8.18.1. Pro účely těchto OP Zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo dodržení, resp. při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspore veřejných prostředků, rozděluje změny díla na **dodatečné stavební práce** a **nebo dodatečné změny stavebních prací a méněpráce**. Podle výše uvedených finančních dopadů na celkovou cenu díla se Zadavatel následně rozhodne, zda změnu díla spočívající v jeho rozšíření nebo zúžení bude řešit uzavřením dodatku ke Smlouvě postupem dle § 100 ZVZV, popř. postupem dle 31 ZVZV v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) a nebo celou vzniklou situaci bude řešit jen prostřednictvím tzv. **změnového listu**, popř. uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo, ale **bez předchozího zadávacího řízení** postupem dle § 222 ZVZV.

Pro účely těchto OP jsou **dodatečné stavební práce** vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků, a tedy automaticky podléhají postupům dle § 100 a nebo 222 ZVZV. Pro účely těchto OP **dodatečné změny stavebních prací** automaticky **nemusí**, ale **mohou** mít vliv na původní nabídkovou cenu jak směrem nahoru tak i směrem dolů a na

Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddávatelů či osob realizující dílo v rámci **společné nabídky**. Zhotovitel si je vědom všech právních a sankčních důsledků, pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce a že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.

8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování pláných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanců na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatel (bezpečnostní koordinátor) a Zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití při provádění díla.

Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitečných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navržení technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nepoždět při přijímání řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením skutečného provedení díla v tiskové a elektronické podobě, v trojím vyhotovení. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf“.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídat za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a současně v listinné podobě jako součást zadávacího protokolu.

8.13. V případě rozporu podkladů vymezuji obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.14. V případě otrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatří nebo nezajistí opatření věci k jeho provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatel. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jsou k tíži Zhotovitele.

8.15. Pro zjednaní nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned Objednatel, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

### 8.16. Přerušení prací

8.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatel a dále v případě, že zjistí při provádění díla **skryté překážky** znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, jejích příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušena práce, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně Objednatel, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

8.16.2. Technický dozor Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dostačující a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto upřesněním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z díkce § 2594 a § 2627 OZ.



jedná o nenavýšení původní výše ceny díla, kdy **dodatečné změny stavebních prací** nemají žádný vliv na původní nabídkovou cenu, a tedy nepodléhají postupům uvedeným v ZZVZ.

Všechny **dodatečné stavební práce a dodatečné změny stavebních prací**, které mají vliv na **navýšení původní nabídkové ceny**, tj. **celkovou cenu díla**, musí svým zařazením z hlediska CPV kódu odpovídat některé ze **stavebních činností** dle § 14 odst. 3 a 4 ZZVZ.

8.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyzádují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.5. těchto OP.

Za splnění podmínek stanovených v čl. § 222 ZZVZ je Objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** postupem dle čl. VIII, bod 8.18.3. těchto OP. V ostatních případech při vzniku dalších **dodatečných změn stavebních prací**, nespádajících však pod výše citované ustanovení, bude Objednatel postupovat dle ZZVZ.

Pokud Zhotovitel provede **dodatečné stavební práce** nebo **dodatečné změny stavebních prací** mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s Objednatel na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatel neodsouhlasených **dodatečných stavebních prací** nebo **dodatečných změn stavebních prací**.

8.18.3. Veškeré **dodatečné stavební práce** splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Numot realizace těchto **dodatečných stavebních prací** musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu **dodatečných stavebních prací** nebo **dodatečných změn stavebních prací**, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použít k provedení díla, které jsou předmětem **dodatečných stavebních prací** nebo **dodatečných změn stavebních prací**, ocení výše uvedeným způsobem, budou tyto **dodatečné stavební práce** nebo **dodatečné změny stavebních prací**, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem Objednatel, tvoří změnový list dodatek k této smlouvě.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou **dodatečné stavební práce** nebo **dodatečné změny stavebních prací**, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto **dodatečné stavební práce** nebo **dodatečné změny stavebních prací**, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem Objednatel, tvoří změnový list dodatek k této smlouvě.

8.18.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.

8.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

#### 8.18.6. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě Zhotovitelova díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární ochranou v místě provádění díla.

d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo povrchovou úroveň díla, jsou-li dotčeny provádění prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace poskytovaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.

f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.

#### 8.18.7. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nespěněním těchto podmínek vznikne Zadatavatel škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.

### IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1. Staveniště předá Zadatavatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. O předání staveniště Zadatavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveniště se pro účely smlouvy a těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a Smlouvy. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Zadatavatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- právoomocné stavební povolení,
- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, zjišťovací archeologický výzkum, radonový průzkum apod.),
- vytyčovací schéma staveniště s vyznačením směrů a výškových bodů,
- vyznačení přístupových a příjezdových cest,
- vyznačení bodů pro napojení oděrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu i případně jiných médií,
- podmínky vztahující se k ochranné životnímu prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu příslušného právního předpisu,
- vymezení prostorů stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostorů pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

9.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatel na výkon technického a autorského dozoru. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatně oděrná místa pro jin spotřebované energie a jiná média pro účely realizace díla.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději při předání staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jiná osoba osob pověřených jednáním a slykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Zadataveli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddávatele) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Zadatavatele. Pro případ, že Zhotovitel poruší tuto svoji povinnost, tj. umístí reklamní tabuli na Staveništi bez souhlasu Zadatavatele, zavazuje se Zhotovitel Zadatavatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálů, a to i vyřezávaného, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod, a



- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky nesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojeními s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidací a uskladňováním veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle plánových obecně závazných předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárního opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bude-li to pro realizaci díla nezbytné, jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na ochranná místa určená Objednatелеm. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem Objednatеле).

9.7. Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem datem (termín), kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby Objednatel mohl včas podat návrh na zahájení kolaudačního řízení dle příslušného zákona bezprostředně navazujícího na předání díla. V souvislosti s ukončením díla, probíhajícího kolaudačním řízením, popř. odstavením vad a nedodělků Zhotovitel oznámí písemně Objednateli den zahájení vyklizení staveniště.

Nebude-li dohodnuto v protokolu o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení staveniště, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude staveniště vyklizené nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvolněny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. Nevylídl-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Zhotovitel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel. Smluvní strany sepiší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, umístění, umístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

## X. Stavební deník, montážní deník, technický a autorský dozor

### 10.1. Stavební deník

10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Do stavebního deníku se každý den v rámci realizace díla zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námítka, apod.).

Zhotovitel je povinen uložit druhý půsop deníku stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo změny originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o připustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

10.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli, popř. jeho technickému dozoru, kterému přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i stavební deník. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším

postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy. Zhotovitel a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.

10.1.4. Zápis ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nebytnosti požadavků na **dodatečné stavební práce** nebo **dodatečné změny stavebních prací** ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

10.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným osobám. Zhotovitel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápis do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originální zápis je Zhotovitel povinen předat Zhotoviteli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Zhotovitele a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

### 10.1.6. Obsah a forma zápisu do stavebního deníku

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:

- a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápis do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů,
- b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápis do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů,
- c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápis do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů,
- d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,
- e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynesena volná místa a v případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, popř. Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,
- f) zápis do Stavebního deníku musí být prováděn čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila,
- g) stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny výzvy výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.

### 10.1.7. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahližet nebo pořizovat výpisy

- a) oprávnění zástupci Zhotovitele a oprávnění zástupci Zhotovitele,
- b) osoba pověřená výkonem Technického dozoru, osoba pověřená výkonem Autorského dozoru, dále zástupci orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP

### 10.1.8. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- a) Zápis do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly,
- b) Zhotovitel nebo jiná pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedením zápisem souhlasí,
- c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Zhotovitel nebo jiná pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

### 10.2. Technický dozor investora-Objednatel (TDO) a autorský dozor (AD)

10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDO a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDO a AD a jména osob pověřených jejich výkonem Objednatel Zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.

10.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatel. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a čím neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

### 10.3. Montážní deník

Je-li se splněním či realizací celého či části díla spojena potřeba vést také montážní deník, tak je Zhotovitel povinen jej vést za níže uvedených podmínek. Není-li níže v této části OP stanoveno jinak, tak se na vedení, obsahu a způsobu zápisu do montážního deníku příměně použijí také ustanovení této OP o Stavebním deníku.



10.3.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o dodávkách a souvisejících pracích, které provádí, montážní deník, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo Objednatel a Zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje akce, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dodatků a úředních opatření, seznam dokumentace, jejich změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslováním listů jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené přípisy.

10.3.2. Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 5 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení montážního deníku končí dnem předání a převzetí díla.

10.3.3. Zázpis v Montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nebytnosti požadavků na **dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací** ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

## **XI. Zkoušky**

11.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garantních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými CSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.

11.2. Individuálními vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádné provedení, pokudže-li Zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárny a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

11.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatel Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou proovčovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4. Výsledky zkoušek se zachytí v zápisech, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle smlouvy, OP a dodatků pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

## **XII. Užívání díla před jeho předáním**

12.1. Požádá-li o to Objednatel, anebo je-li Zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to Objednatel, obstará Zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

12.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne přednět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro předchozí nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že Zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné Objednatel, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zjevně znevýhodňující Zhotovitele, určí podmínky užívání Objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla, není-li ve smlouvě o dílo sjednána jako jeden z termínů plnění dle Čl. 4 odst. 4.1. předmětné smlouvy, musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

## **XIII. Převzetí díla nebo jeho části**

### **13.1. Ukončení díla**

13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno **ust. § 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

13.1.2. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provedst dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatel, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělků či při nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen převzít.

13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončen a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy řádně ověřené podklady pro provozní řády, budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.

13.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

### **13.2. Předání a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části**

13.2.1. Zhotovitel vytvoří včetně a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro přejímání řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímání řízení potřebnými platnými certifikáty. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení těchto OP obdobně.

### **13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla**

- a) Zhotovitel je povinen Objednatel na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatel, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímání řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli.
- b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přivzat osoby vykonávající funkci Technického a Autora dozoru.
- d) Objednatel je oprávněn přivzat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávání a přejímání řízení zejména **tyto doklady**:
- ea) Tři vyhotovení PD skutečného stavu provedení díla v rozsahu a provedení dle ujednání ve Smlouvě,
  - eb) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - ec) Zápisy a výsledky předepsaných měření (např. radon, apod.),
  - ed) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - ee) Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,
  - ef) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvl. předpisy.



eg) Navrh geometrického plánu k odsouhlasení (zaměření skutečného provedení stavby nad KN s návrhem dělení parcel)

eh) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

ech) Zadavatel je oprávněn při přejímání a předáváním řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zvláštního průjezdu a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

### 13.3.3. Prohlášení díla

Objednatel prohlásí dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:

- Prohládku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímání řízení stavby, Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.
- Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel přednět díla převezme obsažen v zápise o odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatel na provedení prohlídky přednět díla ve výše uvedené lhůtě.
- Prohlídka díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů od protokolárního převzetí díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli a zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní.
- Všechné takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.

### 13.4. Zápis (protokol) o předání a převzetí díla

13.4.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany nejprve harmonogram jeho přejímek.

13.4.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a Objednatel dílo převezme, sepsí smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lhůtu pro jejich odstranění a či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě nebo v zápise ve Smlouvě deníku lhůtu pro odstranění uvedených vad a nedodělky kratší nebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v této OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad a nedodělky lhůty dle uzavřené Smlouvy nebo Objednatel písemně stanoví delší lhůtu a to platí i pro smluvní pokuty dle této OP.

13.4.3. O průběhu předávání a přejímání řízení pořídí Zadavatel zápis (protokol). Zápis (protokol) o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělky, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. V případě, že Zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.4.4. Jestliže Objednatel odmítne dílo převzít, sepsí smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělky, pro které Objednatel odmítá dílo převzít, opakuje se přejímání řízení v nezbytném nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.4.5. Dílo převzát Zadavatelem bude bez vad a nedodělky. Je právem Zadavatele, nikoliv jeho povinností, převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. Rozsah vad a nedodělky, které nebrání užívání díla, stanovuje Zadavatel.

### 13.4.6. Neúspěšné předání a převzetí díla

V případě, že Zhotovitel oznámí Zadavateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předáváním a přejímání řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, pak se dle této OP jedná o **Neúspěšné předání a převzetí díla**. Zhotovitel je povinen uhradit Zadavateli vedle smluvní pokuty dle čl. XIV. této OP také veškeré náklady, které vznikly při neúspěšném předáváním a přejímání řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

### 13.4.7. Kolaudace

a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu Objednatel má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají souvislost s předem plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení před příslušným stavebním úřadem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované jednání v rámci kolaudačního řízení.

b) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtách tam stanovených a nebyla-li lhůta stanovena tak nepozdějí do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

13.5. Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatel správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s tímto OP.

## XIV. Smluvní pokuty

14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené **smluvní pokuty**, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok Zadavatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v této OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. Smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě mají přednost před textem uvedeným ke smluvním pokutám v OP.

14.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, tj. vyšší nebo nižší, je Zhotovitel za prodlení se splněním povinností předat Zadavateli řádně ukončené dílo v termínu sjednaném smlouvou povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla dle Smlouvy**, a to za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení Zhotovitele se splněním povinností předat řádně ukončené dílo Zadavateli v termínu sjednaném smlouvou přesáhne 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel počínaje patnáctým dnem prodlení povinen platit Zadavateli, pokud není ve smlouvě stanovena smluvní pokuta jiná, tj. vyšší nebo nižší, smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla dle Smlouvy** a to za každý další započatý den prodlení.

14.3. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení.

14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu**, na jejíž odstranění nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. Oznáčí-li Zadavatel reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

14.6. Smluvní strany si pro případ porušení této OP sjednali smluvní pokutu, za každý jednotlivý případ, a to při porušení následujících ustanovení této OP:

14.6.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1, 19.2, 19.3, této OP, tj. **nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady** dokládající splnění povinností Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních této OP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinností dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.6.2. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddávatelem a jejich poddávatelem nebude sjednána **trv. výhrada vlastnického práva**, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddávatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatel dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč**.

14.7. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z fakturované částky**, a to za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.

14.8. Pohledávku, z titulu Smlouvy, nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka Smlouvy. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Účastník Smlouvy není oprávněn zastavit pohledávku za druhým účastníkem Smlouvy vzniklou z titulu Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu tohoto druhého účastníka Smlouvy.

14.9. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro předání stavby, tak je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla** bez DPH za každý započatý den z prvního 14 dnů prodlení a od 15 dne smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové ceny díla** bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

14.10. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis Technického dozoru zadavatele ve stavebním deníku.



14.11. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinná písemně ve sjednané lhůtě, 10 dnů ode dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

14.12. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování, pokud oprávněná strana nese dle ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro nezaplacení smluvní pokuty.

## **XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu**

15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, přestavovaných, dalších částech,
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskládněny,
- c) na plochách, stávajících prostorách a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a Zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li Zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých Objednatel vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opanávanými k provedení díla, které se z důvodu svých povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jímž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiné nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Zadavatel opanil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4. Zadavatel je od počátku vlastním zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opanil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddávatelé toto ujednání respektovat tak, aby Zadavatel toto vlastnictví mohl nabývat.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Zadavatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Zadavatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Zadavatelé povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Zadavatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.

15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddávatele nebo a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností Zhotovitele nebo jeho poddávatele.

15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodu dozvěděla.

15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uložena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

15.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí realizovanou část díla. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.

Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího/poptávkového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnávat) provedení třetí osobou zmocněnou Objednatелеm cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím/poptávkovém řízení vybrána jako nejvhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/poptávkového řízení vyčíslen škody, která byla Objednateli způsobena.

Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatel, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

## **XVI. Odpovědnost za vadu a záruka za jakost**

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatel oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatелеm a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavínil Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádří Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla.

16.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejích změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladem dodaným Objednatелеm po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §§ 2615 – 2619 OZ a §§ 2629 – 2630 OZ.

16.6. Záruční doba u díla prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.

16.7. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Zhotovitele vady, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsob odstranění důsledků vadného plnění. Písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamacie oprávněná, má právo:

- a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  - b) na odstranění vady opravou věci,
  - c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
  - d) odstoupit od smlouvy.
- Zadavatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.

16.7.1. Je-li vada plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká Objednateli právo na:

16.7.2. Je-li vada plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká Objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.



16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XXVI, body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ust. § 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby.

16.8. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí. Objednateli své námítky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad dila nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatелеm. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP.

16.9. Není-li v uzavřené Smlouvě na stavební práce stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční lhůty 60 měsíců a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatелеm, s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd., kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Zadavatel nemohl předmet díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.

16.10. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky v Objednatелеm stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

16.11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.12. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést se Zadavatelem výstupní prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyměňovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

16.13. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejích změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštností díla, použité technologie, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Zadavatelem po celou dobu trvání záruky.

16.14. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věci předaných mu ke zpracování Zadavatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnosti této věci nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Zadavatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Zadavatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Zadavatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

#### 16.15. Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla

- Prokáže-li se ve sporných případech, že Zadavatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Zadavatel apod., je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- Jestliže Zadavatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) plati, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Zadavatelem.
- Zadavatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak nečiní, není Zhotovitel v prodloužení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

16.17. O odstranění reklamované vady sepiše Zadavatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.

#### XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:

##### 17.1. Splněním

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 1908 a násl. OZ s tím, že tímto ujednání není dotčeno ust. § 2628 OZ.

##### 17.2. Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného vzájemně číselovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

##### 17.3. Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).

17.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana **podstatným** způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po narném uplynutí této náhradní (dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem a nedá - li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno v OP.

##### Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy, a nebo
- neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatелеm, a nebo
- překročení smluvně pevné ceny díla, výjma případů uvedených v čl. V bod 5.11. těchto OP, a nebo
- pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatелеm ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatелеm poskytnuté, a nebo
- Zhotovitel nepředložil Objednateli pojistnou smlouvu dle článku XIX., bodu 19.1 nebo 19.2 OP, a nebo
- jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (Zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu příslušného zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nebo
- Zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
- Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 OZ či pacht závodu dle § 2349 OZ či jeho části, na základě které převedl závod, příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.

17.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatелеm nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

##### 17.4. Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.

##### 17.5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

17.6. Není-li tímto OP nebo Smlouvou stanovena lhůta krašší nebo delší, plati dle § 629 odst. 1 OZ promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky.



### XVIII. Vyšší moc

18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasné nebo trvalé splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména **válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy**.

18.2. Za vyšší moc se však **nepokládají** okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinná překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže tyto důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddávatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.3. Za vyšší moc se rovněž **nepovažuje** okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než **60 kalendářních dnů**, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla zmínou smlouvy.

18.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinná neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší moci dotčena, povinná neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

### XIX. Zajištění závazků Zhotovitele

19.1. **Pojistění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě**  
19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno pláné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši, jak bude stanoveno Zadávatel v zadávacích podmínkách.

V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve vyšší pojistné plnění, jak bylo stanoveno Zadávatel v zadávacích podmínkách.

V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve vyšší pojistného plnění, jak bylo stanoveno Zadávatel v zadávacích podmínkách.

19.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddávatele v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatel. Pojistnou smlouvu se **zaplaceným** stavebním pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX této OP.

### 19.2. Stavební montážní pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno pláné stavební montážní pojištění s limitem pojistného plnění minimálně ve výši, jak bude stanoveno Zadávatel v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen pojit stavební montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména **krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení**, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskládněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla bez DPH.

Pojistnou smlouvu se **zaplaceným** pojištěním pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX této OP. Pro podmínky stavební montážní

pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro pláné pojištění odpovědnosti za způsobenou třetí osobě.

### 19.3. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddávatelé stejně jako účastníci Smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a jejich poddávatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny **kvalifikační předpoklady** bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci Smlouvy o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatel.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků Smlouvy o vzniku společnosti ke změně kvalifikačních předpokladů, jsou tyto výše uvedené subjekty povinni tuto skutečnost oznámit Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděli a ve lhůtě dalších 15 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinni prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasné chybějících kvalifikačních předpokladů.

### XX. Odkazy na obchodní firmy

20.1. Pokud Objednatel v jakémkoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jiná a přijímá, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

### XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli a nebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce, popř. slovenským jazyce.

21.4. Pro výpočet smluvní pokuty určené částkou, procentem a úrokem z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část bez DPH.

21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto OP.

21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresáti do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.

21.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu vyplývajících z uzavřené Smlouvy.

21.7. Nedlinou součástí každé smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



**Rekapitulace****II/351 Žižkovo pole - průtah**

| <b>Obec</b>                                            | <b>11 464 213,44 Kč</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 00 Vedlejší a ostatní náklady                          | 572 890,93 Kč           |
| SO 102 Napojení místních komunikací                    | 2 332 677,44 Kč         |
| SO 103 Parkovací stání a chodníky -neuznatelné náklady | 863 229,21 Kč           |
| SO 103 Parkovací stání a chodníky -uznatelné náklady   | 2 392 109,75 Kč         |
| SO 104 Dešťová kanalizace                              | 3 871 791,22 Kč         |
| SO 105 Veřejné osvětlení komunikace II/351             | 892 652,47 Kč           |
| SO 106 Přeložka plynovodu                              | 240 005,23 Kč           |
| SO 701 Přístřešky pro cestující                        | 298 857,19 Kč           |



Firma: FIRESTA-Ťišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A OPRAVA KOMUNIKACE III/351, OBEC ŽÍŽKOVO POLE  
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY  
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jedinotka | Počet jednotek | CENA       |            |
|--------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|
|              |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                | jednotková | celkem     |
| 1            | 2           | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5         | 6              | 7          | 8          |
| ON           |             |                  | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |            |            |
| 2            | 005241010R  |                  | Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                                                                                            | SADA      | 1,00000        | 57 652,76  | 57 652,76  |
| 3            | 005241020R  |                  | Geodetické zaměření skutečného provedení<br>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.                                                                                                                                                                                                                                       | SADA      | 1,00000        | 52 102,74  | 52 102,74  |
| ON           |             |                  | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |            | 109 755,50 |
| ON           |             |                  | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |            |            |
| 6            | 005211020R  |                  | Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť<br>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.                                                                 | SADA      | 1,00000        | 19 297,31  | 19 297,31  |
| 7            | 005211080R  |                  | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi<br>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). | SADA      | 1,00000        | 6 432,44   | 6 432,44   |
| ON           |             |                  | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |            | 25 729,75  |
| VN           |             |                  | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                |            |            |
| 1            | 005121020R  |                  | Provoz zařízení staveniště<br>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.                                                    | SADA      | 1,00000        | 353 784,00 | 353 784,00 |
| VN           |             |                  | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                |            | 353 784,00 |



|              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |           |            |
|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------|
| 4 005121010R |  | Vybudování zařízení staveniště<br>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.<br>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | SADA | 1,00000 | 57 891,93 | 57 891,93  |
| 5 005121030R |  | Odstranění zařízení staveniště<br>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.<br>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                                                                                                         | SADA | 1,00000 | 25 729,75 | 25 729,75  |
| VN           |  | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |           | 83 621,68  |
|              |  | Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |           | 572 890,93 |

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

|                  |            |
|------------------|------------|
| Vícepráce        |            |
| Vícepráce celkem | 0,00       |
| Méněpráce        |            |
| Méněpráce celkem | 0,00       |
| Celkem           | 0,00       |
| Celkem           | 572 890,93 |



## Aspe

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba  
číslo a název SO  
číslo a název rozpočtu:

ARCHSTAIN030  
SO 102  
SO 102

VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A OPRAVA KOMUNIKACE II/351, OBEC ŽÍŽKOVO POLE  
NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ  
NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

| Poř. č. položky | Kód položky | Variantní položky | Název položky              | jednotka | Počet jednotek | CENA       |        |
|-----------------|-------------|-------------------|----------------------------|----------|----------------|------------|--------|
| 1               | 2           | 3                 | 4                          | 5        | 6              | jednotková | celkem |
| 100             | 00          |                   | Poznámka                   |          |                | 7          | 8      |
|                 | 00          |                   | Poznámka - NENACENOVAT !!! | bezMJ    | 0,00000        | 0,00       | 0,00   |
|                 | 00          |                   | Poznámka                   |          |                |            | 0,00   |

|                      |              |  |                                                                                                                                 |    |           |       |                  |
|----------------------|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|
| <b>1 Zemní práce</b> |              |  |                                                                                                                                 |    |           |       |                  |
| 2                    | 181101102R00 |  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | M2 | 588,00000 | 15,44 | 9 078,72         |
| 3                    | 182001111R00 |  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině                                                                              | M2 | 588,00000 | 45,03 | 26 477,64        |
|                      |              |  | Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4                                                 |    |           |       |                  |
|                      |              |  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                              |    |           |       | <b>35 556,36</b> |

|                                                           |              |  |                                                                                                                                                                                                 |      |           |          |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-------------------|
| <b>17.1 Konstrukce ze zemín - výměna podkladní vrstvy</b> |              |  |                                                                                                                                                                                                 |      |           |          |                   |
| 4                                                         | 122102202R00 |  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup> s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. | M3   | 168,00000 | 192,97   | 32 418,96         |
| 5                                                         | 162701105R00 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.  | M3   | 168,00000 | 141,51   | 23 773,68         |
| 6                                                         | 199000002R00 |  | Poplatky za skládku horniny 1 - 4                                                                                                                                                               | M3   | 168,00000 | 300,00   | 50 400,00         |
| 7                                                         | 21315006099  |  | Zemnicí, hutnicí a kontrolní zkoušky zeminy dle TZ                                                                                                                                              | SADA | 1,00000   | 6 432,44 | 6 432,44          |
| 8                                                         | 564281811RXX |  | Podklad z šterkopiskové, propustné, nenamrzavé zeminy splňující podmínky ČSN (min. 15 % CBR), tl. 30cm                                                                                          | M2   | 571,20000 | 231,57   | 132 272,78        |
|                                                           |              |  | <b>Konstrukce ze zemín - výměna podkladní vrstvy</b>                                                                                                                                            |      |           |          | <b>245 297,86</b> |

|                                         |              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
|-----------------------------------------|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| <b>21 Úprava podloží a základ.spáry</b> |              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
| 11                                      | 212810010RAD |  | Trativy z flexibilních trubek lože ze šterkopisku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | M  | 28,56000 | 658,68 | 18 811,90 |
| 9                                       | 212971110R00 |  | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 v rýze nebo v zářezu se stěnami                                                                                                                                                                                        | M2 | 52,55040 | 38,72  | 2 034,75  |



|                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |        |                  |
|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|
| 12 28611235R                                 |  | trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm<br>Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.                      | M  | 31,41600  | 101,13 | 3 177,10         |
| 10 289971211R00                              |  | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 588,00000 | 20,84  | 12 253,92        |
| 13 69366057R                                 |  | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2, kPa 4,80 mm<br>Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | M2 | 736,63296 | 39,24  | 28 905,48        |
| <b>21      Úprava podloží a základ.spáry</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |        | <b>65 183,15</b> |

|                                                       |  |                                                                                                            |    |           |        |                   |
|-------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------------|
| <b>5_NK      Napojení místních komunikací, sjezdy</b> |  |                                                                                                            |    |           |        |                   |
| 14 564861111R00                                       |  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm                              | M2 | 560,00000 | 244,43 | 136 880,80        |
| 15 565151111RT3                                       |  | Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm            | M2 | 560,00000 | 450,27 | 252 151,20        |
| 19 565231112X00                                       |  | s rozprostřením a zhutněním<br>Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm                                            | M2 | 560,00000 | 514,59 | 288 170,40        |
| 16 573111112R00                                       |  | Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2                                         | M2 | 560,00000 | 21,87  | 12 247,20         |
| 17 573231110R00                                       |  | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2                    | M2 | 560,00000 | 11,58  | 6 484,80          |
| 18 577112114RT3                                       |  | Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm, plochy do, 200 m2 | M2 | 560,00000 | 385,95 | 216 132,00        |
| <b>5_NK      Napojení místních komunikací, sjezdy</b> |  |                                                                                                            |    |           |        | <b>912 066,40</b> |

|                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |           |
|--------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| <b>8_UV      Uliční vpust'</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |           |
| 20 120001101R00                |  | Ztížené výkopávky v horninách jakékoliv třídy<br>příplatek k cenám vykopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy.                                                                                                                                                                                           | M3 | 7,34901  | 1 929,73 | 14 181,61 |
| 21 131101201R00                |  | Hloubení zapážených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení ručně a strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopšti a dále bud' s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,                                             | M3 | 17,93407 | 771,89   | 13 843,13 |
| 22 132101210R00                |  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | M3 | 31,05930 | 321,62   | 9 989,29  |
| 23 151101101R00                |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 95,77550 | 90,05    | 8 624,58  |
| 24 151101111R00                |  | Odstanění pažení a rozepření rýh příložně, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 95,77550 | 51,46    | 4 928,61  |



|    |              |  |                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          |           |
|----|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 25 | 162701105R00 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.                     | M3  | 48,99337 | 141,51   | 6 933,05  |
| 26 | 174101101R00 |  | Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                          | M3  | 26,08154 | 192,97   | 5 032,95  |
| 27 | 175101101RT2 |  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, | M3  | 6,81000  | 836,22   | 5 694,66  |
| 28 | 199000002R00 |  | Poplatky za skládku horniny 1 - 4                                                                                                                                                                                  | M3  | 48,99337 | 300,00   | 14 698,01 |
| 40 | 28314141.AR  |  | folie výstražná červená; š = 330,0 mm; tl. 1,20 mm                                                                                                                                                                 | KG  | 7,80636  | 19,81    | 154,64    |
| 41 | 28611260.AR  |  | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m <sup>2</sup> ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0, mm          | KUS | 23,00000 | 426,52   | 9 809,96  |
| 42 | 28650706R45  |  | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Odbočka kanalizační PVC-U D 160/160 mm/45°                                                                                     | KUS | 1,01000  | 143,47   | 144,90    |
| 43 | 28650813R    |  | přechod kamenná-plast DN 160,0 mm                                                                                                                                                                                  | KUS | 3,03000  | 448,39   | 1 358,62  |
| 44 | 28651660.AR  |  | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. koleno PVC; 15,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem                                                                                   | KUS | 3,03000  | 138,31   | 419,08    |
| 29 | 45157311R00  |  | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopisku do 65 mm v otevřeném výkopu,                                    | M3  | 4,08600  | 836,22   | 3 416,79  |
| 37 | 460490012R00 |  | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm                                                                                                                                                                                 | M   | 22,70000 | 16,60    | 376,82    |
| 45 | 552430910R   |  | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. mříž vřoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN                                                                     | KUS | 3,03000  | 6 426,74 | 19 473,02 |
| 46 | 55343910R    |  | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm                                                                           | KUS | 3,03000  | 1 325,24 | 4 015,48  |
| 47 | 58337213R    |  | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. šterkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN                                                                                    | M3  | 27,38562 | 466,40   | 12 772,65 |
| 48 | 592238740R   |  | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. horní díl vpustí dešťové; pro čtvercový poklop; DN 500 mm; síla stěny 65 mm; h = 190 mm; beton; C, 40/50; XA1                  | KUS | 3,03000  | 557,11   | 1 688,04  |
| 49 | 59224306R    |  | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. skruž betonová kruhová; l = 625 mm; d = 450 mm                                                                                 | KUS | 3,03000  | 622,74   | 1 886,90  |
| 50 | 59224314R    |  | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. skruž betonová s otvorem DN 150; kruhová; l = 377 mm; d = 450 mm                                                               | KUS | 3,03000  | 532,03   | 1 612,05  |
| 51 | 59224319R    |  | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. dno uliční vpustí beton; TBV; DN 450,0 mm; h = 330 mm; t = 50 mm; s výtokem                                                    | KUS | 3,03000  | 450,97   | 1 366,44  |
| 30 | 631312411R00 |  | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 8/10 (z kamenná) hladená dřevěným hladítkem                         | M3  | 0,80000  | 3 769,41 | 3 015,53  |
| 36 | 721170957R00 |  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 160 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa.                          | KUS | 1,00000  | 2 441,75 | 2 441,75  |



|      |              |                                                                                                                                    |     |          |          |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 38   | 814843349RT2 | Montáž kolen do potrubí DN125-DN200                                                                                                | KUS | 3,00000  | 1 929,73 | 5 789,19   |
| 39   | 821160939R00 | Oprava - přechod z plastových trub na kamenninu, DN 125- DN 160                                                                    | KUS | 3,00000  | 242,10   | 726,30     |
| 31   | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20. %                            | M   | 22,70000 | 32,42    | 735,93     |
| 32   | 892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm                                   | M   | 22,70000 | 30,88    | 700,98     |
| 33   | 895941111R00 | Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální včetně zřízení lože ze šterkopisku.                      | KUS | 3,00000  | 1 976,04 | 5 928,12   |
| 34   | 899211112R00 | Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg<br>Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky                          | KUS | 3,00000  | 1 929,73 | 5 789,19   |
| 35   | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | M3  | 2,39000  | 3 344,87 | 7 994,24   |
| 8_UV |              | Uliční vpust                                                                                                                       |     |          |          | 175 542,51 |

|                                |              |                                                                                                                  |     |           |          |            |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 91                             |              |                                                                                                                  |     |           |          |            |
| Doplňující práce na komunikaci |              |                                                                                                                  |     |           |          |            |
| 56                             | 59217010R    | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní včetně spotřeby vody | KUS | 220,00000 | 92,64    | 20 380,80  |
| 52                             | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou zálivkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár                       | M   | 38,50000  | 85,42    | 3 288,67   |
| 54                             | 917862111R0X | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 25/30                                                              | M   | 201,50000 | 185,25   | 37 327,88  |
| 55                             | 918101111R0X | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30                                                                  | M3  | 12,59375  | 4 116,76 | 51 845,45  |
| 53                             | 919735113R00 | Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody                | M   | 38,50000  | 140,23   | 5 398,86   |
| 91                             |              | Doplňující práce na komunikaci                                                                                   |     |           |          | 118 241,66 |

|                                              |       |                                                          |   |         |          |           |
|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|
| 95                                           |       |                                                          |   |         |          |           |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |       |                                                          |   |         |          |           |
| 71                                           | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozměřitelné detaily, 2% z HSV | % | 2,00000 | 6 432,44 | 12 864,88 |
| 95                                           |       | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách             |   |         |          | 12 864,88 |

|                    |              |                                                                                                                                                               |    |           |          |            |
|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 96                 |              |                                                                                                                                                               |    |           |          |            |
| Bourání konstrukcí |              |                                                                                                                                                               |    |           |          |            |
| 58                 | 113107423R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy, 230 mm                                                     | M2 | 560,00000 | 103,56   | 57 993,60  |
| 59                 | 113108415R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm                                                                | M2 | 560,00000 | 86,45    | 48 412,00  |
| 60                 | 113111220R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2,, tloušťka vrstvy 200 mm                                          | M2 | 560,00000 | 90,05    | 50 428,00  |
| 61                 | 113202111R00 | Vytřetí obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | M  | 201,50000 | 128,65   | 25 922,98  |
| 62                 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,                                                      | M3 | 12,59375  | 3 859,46 | 48 605,07  |
| 96                 |              | Bourání konstrukcí                                                                                                                                            |    |           |          | 231 361,65 |

99 Staveništní přesun hmot



|                                 |              |  |                                                                                                                                                                             |   |              |        |              |
|---------------------------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|
| 63                              | 998225111R00 |  | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m                                                                                    | T | 1 222,79713  | 12,86  | 15 725,17    |
| 99                              |              |  | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                     |   |              |        | 15 725,17    |
| D96                             |              |  |                                                                                                                                                                             |   |              |        |              |
| Přesuny suti a vybouraných hmot |              |  |                                                                                                                                                                             |   |              |        |              |
| 65                              | 979081111R00 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | T | 833,83410    | 45,03  | 37 547,55    |
| 66                              | 979081121R00 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                             | T | 14 175,17970 | 9,01   | 127 718,37   |
| 67                              | 979082111R00 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.                                  | T | 833,83410    | 45,03  | 37 547,55    |
| 68                              | 979082121R00 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                         | T | 8 338,34100  | 9,01   | 75 128,45    |
| 70                              | 979093111R00 |  | Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním                                                                                                                     | T | 833,83410    | 19,30  | 16 093,00    |
| 64                              | 979990001R00 |  | Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                                       | T | 650,39060    | 250,00 | 162 597,65   |
| 69                              | 979990113R00 |  | Poplatek za skládku obalovaný asfalt                                                                                                                                        | T | 183,44350    | 350,00 | 64 205,23    |
| D96                             |              |  | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                             |   |              |        | 520 837,80   |
| Celkem                          |              |  |                                                                                                                                                                             |   |              |        | 2 332 677,44 |



## Aspe

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba  
číslo a název SO  
číslo a název rozpočtu: A\_01  
SO 103  
SO 103  
VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A OPRAVA KOMUNIKACE II/351, OBEC ŽÍŽKOVO POLE  
PARKOVACÍ STÁNÍ A CHODNIKY  
NEUZNATELNE PARKOVACÍ STÁNÍ A CHODNIKY

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianty položky | Název položky              | jednotka | Počet jednotek | CENA       |        |
|--------------|-------------|------------------|----------------------------|----------|----------------|------------|--------|
| 1            | 2           | 3                | 4                          | 5        | 6              | jednotková | celkem |
| 100          |             | 00               | Poznámka                   |          |                |            |        |
|              |             | 00               | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! | bezMJ    | 0,00000        | 0,00       | 0,00   |
|              |             | 00               | Poznámka                   |          |                |            | 0,00   |

| 1 Zemní práce |              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |           |
|---------------|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 10            | 10364200R    |  | ornice pro pozemkové úpravy<br>Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.                           | M3 | 13,65000  | 643,24 | 8 780,23  |
| 6             | 121100001RA0 |  | Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m<br>popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozproštěním.<br>Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 37,72650  | 321,62 | 12 133,60 |
| 7             | 122100110RA0 |  | Odkopávky a prokopávky odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4 úprava pláně, odvoz 1 000 m, , , uložení do násypu<br>nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>Včetně vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 150,90600 | 154,38 | 23 296,87 |
| 8             | 180400120RA0 |  | Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením<br>Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5<br>Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 130,00000 | 38,59  | 5 016,70  |
| 9             | 181050010RA0 |  | Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm<br>Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. | M2 | 130,00000 | 162,74 | 21 156,20 |
| 2             | 181101102R00 |  | Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 359,30000 | 15,44  | 5 547,59  |



|   |              |  |                                                                                                                                        |    |           |        |                   |
|---|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------------|
| 3 | 181301101R00 |  | Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy do 100 mm                              | M2 | 130,00000 | 45,03  | 5 853,90          |
| 4 | 182001111R00 |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | M2 | 489,30000 | 57,89  | 28 325,58         |
| 5 | 199000002R00 |  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině                                                                                     | M3 | 150,90600 | 300,00 | 45 271,80         |
|   |              |  | Plošná úprava terénu s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4                                                        |    |           |        |                   |
|   |              |  | Poplatky za skládku horniny 1 - 4                                                                                                      |    |           |        |                   |
|   |              |  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                     |    |           |        | <b>155 382,47</b> |

|      |              |  |                                                                                                                                                                                                |      |           |          |                  |
|------|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------------|
| 17.1 |              |  | <b>Konstrukce ze zemin - výměna podkladní vrstvy</b>                                                                                                                                           |      |           |          |                  |
| 11   | 122102201R00 |  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>                                                                                                                     | M3   | 55,80000  | 321,62   | 17 946,40        |
| 12   | 162701105R00 |  | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                                                                                      | M3   | 55,80000  | 141,51   | 7 896,26         |
| 13   | 199000002R00 |  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, | M3   | 55,80000  | 300,00   | 16 740,00        |
| 14   | 21315006099  |  | Poplatky za skládku horniny 1 - 4                                                                                                                                                              | SADA | 1,00000   | 6 432,44 | 6 432,44         |
| 15   | 564281811RXX |  | Zemníci, hutníci a kontrolní zkoušky zeminy dle TZ                                                                                                                                             | M2   | 195,30000 | 231,57   | 45 225,62        |
|      |              |  | Podklad z šterkopiskové, propustné, nenamrzavé zeminy splňující podmínky ČSN (min. 15 % CBR), tl., 30cm                                                                                        |      |           |          |                  |
| 17.1 |              |  | <b>Konstrukce ze zemin - výměna podkladní vrstvy</b>                                                                                                                                           |      |           |          | <b>94 240,72</b> |

|    |              |  |                                                                                                                                                                                |    |           |        |                  |
|----|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|
| 21 |              |  | <b>Úprava podloží a základ.spáry</b>                                                                                                                                           |    |           |        |                  |
| 18 | 212810010RAD |  | Trativody z flexibilních trubek lože ze šterkopisku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm                                                                                      | M  | 26,95000  | 836,22 | 22 536,13        |
| 16 | 212971110R00 |  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | M2 | 49,58800  | 38,59  | 1 913,60         |
| 19 | 28611235R    |  | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 v rýze nebo v zářezu se stěnami                                                                                                | M  | 29,64500  | 160,81 | 4 767,21         |
| 17 | 289971211R00 |  | trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm                                                                                   | M2 | 213,90000 | 45,03  | 9 631,92         |
| 20 | 69366057R    |  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | M2 | 303,01120 | 64,32  | 19 489,68        |
|    |              |  | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m                                                                                                                             |    |           |        |                  |
|    |              |  | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m <sup>2</sup> ; tl. při 2, , kPa 4,80 mm                                               |    |           |        |                  |
|    |              |  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. |    |           |        |                  |
| 21 |              |  | <b>Úprava podloží a základ.spáry</b>                                                                                                                                           |    |           |        | <b>58 338,54</b> |

|      |              |  |                                                                               |    |           |        |           |
|------|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 5_KP |              |  | <b>Páteřní komunikace</b>                                                     |    |           |        |           |
| 21   | 564861111R00 |  | Podklad ze šterkodritu s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm | M2 | 107,00000 | 244,43 | 26 154,01 |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-------------------|
| 22 564962111R00               | Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                                                           | M2 | 107,00000 | 334,49 | 35 790,43         |
| 24 59248040R                  | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch rumplovaný; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | M2 | 112,35000 | 684,73 | 76 929,42         |
| 23 596215040R00               | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka 60 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.                                 | M2 | 107,00000 | 308,76 | 33 037,32         |
| <b>5_KP Páteří komunikace</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |                   |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        | <b>171 911,18</b> |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| <b>5_NK Napojení místních komunikací, sjezdy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |                  |
| 25 564851111R00                                  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                                                                                                              | M2 | 10,00000 | 183,32 | 1 833,20         |
| 27 565231112X00                                  | Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 10,00000 | 514,59 | 5 145,90         |
| 28 59248040R                                     | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch rumplovaný; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | M2 | 10,50000 | 684,73 | 7 189,67         |
| 26 596215040R00                                  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka 60 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.                                 | M2 | 10,00000 | 308,76 | 3 087,60         |
| <b>5_NK Napojení místních komunikací, sjezdy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        | <b>17 256,37</b> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-------------------|
| <b>50_BD Chodník - betonová dlažba</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          |                   |
| 29 564851111R00                        | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 163,30000 | 183,32   | 29 936,16         |
| 31 59245021R                           | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.                                         | M2 | 1,02000   | 625,84   | 638,36            |
| 32 592453041R                          | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; povrch reliéfní; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | M2 | 2,04000   | 1 020,27 | 2 081,35          |
| 33 59248040R60                         | Dlažba zámková 20/10/6 II přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 171,46500 | 147,24   | 25 246,51         |
| 30 596215021R00                        | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka 60 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.                                                              | M2 | 163,30000 | 283,03   | 46 218,80         |
| <b>50_BD Chodník - betonová dlažba</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |          | <b>104 121,18</b> |

|                                          |                                                                                                                  |    |          |        |           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| <b>50_PZ Parkoviště - zámková dlažba</b> |                                                                                                                  |    |          |        |           |
| 34 564851111R00                          | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm                                    | M2 | 79,00000 | 183,32 | 14 482,28 |
| 35 564962111R00                          | Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením a zhutněním | M2 | 79,00000 | 334,49 | 26 424,71 |



|                                              |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 37                                           | 59248040R    | dlažba betonová dvoustvrť, obdélník; povrch rumplovany; šedá, l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm                                                                    | M2  | 82,95000  | 684,73   | 56 798,35  |
| 36                                           | 596215040R00 | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | M2  | 79,00000  | 308,76   | 24 392,04  |
| Parkoviště - zámková dlažba                  |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          | 122 097,38 |
| 50_PZ                                        |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| Doplňující práce na komunikaci               |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| 91                                           |              | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                                                            | KUS | 173,40000 | 239,81   | 41 583,05  |
| 40                                           | 59217421R    | stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot                                                                                                                     |     |           |          |            |
| 38                                           | 917862111R0X | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30                                                                                                                   | M   | 170,00000 | 218,70   | 37 179,00  |
| 39                                           | 918101111R0X | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30                                                                                                                      | M3  | 10,62500  | 4 116,76 | 43 740,58  |
| 91                                           |              | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                       |     |           |          | 122 502,63 |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| 95                                           |              | Práce malého rozsahu, nevýrozměřitelné detaily, 2% z HSV                                                                                                             | %   | 2,00000   | 6 432,44 | 12 864,88  |
| 95                                           | 43           | 95-02                                                                                                                                                                |     |           |          | 12 864,88  |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| Staveništní přesun hmot                      |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| 99                                           |              | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m                                                                             | T   | 351,00000 | 12,86    | 4 513,86   |
| 99                                           | 42           | 998225111R00                                                                                                                                                         |     |           |          | 4 513,86   |
| Staveništní přesun hmot                      |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| Celkem                                       |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| 863 229,21                                   |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce      |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| Vícepráce                                    |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| Vícepráce celkem                             |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| 0,00                                         |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| Méněpráce                                    |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| Méněpráce celkem                             |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| 0,00                                         |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| Celkem                                       |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |
| 863 229,21                                   |              |                                                                                                                                                                      |     |           |          |            |



## Aspe

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba  
číslo a název SO  
číslo a název rozpočtu:A. 9047  
SO 103  
SO 103  
VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A OPRAVA KOMUNIKACE II/351, OBEC ŽÍŽKOVO POLE  
PARKOVACÍ STÁNÍ A CHODNÍKY  
UZNATELNE PARKOVACÍ STÁNÍ A CHODNÍKY

| Poř. č. pol. | Kód položky | Variantá položky | Název položky              | jednotka | Počet jednotek | CENA       |        |
|--------------|-------------|------------------|----------------------------|----------|----------------|------------|--------|
| 1            | 2           | 3                | 4                          | 5        | 6              | jednotková | celkem |
| 1            | 00          | 00               | Poznámka                   |          |                | 7          | 8      |
| 1            | 100         |                  | Poznámka - NENACENOVAŤ !!! | bezMJ    | 0,00000        | 0,00       | 0,00   |
|              | 00          | 00               | Poznámka                   |          |                |            | 0,00   |

## 1 Zemní práce

|    |              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |             |        |           |
|----|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|-----------|
| 12 | 10364200R    |  | ornice pro pozemkové úpravy<br>Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. | M3 | 12,60000    | 643,24 | 8 104,82  |
| 8  | 121100001RA0 |  | Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m<br>popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozproštěním.<br>Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 108,43350   | 321,62 | 34 874,38 |
| 9  | 122100110RA0 |  | Odkopávky a prokopávky odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4 úprava pláně, odvoz 1 000 m, uložení do násypu<br>nezapáčené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 433,73400   | 165,31 | 71 700,57 |
| 2  | 171101141R00 |  | Včetně vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku.<br>Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při, průměrném množství násypu do 0,75 m <sup>3</sup> /m silnice nebo železnice<br>s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 53,36100    | 192,97 | 10 297,07 |
| 10 | 180400120RA0 |  | Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením<br>Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5<br>Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 1 436,00000 | 38,59  | 55 415,24 |



|                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |             |        |            |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
| 11                              | 181050010RA0 | Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm<br>Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozproštění a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. | M2 | 1 436,00000 | 162,74 | 233 694,64 |
| 3                               | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 1 152,70000 | 15,44  | 17 797,69  |
| 4                               | 181301101R00 | Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tloušťka vrstvy do 100 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 1 436,00000 | 45,03  | 64 663,08  |
| 5                               | 182001111R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině<br>Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 2 588,70000 | 45,03  | 116 569,16 |
| 6                               | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 433,73400   | 300,00 | 130 120,20 |
| 7                               | 569903311R00 | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 152,46000   | 450,27 | 68 648,16  |
| <b>1 Zemní práce 811 885,01</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |             |        |            |

|                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| <b>5_NK Napojení místních komunikací, sjezdy</b>            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |            |
| 13                                                          | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                                                                                                               | M2 | 140,00000 | 173,68 | 24 315,20  |
| 15                                                          | 565231112X00 | Podk šterk+cem malta ŠCM tl 20cm                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 140,00000 | 514,59 | 72 042,60  |
| 16                                                          | 59248040R    | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch rumplovaný; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | M2 | 147,00000 | 684,73 | 100 655,31 |
| 14                                                          | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.                          | M2 | 140,00000 | 308,76 | 43 226,40  |
| <b>5_NK Napojení místních komunikací, sjezdy 240 239,51</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |            |

|                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |        |            |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|
| <b>50_BD Chodník - betonová dlažba</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |             |        |            |
| 17                                     | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 986,70000   | 173,68 | 171 370,06 |
| 19                                     | 59245021R    | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.                                          | M2 | 16,32000    | 625,84 | 10 213,71  |
| 20                                     | 592453041R   | dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; dlaždice pro nevidomé; povrch reliéfní; červená; l = 200, mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | M2 | 54,06000    | 836,22 | 45 206,05  |
| 21                                     | 59248040R60  | Dlažba zámková 20/10/6 II přírodní                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 1 036,03500 | 147,24 | 152 545,79 |
| 18                                     | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.                                                        | M2 | 986,70000   | 257,30 | 253 877,91 |



## 8\_UV

## Uliční vpust'

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 22 | 120001101R00 | Zřízení výkopávek v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy.                                                                                                                                                                                                            | M3  | 4,70755  | 1 929,73 | 9 084,30  |
| 23 | 131101201R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m <sup>3</sup> , v hornině 1-2, hloubení ručně a strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.                                              | M3  | 11,95605 | 771,89   | 9 228,76  |
| 24 | 132101210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m <sup>3</sup> , v hornině 1-2, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | M3  | 19,42764 | 321,62   | 6 248,32  |
| 25 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 61,71940 | 90,05    | 5 557,83  |
| 26 | 151101111R00 | Odstažení pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 61,71940 | 51,46    | 3 176,08  |
| 27 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.                                                                                                                                                                                     | M3  | 31,38369 | 141,51   | 4 441,11  |
| 28 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.                                                                                                                                                                                                                                          | M3  | 16,60514 | 192,97   | 3 204,29  |
| 29 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.                                                                                                                                                                 | M3  | 4,23000  | 1 367,37 | 5 783,98  |
| 30 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1 - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 31,38369 | 300,00   | 9 415,11  |
| 42 | 28314141.AR  | folie výstražná červená; š = 330,0 mm; tl. 1,20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KG  | 4,91364  | 32,39    | 159,15    |
| 43 | 28611260.AR  | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m <sup>2</sup> ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0, mm                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 15,00000 | 697,35   | 10 460,25 |
| 44 | 28650706R45  | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné folie z PVC do rýhy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 2,00000  | 132,38   | 264,76    |
| 45 | 28650813R    | Odbočka kanalizační PVC-U D 160/160 mm/45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 2,00000  | 733,12   | 1 466,24  |
| 46 | 28651660.AR  | přechod kamenina-plast DN 160,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 3,00000  | 226,14   | 678,42    |
| 47 | 28651661.AR  | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné folie z PVC do rýhy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 1,00000  | 221,93   | 221,93    |
| 31 | 451573111R00 | koleno PVC; 15,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem<br>koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem<br>Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné folie z PVC do rýhy.<br>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrku do 65 mm v otevřeném výkopu.                                                                                                      | M3  | 2,53800  | 836,22   | 2 122,33  |



|                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |            |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 39                | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm                                                                                                                                                                                                              | M   | 14,10000 | 16,60     | 234,06     |
| 48                | 552430910R   | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN                                                                                                  | KUS | 2,00000  | 10 507,71 | 21 015,42  |
| 49                | 55343910R    | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm                                                                                                        | KUS | 2,00000  | 2 166,75  | 4 333,50   |
| 50                | 58337213R    | šlérkopisek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN                                                                                                                                                                                                     | M3  | 17,43539 | 762,57    | 13 295,71  |
| 51                | 592238740R   | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. beton; C., 40/50; XA1                                                                                                                                       | KUS | 2,00000  | 910,88    | 1 821,76   |
| 52                | 59224306R    | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. skruž betonová kruhová; l = 625 mm; d = 450 mm                                                                                                              | KUS | 2,00000  | 1 018,16  | 2 036,32   |
| 53                | 59224314R    | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. skruž betonová kruhová; l = 377 mm; d = 450 mm                                                                                                              | KUS | 2,00000  | 869,86    | 1 739,72   |
| 54                | 59224319R    | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. dno uliční vpusť beton; TBV; DN 450,0 mm; h = 330 mm; t = 50 mm; s výtokem                                                                                  | KUS | 2,00000  | 737,32    | 1 474,64   |
| 32                | 631312411R00 | Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 8/10 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem<br>Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | M3  | 0,53000  | 3 769,41  | 1 997,79   |
| 38                | 721170957R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 160 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.                                                                           | KUS | 2,00000  | 2 441,75  | 4 883,50   |
| 40                | 814843349RT2 | Montáž kolen do potrubí DN125-DN200                                                                                                                                                                                                             | KUS | 4,00000  | 1 929,73  | 7 718,92   |
| 41                | 821160935R00 | Oprava - přechod z plastových trub na kameninu, DN 125- DN 160                                                                                                                                                                                  | KUS | 2,00000  | 242,10    | 484,20     |
| 33                | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.                                                                                                                                    | M   | 14,10000 | 32,42     | 457,12     |
| 34                | 892571111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm<br>vodou nebo vzduchem.                                                                                                                        | M   | 14,10000 | 30,88     | 435,41     |
| 35                | 895941111R00 | Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální<br>včetně zřízení lože ze šlérkopisku,                                                                                                                                 | KUS | 2,00000  | 1 929,73  | 3 859,46   |
| 36                | 899211112R00 | Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg<br>Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky                                                                                                                                       | KUS | 2,00000  | 1 929,73  | 3 859,46   |
| 37                | 899623141R00 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým C 12/15<br>z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu.                                                                                                           | M3  | 1,60000  | 3 074,70  | 4 919,52   |
| 8_UV Uliční vpusť |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           | 146 079,37 |

|                                   |             |                                                                                                                                                                                                                  |     |         |          |          |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 91                                |             |                                                                                                                                                                                                                  |     |         |          |          |
| Doplňující práce na komunikaci    |             |                                                                                                                                                                                                                  |     |         |          |          |
| 63                                | 40444984.AR | značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z., pozink.plechu s dvoj. ohybem,retoref.folie l.tř.; záruka 7 let                                                       | KUS | 1,00000 | 1 512,52 | 1 512,52 |
| 64                                | 40445050.AR | stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot                                                                                                                                                                 | KUS | 2,00000 | 1 685,02 | 3 370,04 |
| 65                                | 4044505E.AR | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm,,, štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retoref.folie l.tř.; z stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot | KUS | 1,00000 | 1 151,41 | 1 151,41 |
| Značka dopr inf E 11-13 , EG7letá |             |                                                                                                                                                                                                                  |     |         |          |          |



|    |              |                                                                                                                                             |     |           |          |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 66 | 40450205R    | příslušenství k dopr. značení plastové víčko na sloupek 60, pro zaslepení sloupku pr. 60 mm sříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot | KUS | 3,00000   | 30,08    | 90,24      |
| 67 | 40450215R    | příslušenství k dopr. značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm sříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot            | KUS | 3,00000   | 837,25   | 2 511,75   |
| 68 | 59217421R    | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                                   | KUS | 453,90000 | 223,85   | 101 605,52 |
| 55 | 914001111R00 | sříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot                                                                                             | KUS | 3,00000   | 636,81   | 1 910,43   |
| 56 | 914001125R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu                                                                  | KUS | 4,00000   | 239,29   | 957,16     |
| 57 | 915712121R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt                                                  | M   | 18,00000  | 77,32    | 1 391,76   |
| 58 | 915791111R00 | Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm                                                                         | M   | 18,00000  | 6,18     | 111,24     |
| 59 | 9157911Q1R00 | Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky                                                                           | KS  | 1,00000   | 1 929,73 | 1 929,73   |
| 60 | 917862111R0X | Sříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot                                                                                             | M   | 445,00000 | 218,70   | 97 321,50  |
| 61 | 918101111R0X | Značení pro vodorovné pro imobilní                                                                                                          | M3  | 27,81250  | 4 116,76 | 114 497,39 |
| 62 | 91810199     | Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 25/30                                                                                         | M2  | 18,36000  | 2 161,30 | 39 681,47  |
| 91 |              | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30                                                                                             |     |           |          |            |
|    |              | D + M vodící pás pro přecházení                                                                                                             |     |           |          |            |
|    |              | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                              |     |           |          | 368 042,16 |

|    |       |                                                          |   |         |          |           |
|----|-------|----------------------------------------------------------|---|---------|----------|-----------|
| 82 | 95-02 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách             | % | 2,00000 | 6 432,44 | 12 864,88 |
| 95 |       | Práce malého rozsahu, nevyrozměřitelné detaily, 2% z HSV |   |         |          |           |
| 95 |       | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách             |   |         |          | 12 864,88 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                |     |           |          |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 70 | 113106121R00 | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                             | M2  | 120,00000 | 66,13    | 7 935,60  |
| 71 | 113107427R00 | Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo, kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | M2  | 120,00000 | 44,00    | 5 280,00  |
| 72 | 113201111R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžkého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy... 270 mm                                                                                                                     | M   | 225,00000 | 133,15   | 29 958,75 |
| 73 | 961044111R00 | Vytřetí obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek                                                                                | M3  | 6,75000   | 4 502,71 | 30 393,29 |
| 74 | 966006132R00 | Bourání základů z betonu z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, betonovými, patkami                                                                                                   | KUS | 1,00000   | 358,29   | 358,29    |
| 96 |              | Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhutněním                   |     |           |          |           |
|    |              | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                                                             |     |           |          | 73 925,93 |

|    |              |                                                                                           |   |             |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------|-----------|
| 75 | 998225111R00 | Staveništní přesun hmot                                                                   | T | 1 159,35070 | 12,86 | 14 909,25 |
| 99 |              | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živitý jakýmkoliv délkou objektu vodorovně do 200 m |   |             |       |           |
| 99 |              | Staveništní přesun hmot                                                                   |   |             |       | 14 909,25 |



| D96                                     |              | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                             |  |  |   |  |             |        |              |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-------------|--------|--------------|
| 76                                      | 97908111R00  |                                                                                                                                                                             |  |  | T |  | 150,92200   | 45,03  | 6 796,02     |
|                                         |              | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |  |  |   |  |             |        |              |
| 77                                      | 97908112R00  |                                                                                                                                                                             |  |  | T |  | 2 565,67400 | 9,01   | 23 116,72    |
|                                         |              | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                             |  |  |   |  |             |        |              |
| 78                                      | 97908211R00  |                                                                                                                                                                             |  |  | T |  | 150,92200   | 45,03  | 6 796,02     |
|                                         |              | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.                                  |  |  |   |  |             |        |              |
| 79                                      | 97908212R00  |                                                                                                                                                                             |  |  | T |  | 1 509,22000 | 9,01   | 13 598,07    |
|                                         |              | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                         |  |  |   |  |             |        |              |
| 81                                      | 97909311R00  |                                                                                                                                                                             |  |  | T |  | 150,92200   | 19,30  | 2 912,79     |
|                                         |              | Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním                                                                                                                     |  |  |   |  |             |        |              |
| 80                                      | 979990001R00 |                                                                                                                                                                             |  |  | T |  | 150,92200   | 250,00 | 37 730,50    |
|                                         |              | Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                                       |  |  |   |  |             |        |              |
| D96                                     |              | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                             |  |  |   |  |             |        | 90 950,12    |
|                                         |              | Celkem                                                                                                                                                                      |  |  |   |  |             |        | 2 392 109,75 |
| Ostatní ve výkazu nespecifikované práce |              |                                                                                                                                                                             |  |  |   |  |             |        |              |
|                                         |              | Vícepráce                                                                                                                                                                   |  |  |   |  |             |        | 0,00         |
|                                         |              | Vícepráce celkem                                                                                                                                                            |  |  |   |  |             |        | 0,00         |
|                                         |              | Méněpráce                                                                                                                                                                   |  |  |   |  |             |        | 0,00         |
|                                         |              | Méněpráce celkem                                                                                                                                                            |  |  |   |  |             |        | 0,00         |
|                                         |              | Celkem                                                                                                                                                                      |  |  |   |  |             |        | 2 392 109,75 |



## Aspe

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

číslo a název SO

číslo a název rozpočtu:

A\_2018-06-06\_di

SO 104

SO 104

VYBUDOVÁNÍ CHODNIKŮ A OPRAVA KOMUNIKACE II/351, OBEC ŽÍŽKOVO POLE  
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - samostatný rozpočet v samostatné části PD  
DEŠŤOVÁ KANALIZACE - samostatný rozpočet v samostatné části PD

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                  | jednotka | Počet jednotek | CENA         |                     |
|--------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------------|
| 1            | 2           | 3                | 4                                                              | 5        | 6              | jednotková   | celkem              |
| M-SPD        |             |                  | Samostatné části PD                                            |          |                | 7            | 8                   |
| 101          |             |                  | DEŠŤOVÁ KANALIZACE - samostatný rozpočet v samostatné části PD |          |                |              |                     |
|              |             |                  | DEŠŤOVÁ KANALIZACE - samostatný rozpočet v samostatné části PD | rozp     | 1,00000        | 3 871 791,22 | 3 871 791,22        |
| M-SPD        |             |                  | Samostatné části PD                                            |          |                |              |                     |
|              |             |                  | <b>Celkem</b>                                                  |          |                |              | <b>3 871 791,22</b> |

## Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

3 871 791,22

## Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

Celkem

3 871 791,22

0,00

0,00

0,00



|          |                           |                |
|----------|---------------------------|----------------|
| Stavba : |                           |                |
| Objekt : | SO 104 Dešťová kanalizace | JKSO : 800.122 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 104**  
**Dešťová kanalizace**

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

| Soupis |                             | Cena (Kč)           |
|--------|-----------------------------|---------------------|
| 01     | Dešťová kanalizace          | 3 871 791,22        |
|        | <b>Celkem objekt SO 104</b> | <b>3 871 791,22</b> |

|                               |      | Rekapitulace DPH    |
|-------------------------------|------|---------------------|
| Základ pro DPH                | 15 % | 0,00                |
| DPH                           | 15 % | 0,00                |
| Základ pro DPH                | 21 % | 3 871 791,22        |
| DPH                           | 21 % | 813 076,16          |
| <b>Celkem za objekt s DPH</b> |      | <b>4 684 867,38</b> |

### Rekapitulace soupisu 01 Dešťová kanalizace

| Stavební díl |                                | Cena (Kč)           |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| 1            | Zemní práce                    | 2 093 044,63        |
| 4            | Vodorovné konstrukce           | 63 949,78           |
| 8            | Trubní vedení                  | 1 412 020,26        |
| 91           | Doplňující práce na komunikaci | 9 674,00            |
| 99           | Staveništní přesun hmot        | 16 507,78           |
| VN           | Vedlejší náklady               | 154 378,47          |
| ON           | Ostatní náklady                | 122 216,30          |
|              | <b>Celkem soupis 01</b>        | <b>3 871 791,22</b> |



|     |        |                                                                   |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ÍS: | 17072  | Vybudování chodníku a oprava komunikace II/351, Obec Žižkovo Pole |
| O:  | SO 104 | Dešťová kanalizace                                                |
| R:  | 01     | Dešťová kanalizace                                                |

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



[illegible]



| Z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, |                                                                                                                                                |           |              |           |      |       |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|------|-------|------|------|------|------|
| 30 452311121R00                                                        | ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 8/10                                                                   | 2,64938   | 3 055,41     | 8 094,94  | 2,50 | 6,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS  |
| 31 59224174,AR                                                         | pod šachty : 3,14*0,75*0,75*15*0,1<br>prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm                                             | 2,64938   |              |           |      |       |      |      |      | RTS  |
| 32 59224175R                                                           | 2*1,01<br>prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm                                                                         | 2,02000   | 274,67       | 554,83    | 0,02 | 0,05  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPCM |
| 33 59224176R                                                           | 2*1,01<br>prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm                                                                         | 2,02000   | 312,62       | 631,49    | 0,04 | 0,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPCM |
| 34 59224177,AR                                                         | 6*1,01<br>prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm                                                                        | 6,06000   | 348,64       | 2 112,76  | 0,05 | 0,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPCM |
| 35 59224177R                                                           | 1*1,01<br>prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm                                                                        | 1,01000   | 423,90       | 428,14    | 0,08 | 0,08  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPCM |
|                                                                        | 11*1,01<br>prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm                                                                       | 11,11000  | 387,88       | 4 309,35  | 0,07 | 0,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SPCM |
| Díl: 8                                                                 | Trubní vedení                                                                                                                                  |           | 1 412 020,26 |           |      | 52,11 |      |      | 0,00 |      |
| 36 871373121R00                                                        | 877 35-3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 300 mm                       | 97,44000  | 51,46        | 5 014,26  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS  |
| 37 871393121R00                                                        | 97,44<br>...DN 400 mm                                                                                                                          | 97,44000  | 80,28        | 16 955,14 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS  |
| 38 871413121R00                                                        | 211,2<br>...DN 500 mm                                                                                                                          | 211,20000 | 87,87        | 2 961,22  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS  |
| 39 877373121R00                                                        | 33,7<br>877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem<br>v otevřeném výkopu, 877 35-31 odbočných ...DN 300 mm | 33,70000  |              |           |      |       |      |      |      | RTS  |
| 40 877393121R00                                                        | 8<br>877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem<br>v otevřeném výkopu, 877 35-31 odbočných ...DN 400 mm    | 8,00000   | 208,41       | 1 667,28  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS  |
| 41 877413121R00                                                        | 7<br>877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem<br>v otevřeném výkopu, 877 35-31 odbočných ...DN 500 mm    | 7,00000   | 275,31       | 1 927,17  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS  |
| 42 877313126R00                                                        | 4<br>877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem<br>v otevřeném výkopu, 877 35-34 víček, zálek ...DN 150    | 4,00000   | 315,83       | 1 263,32  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS  |
| 43 892581111R00                                                        | 19<br>892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí<br>vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou                 | 19,00000  | 78,35        | 1 488,65  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS  |
| 44 892591111R00                                                        | 97,44<br>892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí<br>vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou              | 97,44000  | 42,97        | 4 187,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS  |
|                                                                        | 211,2<br>892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí<br>vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou              | 211,20000 | 52,62        | 11 113,34 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS  |



[illegible]



|      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                        |           |            |      |       |      |      |       |     |
|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|------|-------|------|------|-------|-----|
| 61   | 28654575R   | odbočka PP, 45,0 °, d1 = 300 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný: DN 300,0 mm: DN2 200 mm<br>1*1,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 1,01500                | 3 621,46  | 3 675,76   | 0,01 | 0,01  | 0,00 | 0,00 | SPCM  | RTS |
| 62   | 28654579R   | odbočka PP, 45,0 °, d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný: DN 400,0 mm: DN2 150 mm<br>7*1,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 7,10500                | 5 107,35  | 36 287,72  | 0,02 | 0,12  | 0,00 | 0,00 | SPCM  | RTS |
| 63   | 28654584R   | odbočka PP, 45,0 °, d1 = 500 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný: DN 500,0 mm: DN2 150 mm<br>4*1,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 4,06000                | 20 107,80 | 81 637,67  | 0,02 | 0,08  | 0,00 | 0,00 | SPCM  | RTS |
| 64   | 28654817R   | zátka hrdlová DN 150,0 mm; spoj násuvný<br>18*1,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 18,27000               | 215,49    | 3 937,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | SPCM  | RTS |
| 65   | 28654817R   | zátka hrdlová DN 150,0 mm; spoj násuvný<br>19*1,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus    | 19,28500               | 215,49    | 4 155,72   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | SPCM  | RTS |
| 66   | 55340324R   | poklop kanalizační s tlumičím vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 15,00000               | 4 374,06  | 65 610,90  | 0,16 | 2,37  | 0,00 | 0,00 | SPCM  | RTS |
| 67   | 59224329.AR | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem,<br>14*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus    | 14,14000               | 2 194,75  | 31 033,77  | 0,51 | 7,14  | 0,00 | 0,00 | SPCM  | RTS |
| 68   | 59224332.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,0 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50<br>4*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 4,04000                | 1 053,63  | 4 256,67   | 0,19 | 0,75  | 0,00 | 0,00 | SPCM  | RTS |
| 69   | 59224334.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,0 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50<br>1*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,01000                | 1 609,40  | 1 625,49   | 0,37 | 0,37  | 0,00 | 0,00 | SPCM  | RTS |
| 70   | 59224338.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,0 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50<br>1*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 1,01000                | 3 036,11  | 3 066,47   | 0,74 | 0,75  | 0,00 | 0,00 | SPCM  | RTS |
| 71   | 59224354R   | deska zakrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm<br>1*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 1,01000                | 3 647,19  | 3 683,66   | 0,43 | 0,43  | 0,00 | 0,00 | SPCM  | RTS |
| 72   | 59224368.AR | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50<br>13*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus    | 13,13000               | 11 282,49 | 148 139,09 | 2,10 | 27,57 | 0,00 | 0,00 | SPCM  | RTS |
| 73   | 59224373.AR | profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm<br>19*1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 19,19000               | 219,99    | 4 221,61   | 0,00 | 0,04  | 0,00 | 0,00 | SPCM  | RTS |
| Díl: | 91          | Doplňující práce na komunikaci<br>919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podlaží<br>včetně spořebky vody<br>74 919735112R00<br>...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm<br>50*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 100,00000<br>100,00000 | 96,74     | 9 674,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 822-1 | RTS |
| Díl: | 99          | Staveništní přesun hmot<br>998 27-51 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů<br>75 998276201R00<br>...obsypávaných kamenivem<br>Díl: VN                                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 1 283,65303            | 12,86     | 16 507,78  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 827-1 | RTS |
| 76   | 005111020R  | Vytváření stavby<br>Geodetické zaměření rohů staveb, stabilizace bodů a sestavení lavíček. Vyhodnocení protokolů o vytváření staveb se seznamem souřadnic vytvářených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.<br>77 005111021R<br>Vytváření inženýrských sítí<br>Zaměření a vytváření stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.<br>78 005121 R<br>Zařízení staveniště<br>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | Soubor | 1,00000                | 64 324,36 | 64 324,36  | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |       | RTS |
| Díl: | ON          | Ostatní náklady<br>79 005211010R<br>Předání a převzetí staveniště<br>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1,00000                | 19 297,31 | 122 216,30 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | RTS |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |           |           |      |      |      |      |      |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|-----|
| 80 005211030R | Dočasná dopravní opatření<br>Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi,<br>dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich umístění a jejich údržba v průběhu výstavby<br>včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. | Soubor | 1,00000 | 45 027,06 | 45 027,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS |
| 81 005241010R | Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a<br>požadovaném počtu.                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000 | 25 729,75 | 25 729,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS |
| 82 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení<br>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000 | 32 162,18 | 32 162,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS |



## Aspe

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba  
číslo a název SO  
číslo a název rozpočtu:

A\_2018-06-06\_di VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A OPĚRAVA KOMUNIKACE II/351, OBEC ŽIŽKOVO POLE  
SO 105 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE II/351  
01 Žižkovo pole

| Poř. č. pol.          | Kód položky  | Varianta položky | Název položky                                                                      | jednotka | Počet jednotek | CENA             |           |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------|-----------|
|                       |              |                  |                                                                                    |          |                | jednotková       | celkem    |
| 1                     | 2            | 3                | 4                                                                                  | 5        | 6              | 7                | 8         |
| <b>M21</b>            |              |                  |                                                                                    |          |                |                  |           |
| <b>Elektromontáže</b> |              |                  |                                                                                    |          |                |                  |           |
| 2                     | 210100001R00 |                  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                      | KUS      | 17,00000       | 16,21            | 275,57    |
| 13                    | 210100151U00 |                  | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>                      | KUS      | 2,00000        | 80,92            | 161,84    |
| 3                     | 210191011R00 |                  | Ukončení kabelů páska žíly 4x10 mm <sup>2</sup>                                    | KUS      | 1,00000        | 2 315,68         | 2 315,68  |
| 4                     | 210202036R00 |                  | Montáž svorkovnicové skříň SR 322/NK                                               | KUS      | 17,00000       | 334,49           | 5 686,33  |
| 5                     | 210204002R00 |                  | Montáž svorkovnicové skříň SR 322/NK                                               | KUS      | 17,00000       | 506,88           | 8 616,96  |
| 6                     | 210204104R00 |                  | Svítilno LED na sloup                                                              | KUS      | 7,00000        | 270,16           | 1 891,12  |
| 7                     | 210204201R00 |                  | Svítilno LED na sloup                                                              | KUS      | 17,00000       | 411,68           | 6 998,56  |
| 8                     | 210220022RT1 |                  | Stožár osvětlovací sadový - ocelový                                                | M        | 460,00000      | 31,00            | 14 260,00 |
| 9                     | 210220302RT1 |                  | Stožár osvětlovací sadový - ocelový                                                | KUS      | 65,00000       | 56,61            | 3 679,65  |
| 10                    | 210810005R00 |                  | Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg                                                | M        | 135,30000      | 15,31            | 2 071,44  |
| 11                    | 210810332R00 |                  | Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg                                                | M        | 460,00000      | 19,94            | 9 172,40  |
| 12                    | 210950201R00 |                  | Elektrovýbroj stožáru pro 1 okruh                                                  | HOD      | 6,00000        | 720,43           | 4 322,58  |
| 14                    | 905R01       |                  | Elektrovýbroj stožáru pro 1 okruh                                                  | h        | 34,00000       | 836,22           | 28 431,48 |
| 1                     | 949942101R00 |                  | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm                |          |                |                  |           |
|                       |              |                  | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm                |          |                |                  |           |
|                       |              |                  | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe |          |                |                  |           |
|                       |              |                  | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe |          |                |                  |           |
|                       |              |                  | Kabel CYKY 750 V 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> volně uložený                             |          |                |                  |           |
|                       |              |                  | Kabel CYKY 750 V 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> volně uložený                             |          |                |                  |           |
|                       |              |                  | Kabel silový CYKY 750 V 4 x 6 mm <sup>2</sup> volně uložený                        |          |                |                  |           |
|                       |              |                  | Kabel silový CYKY 750 V 4 x 6 mm <sup>2</sup> volně uložený                        |          |                |                  |           |
|                       |              |                  | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg                                     |          |                |                  |           |
|                       |              |                  | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg                                     |          |                |                  |           |
|                       |              |                  | Hzs-revize provoz souboru a st.obj. Revize                                         |          |                |                  |           |
|                       |              |                  | Hzs-revize provoz souboru a st.obj. Revize                                         |          |                |                  |           |
|                       |              |                  | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu,MP16                                         |          |                |                  |           |
|                       |              |                  | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu,MP16                                         |          |                |                  |           |
| <b>M21</b>            |              |                  |                                                                                    |          |                |                  |           |
| <b>Elektromontáže</b> |              |                  |                                                                                    |          |                |                  |           |
| <b>M210</b>           |              |                  |                                                                                    |          |                |                  |           |
| <b>Materiál</b>       |              |                  |                                                                                    |          |                |                  |           |
| 15                    | 21020000R    |                  | Výložník V89 1 m, žárové pozinkovaný                                               | KS       | 5,00000        | 879,96           | 4 399,80  |
| 16                    | 21020000R1   |                  | Výložník V89 1 m, žárové pozinkovaný                                               | KS       | 1,00000        | 1 343,09         | 1 343,09  |
|                       |              |                  | Výložník ZAV89 1,5 m, žárové pozinkovaný                                           |          |                |                  |           |
|                       |              |                  | Výložník ZAV89 1,5 m, žárové pozinkovaný                                           |          |                |                  |           |
|                       |              |                  |                                                                                    |          |                | <b>95 340,21</b> |           |



|                      |              |                                                                                       |     |           |           |                   |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| 17                   | 21020000R2   | Výložník ZAV89 2,0 m, žárové pozinkovaný;<br>Výložník ZAV89 2,0 m, žárové pozinkovaný | KS  | 1,00000   | 1 806,23  | 1 806,23          |
| 18                   | 3167350001R  | Ochranná manžeta ICOSA, 8m                                                            | KS  | 15,00000  | 802,77    | 12 041,55         |
| 19                   | 3167350002R  | Ochranná manžeta ICOSA, 6m                                                            | KS  | 2,00000   | 802,77    | 1 605,54          |
| 20                   | 31673551.2T  | Ochranná manžeta ICOSA, 6m                                                            | KUS | 2,00000   | 5 454,19  | 10 908,38         |
| 21                   | 31673551.3   | Stožár osvětlovací SB6-Z, v. 6,0 m, žárové pozinkovaný                                | KUS | 15,00000  | 6 097,95  | 91 469,25         |
| 22                   | 31678611.9T  | Stožár osvětlovací SB6-Z, v. 6,0 m, žárové pozinkovaný                                | KUS | 16,00000  | 555,76    | 8 892,16          |
| 23                   | 31678611.9T1 | Rozvodnice stožárová SR721, průchozí                                                  | KUS | 1,00000   | 555,76    | 555,76            |
| 24                   | 34111032R    | Rozvodnice stožárová SR721, odbočovací                                                | M   | 138,60000 | 13,79     | 1 911,29          |
| 25                   | 34111072R    | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm <sup>2</sup>                         | M   | 483,00000 | 76,19     | 36 799,77         |
| 26                   | 345-000600   | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 B x 6 mm <sup>2</sup>                           | M   | 8,50000   | 196,58    | 1 670,93          |
| 27                   | 348 94801    | Trubička smršťovací z/ž RPZ 32/12                                                     | KS  | 15,00000  | 7 410,17  | 111 152,55        |
| 28                   | 348 94802    | Svítlidlo silniční XARA3 NA4 20 W                                                     | KS  | 2,00000   | 8 027,68  | 16 055,36         |
| 29                   | 34800R       | Svítlidlo silniční XARA3 NA4 20 W                                                     | KS  | 1,00000   | 18 885,38 | 18 885,38         |
| 30                   | 358247103R   | Svítlidlo silniční XARA GX5-3H/25 W-CA3 RE30°                                         | KUS | 17,00000  | 25,07     | 426,19            |
| 31                   | 358251010R   | Rozpojovací skříň SR 322/ Nk                                                          | KUS | 6,00000   | 161,00    | 966,00            |
| 32                   | 358251017R   | Pojistky válcové PVA10 6A gG                                                          | KUS | 6,00000   | 98,98     | 593,88            |
| <b>M210 Materiál</b> |              |                                                                                       |     |           |           | <b>321 483,11</b> |

|                                      |              |                                               |    |           |        |           |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| <b>M46 Zemní práce při montážích</b> |              |                                               |    |           |        |           |
| 33                                   | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | M3 | 3,00000   | 278,74 | 836,22    |
| 34                                   | 174101101R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | M3 | 3,00000   | 125,18 | 375,54    |
| 35                                   | 199000005R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním           | T  | 79,56255  | 347,35 | 27 636,05 |
| 50                                   | 3457114702R  | Poplatek za skládku zeminy 1- 4               | M  | 444,04320 | 161,51 | 71 717,42 |
| 51                                   | 3457114705R  | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063   | M  | 27,50000  | 80,75  | 2 220,63  |



|     |              |                                                                           |     |           |          |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 36  | 460050703RT1 | Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy      | M3  | 9,79200   | 913,41   | 8 944,11   |
| 37  | 460100044R00 | Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy      | KUS | 17,00000  | 3 413,57 | 58 030,69  |
| 38  | 460200163RT1 | Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675                         | M   | 270,44030 | 216,39   | 58 520,58  |
| 39  | 460200163RT2 | Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675                         | M   | 173,60290 | 216,39   | 37 565,93  |
| 40  | 460200303RT1 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy                    | M   | 25,00000  | 242,12   | 6 053,00   |
| 41  | 460420018RT3 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy                    | M   | 444,04320 | 83,88    | 37 246,34  |
| 42  | 460420022RT3 | Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, strojní výkop rýhy                   | M   | 25,00000  | 109,22   | 2 730,50   |
| 43  | 460490012RT1 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z pisku, tloušťka vrstvy 20 cm | M   | 444,04320 | 16,60    | 7 371,12   |
| 44  | 460510221RT1 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku, lože tloušťky 20 cm   | M   | 25,00000  | 340,15   | 5 102,25   |
| 45  | 460560283R00 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku, lože tloušťky 20 cm   | M   | 25,00000  | 147,82   | 3 695,50   |
| 46  | 460570143R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm                 | M   | 41,87502  | 246,36   | 10 316,33  |
| 47  | 460600001RT2 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm                 | M   | 837,50048 | 31,65    | 26 506,89  |
| 48  | 460600002RT1 | Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, včetně dodávky žlabu a poklopu         | M2  | 232,02160 | 55,58    | 12 895,76  |
| 49  | 460620013RT1 | Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, včetně dodávky žlabu a poklopu         | M2  |           |          |            |
| M46 |              | Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 3                                     |     |           |          |            |
| VN  |              | Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 3                                     |     |           |          |            |
| VN  |              | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m                       |     |           |          |            |
| VN  |              | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m                       |     |           |          |            |
| VN  |              | Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem       |     |           |          |            |
| VN  |              | Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem       |     |           |          |            |
| VN  |              | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění |     |           |          |            |
| VN  |              | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění |     |           |          |            |
| VN  |              | Zemní práce při montážích                                                 |     |           |          | 431 978,09 |

|    |            |                                                               |        |         |           |            |
|----|------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|
| VN |            | Vedlejší náklady                                              |        |         |           |            |
| 53 | 005121010R | Výbudování zařízení staveniště, bezpečnostní prvky, značení   | SOUBOR | 1,00000 | 16 211,58 | 16 211,58  |
| 54 | 005121030R | Výbudování zařízení staveniště, bezpečnostní prvky, značení   | SOUBOR | 1,00000 | 6 947,82  | 6 947,82   |
| 55 | 005124010R | Odstranění zařízení staveniště                                | SOUBOR | 1,00000 | 8 748,11  | 8 748,11   |
| 52 | 46099-6666 | Inženýrská a kordinační činnost                               | KM     | 0,42230 | 28 282,14 | 11 943,55  |
| VN |            | Inženýrská a kordinační činnost                               |        |         |           |            |
| VN |            | Geodetické zaměření vč. vytyčení a všech zeměměřičských prací |        |         |           |            |
| VN |            | Geodetické zaměření vč. vytyčení a všech zeměměřičských prací |        |         |           |            |
| VN |            | Vedlejší náklady                                              |        |         |           | 43 851,06  |
| VN |            | C e l k e m                                                   |        |         |           | 892 652,47 |

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce  
Vícepráce celkem

0,00



Měněpráce  
Měněpráce celkem  
Celkem

0,00  
0,00

Celkem

892 652,47



## Aspe

Firma: FIRESTA-Físer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

číslo a název SO  
číslo a název rozpočtu:A\_2018-06-06\_di VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A OPRÁVA KOMUNIKACE II/351, OBEC ŽÍŽKOVO POLE  
SO 106 PŘELOŽKA PLYNOVODU - samostatný rozpočet v samostatné části PD  
SO 106 PŘELOŽKA PLYNOVODU - samostatný rozpočet v samostatné části PD

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                  | jednotka | Počet jednotek | CENA       |            |
|--------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 1            | 2           | 3                | 4                                                              | 5        | 6              | jednotková | celkem     |
| M-SPD        |             |                  | Samostatné části PD                                            |          |                | 7          | 8          |
| 101          |             |                  | PŘELOŽKA PLYNOVODU - samostatný rozpočet v samostatné části PD | rozp     | 1,00000        | 240 005,23 | 240 005,23 |
| M-SPD        |             |                  | Samostatné části PD                                            |          |                |            | 240 005,23 |

Celkem

240 005,23

## Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

0,00

0,00

0,00

Celkem

240 005,23



|          |                           |                |
|----------|---------------------------|----------------|
| Stavba : |                           |                |
| Objekt : | SO 106 Přeložka plynovodu | JKSO : 800.122 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 106**  
**Přeložka plynovodu**

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

| Soupis |                             | Cena (Kč)         |
|--------|-----------------------------|-------------------|
| 01     | Přeložka plynovodu          | 240 005,23        |
|        | <b>Celkem objekt SO 106</b> | <b>240 005,23</b> |

|                               |      | Rekapitulace DPH  |
|-------------------------------|------|-------------------|
| Základ pro DPH                | 15 % | 0,00              |
| DPH                           | 15 % | 0,00              |
| Základ pro DPH                | 21 % | 240 005,23        |
| DPH                           | 21 % | 50 401,10         |
| <b>Celkem za objekt s DPH</b> |      | <b>290 406,33</b> |

### Rekapitulace soupisu 01 Přeložka plynovodu

| Stavební díl |                         | Cena (Kč)         |
|--------------|-------------------------|-------------------|
| 1            | Zemní práce             | 65 869,97         |
| 4            | Vodorovné konstrukce    | 4 023,60          |
| 8            | Trubní vedení           | 1 120,65          |
| 99           | Staveništní přesun hmot | 3 048,63          |
| M23          | Montáže potrubí         | 72 672,05         |
| VN           | Vedlejší náklady        | 45 027,06         |
| ON           | Ostatní náklady         | 48 243,27         |
|              | <b>Celkem soupis 01</b> | <b>240 005,23</b> |











|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |           |      |      |      |      |      |     |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------|------|------|------|------|-----|
| 34 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření<br>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho<br>projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek<br>a svášená signalizace, jejich rozmístění a nřemistřování a jejich údržba v<br>Dokumentace skutečného provedení | Seubor | 1,00000 | 19 297,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS |
| 35 | 005241010R | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její<br>Geodetické zaměření skutečného provedení                                                                                                                                                                         | Seubor | 1,00000 | 9 648,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS |
| 36 | 005241020R | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném                                                                                                                                                                                                                      | Seubor | 1,00000 | 19 297,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS |



## Aspe

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba  
číslo a název SO  
číslo a název rozpočtu:

A\_2018-06-06\_di  
SO 701  
SO 701

VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A OPRAVA KOMUNIKACE II/351, OBEC ŽÍŽKOVO POLE  
PŘÍSTŘEŠKY PRO CESTUJÍCÍ  
PŘÍSTŘEŠKY PRO CESTUJÍCÍ

| Poř. č. pol.  | Kód položky | Variantu položky | Název položky                                                                                                                                                                                                     | jednotka | Počet jednotek | CENA       |            |
|---------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 1             | 2           | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5        | 6              | jednotková | celkem     |
|               |             | 00               | Poznámka                                                                                                                                                                                                          |          |                | 7          | 8          |
| 100           |             |                  | Poznámka - NENACENO VAT !!!                                                                                                                                                                                       |          |                |            |            |
|               |             | 00               | Poznámka - NENACENO VAT !!!                                                                                                                                                                                       |          |                |            |            |
|               |             |                  | Poznámka                                                                                                                                                                                                          |          |                |            |            |
|               |             | 1                | Zemní práce                                                                                                                                                                                                       |          |                |            | 0,00       |
| 2139601101R00 |             |                  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 ...v horninách 1 a 2                                                                                                                                              | M3       | 2,20080        | 2 185,74   | 4 810,38   |
|               |             | 2                | Zemní práce                                                                                                                                                                                                       |          |                |            | 4 810,38   |
|               |             | 2                | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                      |          |                |            |            |
| 3275313711R00 |             |                  | Beton základových patek prostý z betonu C 25/30 ...z betonu C 25/30                                                                                                                                               | M3       | 2,02500        | 7 152,87   | 14 484,56  |
| 5275351216R00 |             |                  | Bednění stěn základových patek odstranění ...odstranění                                                                                                                                                           | M2       | 5,50000        | 138,30     | 760,65     |
| 4275354111R00 |             |                  | Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | M2       | 5,50000        | 797,71     | 4 387,41   |
|               |             | 2                | Základy a zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                      |          |                |            | 19 632,62  |
|               |             | 63               | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                    |          |                |            |            |
| 6631313511R00 |             |                  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C -/12,5 ...z betonu C -/12,5                                                                                                                           | M3       | 0,32700        | 8 812,44   | 2 881,67   |
|               |             | 63               | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                                                                                                                    |          |                |            | 2 881,67   |
|               |             | 95               | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                                      |          |                |            |            |
| 791810199n    |             |                  | D + M nového přístřešku                                                                                                                                                                                           | SADA     | 1,00000        | 154 378,47 | 154 378,47 |
| 891810199p    |             |                  | D + M přemístění stávajícího přístřešku                                                                                                                                                                           | SADA     | 1,00000        | 83 621,67  | 83 621,67  |
|               |             | 95               | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                                      |          |                |            | 238 000,14 |
|               |             | 95               | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                                      |          |                |            |            |
| 1995-02       |             |                  | Práce malého rozsahu, nevyrozměřitelné detaily, 2% z HSV                                                                                                                                                          | %        | 2,00000        | 6 432,44   | 12 864,88  |



95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 864,88

|                |                                                                                 |      |         |          |          |  |  |  |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|--|--|--|-----------|
| 96             | Bourání konstrukcí                                                              |      |         |          |          |  |  |  |           |
| 9 961044111R00 | Bourání základů z betonu z betonu přestého ...z betonu přestého                 | M3   | 0,50400 | 8 831,74 | 4 451,20 |  |  |  |           |
| 10 96110199n   | Odstanění sloupu MR - odvoz a likvidace Odstanění sloupu MR - odvoz a likvidace | SADA | 1,00000 | 6 432,44 | 6 432,44 |  |  |  |           |
| 96             | Bourání konstrukcí                                                              |      |         |          |          |  |  |  | 10 883,64 |

|                 |                                                                                   |    |          |        |          |  |  |  |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|--|--|--|----------|
| 98              | Demolice                                                                          |    |          |        |          |  |  |  |          |
| 11 981011111R00 | Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké | M3 | 21,05880 | 251,64 | 5 299,24 |  |  |  |          |
| 98              | Demolice                                                                          |    |          |        |          |  |  |  | 5 299,24 |

|                 |                                                                                                    |   |         |        |          |  |  |  |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|--|--|--|----------|
| 99              | Staveništní přesun hmot                                                                            |   |         |        |          |  |  |  |          |
| 12 998152121R00 | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m ...výšky do 3 m | T | 6,17598 | 251,51 | 1 553,32 |  |  |  |          |
| 99              | Staveništní přesun hmot                                                                            |   |         |        |          |  |  |  | 1 553,32 |

|                 |                                                                                                                                                          |   |          |        |        |  |  |  |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|--------|--|--|--|----------|
| D96             | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                          |   |          |        |        |  |  |  |          |
| 14 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                    | T | 1,82929  | 250,22 | 457,72 |  |  |  |          |
| 15 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                | T | 31,09798 | 20,07  | 624,14 |  |  |  |          |
| 16 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                       | T | 1,82929  | 330,63 | 604,82 |  |  |  |          |
| 17 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m ...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | T | 18,29293 | 36,79  | 673,00 |  |  |  |          |
| 18 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                                | T | 1,82929  | 12,48  | 22,83  |  |  |  |          |
| 13 979990001R00 | Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti ...Poplatek za skládku stavební suti                                                               | T | 1,82929  | 300,00 | 548,79 |  |  |  |          |
| D96             | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                          |   |          |        |        |  |  |  | 2 931,30 |

Celkem 298 857,19

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Vícepráce        |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| Vícepráce celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Méněpráce        |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| Méněpráce celkem |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem           |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

Celkem 298 857,19